





REKAPITULACE

Název objektu	cena bez DPH 21%	DPH 21%	cena s DPH 21%
K Ministrové	58 270,00 Kč	12 236,70 Kč	70 506,70 Kč
K Harastejovi	125 718,00 Kč	26 400,78 Kč	152 118,78 Kč
Okolo Tyče I.	147 625,00 Kč	31 001,25 Kč	178 626,25 Kč
Nad Žermankou	207 751,20 Kč	43 627,75 Kč	251 378,95 Kč
Okolo Tyče II.	183 360,00 Kč	38 505,60 Kč	221 865,60 Kč
K Oršulíkovi	107 560,00 Kč	22 587,60 Kč	130 147,60 Kč
K Baronové	107 560,00 Kč	22 587,60 Kč	130 147,60 Kč
Celkem:	937 844,20 Kč	196 947,28 Kč	1 134 791,48 Kč


ALPINE Bau CZ s.r.o.
 Jiráskova 613/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	JKSO	
Objekt	Název objektu G4a	SKP	
G5-c	kopečka	Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Počet jednotek	0
	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	54 770	Zařízení staveniště	250
Z PSV celkem		Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
R M práce celkem		Provizorní dopravní značení	1 000
N M dodávky celkem		Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN celkem	54 770	Kompletační činnost	250
		0	0
HZS		0	0
ZRN+HZS	54 770		0
ZRN+ost.náklady+HZS	58 270	Ostatní náklady celkem	3 500
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	17 -05- 2016	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
	 ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 626 04 795 DIČ: CZ02604795		
Základ pro DPH	21,0 %		58 270 Kč
DPH	21,0 %		12 237 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			70 507 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Rozpočet :
Objekt :	G4a	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace široká 3.2m	25 460	0	0	0	0
8 Ostatní konstrukce a práce - bourání	29 260	0	0	0	0
99 Přesun hmot	50	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	54 770	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	Kč - Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice e II.et. G4a (K Ministrové UK 15.1)
-----------------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace široké 3.2m				
1	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	190,00	8,00	1 520,00
2	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. 1 tl. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	190,00	126,00	23 940,00
	Celkem za	5 Komunikace široké 3.2m				25 460,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3	R1	Vyspravení podkladu tl. 50 mm - vyfrézování, vyrovnání, zhuštění	m2	190,00	152,00	28 880,00
4	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	190,00	2,00	380,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				29 260,00
Díl: 99		Přesun hmot				
5	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	25,00	1,00	25,00
6	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 km	t	25,00	1,00	25,00
	Celkem za	99 Přesun hmot				50,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		JKSO	
Objekt	Název objektu	G14	SKP	
G5-c	kopačka		Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		Počet jednotek	0
Projektant	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	122 218	Zařízení staveniště	250
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
R	M práce celkem		Provizorní dopravní značení	1 000
N	M dodávky celkem		Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN	celkem	122 218	Kompletační činnost	250
			0	0
HZS			0	0
ZRN+HZS	122 218			0
ZRN+osl.náklady+HZS	125 718		Ostatní náklady celkem	3 500
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	17 -05- 2016		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
	 ALPINE Bau CE s.r.l. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 026 04 795 IČ: CZ02604795			
Základ pro DPH	21,0 %			125 718 Kč
DPH	21,0 %			26 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				152 119 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Rozpočet :
Objekt :	G14	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	56 816	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	65 296	0	0	0	0
99 Přesun hmot	106	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	122 218	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	Kč	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice e II.et.
Objekt :	G 14 (K Harastejovi MK5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	573231111	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	424,00	8,00	3 392,00
2	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. 1 tl. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	424,00	126,00	53 424,00
	Celkem za	5 Komunikace				56 816,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3	R1	Vyspravení podkladu tl. 50 mm - vyřezování, vyrovnání, zhuštění	m2	424,00	152,00	64 448,00
4	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	424,00	2,00	848,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				65 296,00
Díl: 99		Přesun hmot				
5	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	53,00	1,00	53,00
6	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 km	t	53,00	1,00	53,00
	Celkem za	99 Přesun hmot				106,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		JKSO	
Objekt	Název objektu	G13b	SKP	
G5-c	kopačka		Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		Počet jednotek	0
	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	144 125	Zařízení staveniště	250
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
R	M práce celkem		Provizorní dopravní značení	1 000
N	M dodávky celkem		Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN	celkem	144 125	Kompletační činnost	250
			0	0
HZS			0	0
ZRN+HZS		144 125		0
ZRN+ost.náklady+HZS		147 625	Ostatní náklady celkem	3 500
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : 17-05-2016	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 <p>ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 026 04 795 DIČ: CZ02604795</p>	
Základ pro DPH	21,0 %			147 625 Kč
DPH	21,0 %			31 001 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				178 626 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Rozpočet :
Objekt :	G13b	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	FSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	67 000	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	77 000	0	0	0	0
99 Přesun hmot	125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	144 125	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet


Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslevice e II.et.
Objekt :	G13b (Okolo Tyče I.)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	573231111	Postřik živíčný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	500,00	8,00	4 000,00
2	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ tř. 1 tl. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	500,00	126,00	63 000,00
Celkem za		5 Komunikace				67 000,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3	R1	Vyspravení podkladu tl. 50 mm - vyfrézování, vyrovnání, zhuštění	m2	500,00	152,00	76 000,00
4	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živíčného vodou	m2	500,00	2,00	1 000,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				77 000,00
Díl: 99		Přesun hmot				
5	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	62,50	1,00	62,50
6	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 tun	t	62,50	1,00	62,50
Celkem za		99 Přesun hmot				125,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	JKSO	
Objekt	Název objektu G8	SKP	
G5-c	kopačka	Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Počet jednotek	0
	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	204 251	Zařízení staveniště	250
Z PSV celkem		Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
R M práce celkem		Provizorní dopravní značení	1 000
N M dodávky celkem		Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN celkem	204 251	Kompletační činnost	250
		0	0
HZS		0	0
ZRN+HZS	204 251		0
ZRN+ostl.náklady+HZS	207 751	Ostatní náklady celkem	3 500
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	17-05-2016
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		207 751 Kč
DPH	21,0 %		43 626 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			251 379 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslovice	Rozpočet :	0
Objekt :	08		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	MSV	PSV	Dodávka	Fontýž	HZS
5 Komunikace	171 936	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	31 795	0	0	0	0
99 Přesun hmot	520	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	204 251	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava MK v Dol. Domaslavicích II. etapa				
Objekt :		G6 (Nad Žernankou MK7.4)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm - D+M	m2	864,00	71,00	61 344,00
2	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 D+M	m2	864,00	2,00	1 728,00
3	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu D+M	m2	864,00	126,00	108 864,00
Celkem za		5 Komunikace				171 936,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
4	R1	Odtážení konstrukční vrstvy v tl. 100 mm	m2	864,00	20,00	17 280,00
5	979083112	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m	t	172,80	26,00	4 492,80
6	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD nad 1000 m - do 25 Km	t	172,80	8,00	1 382,40
7	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	172,80	50,00	8 640,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				31 795,20
Díl: 99		Přesun hmot				
8	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	260,00	1,00	260,00
9	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 km	t	260,00	1,00	260,00
Celkem za		99 Přesun hmot				520,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	JKSO	
Objekt	Název objektu G13a	SKP	
G5-c	kopačka	Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Počet jednotek	0
	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	179 860	Zařízení staveniště	250
Z PSV celkem		Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
R M práce celkem		Provizorní dopravní značení	1 000
N M dodávky celkem		Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN celkem	179 860	Kompletační činnost	250
		0	0
HZS		0	0
ZRN+HZS	179 860		0
ZRN+ost.náklady+HZS	183 360	Ostatní náklady celkem	3 500
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		<p>17-05-2019</p> <p>ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 026 04 795 DIČ: CZ02604795</p>	
Základ pro DPH	21,0 %		183 360 Kč
DPH	21,0 %		38 506 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			221 866 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Rozpočet :
Objekt :	G13a	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	140 160	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	39 000	0	0	0	0
99 Přesun hmot	700	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	179 860	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava MK v Doř. Domaslavicích II. etapa	
Objekt :	Gř3a (Okolo Týče MK6)	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tř 300 mm - D+M	m2	480,00	164,00	78 720,00
2	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 D+M	m2	480,00	2,00	960,00
3	577144121	Asfaltový beton vřetva obrusná ACO 11+ tř. 1 tř. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu D+M	m2	480,00	126,00	60 480,00
Celkem za:		5 Komunikace				140 160,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
4	R1	Odištění konstrukční vrstvy v tl. 350 mm	m2	480,00	20,00	9 600,00
5	979083112	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 1000 m	t	350,00	26,00	9 100,00
6	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD nad 1000 m - do 25 Km	t	350,00	6,00	2 800,00
7	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	350,00	50,00	17 500,00
Celkem za:		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				39 000,00
Díl: 99		Přesun hmot				
8	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	350,00	1,00	350,00
9	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 km	t	350,00	1,00	350,00
Celkem za:		99 Přesun hmot				700,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		JKSO	
Objekt	Název objektu	ORS	SKP	
G5-c	kopačka		Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		Počet jednotek	0
	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	104 060	Zařízení staveniště	250
Z	PSV celkem		Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
R	M práce celkem		Provizorní dopravní značení	1 000
N	M dodávky celkem		Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN	ZRN celkem	104 060	Kompletační činnost	250
			0	0
HZS			0	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	104 060		0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	107 560	Ostatní náklady celkem	3 500
Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
		17 -05- 2016		
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %		107 560 Kč
DPH		21,0 %		22 588 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				130 148 Kč

Poznámka :


ALPINE Bau CZ s.r.o.
 Jiráskova 613/13
 Krásno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795

Stavba :	Ópravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Rozpočet :
Objekt :	ORŠ	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	48 374	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	55 594	0	0	0	0
99 Přesun hmot	92	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	104 060	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	Kč	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice e II.et.
Objekt :	ORŠ (K Oršulíkoví MK14.5)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	573231111	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	361,00	8,00	2 888,00
2	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. 1 tl. 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	361,00	126,00	45 486,00
	Celkem ze	5 Komunikace				48 374,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3	R1	Vyspravení podkladu tl. 50 mm - vyřezování, vyrovnání, zhuštění	m2	361,00	152,00	54 872,00
4	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	361,00	2,00	722,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				55 594,00
Díl: 99		Přesun hmot				
5	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	46,00	1,00	46,00
6	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 km	t	46,00	1,00	46,00
	Celkem ze	99 Přesun hmot				92,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	JKSO	
Objekt	Název objektu G2b	SKP	
G5-c	kopačka	Měrná jednotka	
Stavba	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Počet jednotek	0
	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 104 060	Zařízení staveniště	250
R	PSV celkem	Geodetické zaměření skutečného stavu	1 000
N	M práce celkem	Provizorní dopravní značení	1 000
N	M dodávky celkem	Dokumentace skutečného provedení	1 000
ZRN	celkem 104 060	Kompletační činnost	250
		0	0
HZS		0	0
ZRN+HZS	104 060		0
ZRN+ost.náklady+HZS	107 560	Ostatní náklady celkem	3 500
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 17-05-2016	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:  ALPINE Bau CZ a.s. Jiráskova 613/15 Krásno nad Bečvou 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 026 04 795 DIČ: CZ02604795	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		107 560 Kč
DPH	21,0 %		22 586 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			130 148 Kč

Poznámka :

Stavba :	Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice	Rozpočet :
Objekt :	G2b	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	48 374	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání	55 594	0	0	0	0
99 Přesun hmot	92	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	104 060	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	Kč	Kč
Zařízení staveniště	0	250,0	250
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	1000,0	1 000
Provizorní dopravní značení	0	1000,0	1 000
Dokumentace skutečného provedení	0	1000,0	1 000
Kompletační činnost	0	250,0	250
CELKEM VRN			3 500

Položkový rozpočet

Stavba :		Opravy komunikací v obci Dolní Domaslavice e II.et.				
Objekt :		G2b (K Baronové UK14.4)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	361,00	8,00	2 888,00
2	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. 1 tl. 50 mm s přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	361,00	126,00	45 486,00
Celkem za		5 Komunikace				48 374,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce - bourání				
3	R1	Vyspravení podkladu tl. 50 mm - vyřezování, vyrovnání, zhutnění	m2	361,00	152,00	54 872,00
4	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	361,00	2,00	722,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce - bourání				55 594,00
Díl: 99		Přesun hmot				
5	R2	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	46,00	1,00	46,00
6	R3	Příplatek ZKD 1 km - uvažováno 25 km	t	46,00	1,00	46,00
Celkem za		99 Přesun hmot				92,00