

Příloha č. 1 k objednávce č. 22/63520

Vyřizuje: _____
Telefon: _____
Fax: - _____
Mobil: _____
E-mail: _____
Datum: 18.10. 2022

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4975/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 108/2022. Jedná se o opravu střechy VB.

Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095, IC6000383333.
Zadatelná činnost – zakázka E216H8D01VN7.

Dohodnutá cena: 79 753,63,- Kč bez DPH

Termín: 30. 11. 2022

Příloha: Nabídkový list 108/2022 ze dne 12. 10. 2022

NABÍDKOVÝ LIST

| | | | |
|--|---|------------------|--------------|
| Číslo zakázky | 108/2022 | | |
| Název majetku | Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095 | inventární číslo | IC6000383333 |
| zahájení prací | 17.10.2022 | ukončení prací | 30.11.2022 |
| popis prací | | | |
| Oprava střechy | | | |
| Objednáváme u Vás: | | | |
| 1) Oprava klempířských prvků střechy, oprava střešní krytiny dle zjištění na místě - výměna poškozených šablon a hřebemáčů, demontáž a montáž porušených klempířských prvků. | | | |
| 2) Kontrola odvodnění střechy, včetně monitoringu dešťové kanalizace, odstranění zjištěných závad. | | | |
| 3) Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. | | | |
| Příloha: | | | |
| technická zpráva | | | |
| fotodokumentace | | | |
| Termín realizace: 26.9. - 30.11.2022 | | | |

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA | pozn. |
|------------------|------------------------------------|----|------------|----------|------------------|-------|
| | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| | viz položkový rozpočet, příloha 2 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET VRN | | | | | |
| | | | | | | |
| | Hlavní stavební výroba | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET HZS | | | | | |
| | | | | | | |
| | Pomocná stavební výroba | | | | | |
| | viz položkový rozpočet, příloha 1 | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET PSV | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PRÍRÁŽKA/SLEVA | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Cena za zakázku celkem | | | | 79 753,63 | |

za zhotovitele vyhotovil

dne

12.10.2022

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

18.10.2022

podpis

SOUPIS PRACÍ - příloha 1

Stavba:

108 Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095

Objekt:

01 - oprava střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|---------|--|--|
| 1 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m ² | 50,000 | | |
| 2 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití | m ² | 500,000 | | |
| 3 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m ² | 50,000 | | |
| 4 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m ² | 50,000 | | |
| 5 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m ² | 500,000 | | |
| 6 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m ² | 50,000 | | |

D 997 Přesun sutě

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--|--|
| 7 | K | 997013311 | Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m | m | 10,000 | | |
| 8 | K | 997013321 | Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití | m | 50,000 | | |
| 9 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně | t | 0,341 | | |
| 10 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,341 | | |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 25,916 | | |
| 12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,341 | | |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 765 Krytina skládaná

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--|--|
| 13 | K | 765131051 | Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m ² | m ² | 15,000 | | |
| 14 | K | 765131191 | Montáž hřebene skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů | m | 16,000 | | |
| 15 | K | 765131291 | Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění | m ² | 15,000 | | |
| 16 | M | 59160238 | krytina vláknocementová s buničinou a umělými vlákny černá 400x400x4mm | kus | 152,000 | | |
| 17 | M | 59164502 | hřebenáč kónický vláknocementový černý | kus | 40,000 | | |
| 18 | M | 24633004 | tmeľ střešní | litr | 1,000 | | |
| 19 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m ² | 15,000 | | |
| 20 | K | 765131821 | Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti | m | 16,000 | | |
| 21 | K | 765131841 | Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m ² | 15,000 | | |
| 22 | K | 765131845 | Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° | m | 16,000 | | |
| 23 | K | 998765202 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m | % | 344,457 | | |

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|--|
| 24 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1,000 | | |
|----|---|-----------|---------------------|--------|-------|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K | 043203002 | Monitoring a kontrola okapů, svodů a gajgrů, odstranění zjištěných závad (vyčištění odvodnění střechy) | soubor | 1,000 | | |

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 108

Stavba: 108 Bruntál žst., výpravní budova č.43/1095

Objekt: 01 - oprava střechy

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / M.I | celkem (Kč) |
|------|---------------|--|-----|----------|------------|-------------|
| 1 | 011 50-3000 | šetření na místě | hod | 2,00 | | 0 |
| 2 | 013 33-4000 | prováděcí rozpočet | hod | 1,00 | | 0 |
| 3 | 034 20-3000 | oplocení staveniště (vymezení staveniště páskou) | ks | 1,00 | | 0 |
| 4 | 063 30-3000 | práce ve výškách (2 prac x 2 dny x 8 hod) | hod | 32,00 | | 0 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3098161

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c42663cb-c23e-4155-9c3f-fdf49535862a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2022 11:37:07



01fae486-2498-44a9-97d8-5c9ceffb5266