

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet s výkazem výměr

Stavba SDK stěn včetně výmalby stávajících prostor, zajištění výztuh, úpravy vstupu do výstavního sálu, výroba kovových rámu a pultíků, montáž, nátěr a zajištění výstavního fundusu dle zadání zadavatele v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně, Moravské náměstí 1A, Brno, 602 26, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro výstavní projekt Moravská zemská obrazárna, konaná v termínu 23. 9. 2022 – 1. 1. 2023.

Uchazeč vyplní zelená políčka v Kč

Název položky	Specifikace materiálu	Kč celkem bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč celkem s DPH
STAVBA SDK				
Stavba paneláže 348 m2	Materiál SDK, plocha 348 m2, včetně závěsu stropu do vestavby	226 200,00	0,00	226 200,00
Materiál (výztuchy a fezivo)	Materiál na extra výztuchy a fezivo, na závěs stropu	5 000,00	0,00	5 000,00
Nátěr paneláže 348 m2 (práce)	Nátěr SDK panelů 3 x, plocha 348 m2	20 880,00	0,00	20 880,00
Barva šedá (materiál)	Barva - ŠEDÁ RAL 7032 na SDK panel, plocha cca 262 m2	8 400,00		8 400,00
Barva černá (materiál)	Černá barva RAL 9005, nátěr vestavby na plochu cca 105 m2	4 000,00		4 000,00
Barva červená (materiál)	Barva červená RAL 3020 - brána- (materiál) cca 20 m2	2 600,00		2 600,00
Výroba a montáž revizních dvířek	Revizní dvířka do SDK velikost 94 x 50 cm, 90 x 200 cm	12 570,00		12 570,00
VÝMALBA SÁLU	Výmalba stávajících klenutých prostor, metoda nástřik, včetně materiálu - cca 321 m2	22 500,00	0,00	22 500,00
ÚPRAVA VSTUPU				
Úprava stávající pochozí šikminy	materiál (20 pytlů), stěrka, lak, práce	13 050,00	0,00	13 050,00
Úprava prahu	Úprava přechodu ze vstupu do sálu, výplň (vlození cetrisového pruhu), práce, materiál	5 000,00		5 000,00
Deinstalace stávající příčky	Deinstalace stávající "předělové SDK příčky", doprava, úklid	4 000,00		4 000,00
VÝSTAVNÍ FUNDUS				
Montáž a nátěr MDF pultů	Montáž pultů vč. materiálu na nátěr omyvatelnou akrylátovou černou barvou	8 000,00		8 000,00
Výroba 2 ks kovových rámu na obrazy včetně nátěru a montáže	Výroba kovové konstrukce z jeklu a plochého plechu, nasouvací na trny, zapravené do stěny/panelu sdk s pohyblivými horními úchyty obrazů, nátěr černou matnou barvou (viz. dokumentace), montáž	9 500,00		9 500,00
Pultíky na dopisy	Výroba 6 ks. ohýbaný plech tl. 2 mm, nátěr matnou černou barvou RAL 9005 a montáž dle dokumentace	6 000,00		6 000,00
Antireflexní plexi kryty na pultíky na dopisy	Zajištění 6 ks antireflexních plexi krytů (zaměřit a zadat po výrobě pultíků)	1 000,00		1 000,00
Pokládka koberce	Pokládka koberce do SDK vestavby (práce včetně spotřebního materiálu, koberec dodá zadavatel)	2 000,00		2 000,00
Úklid včetně ochranného materiálu		890,00	0,00	890,00
Doprava	Doprava do Místodržitelského paláce MG	4 000,00	0,00	4 000,00
CELKEM		355 590,00		355 590,00

Další podmínky:

Nacenit položky dle specifikace a požadavku v tabulce.

Datum, razítko a podpis odpovědné osoby: