

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6546049

Stavba: Opravné práce v úseku Zl.Koruna-Křemže

KSO: 824 2

Místo: Zlatá Koruna - Křemže

CC-CZ:

Datum: 13.3.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6546049

Stavba: Opravné práce v úseku Zl.Koruna-Křemže

Místo: Zlatá Koruna - Křemže

Datum: 13.3.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
SO1	I. úsek 21,590 - 21,933	0,00	0,00	STA
SO2	II. úsek 21,163 - 21,420	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravné práce v úseku Zl. Koruna-Křemže

Objekt:

SO1 - I. úsek 21,590 - 21,933

KSO: 824 2
Místo: Zlatá Koruna - Křemže

CC-CZ:
Datum: 13.3.2017

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce v úseku Zl. Koruna-Křemže

Objekt:

SO1 - I. úsek 21,590 - 21,933

Místo:

Zlatá Koruna - Křemže

Datum:

13.3.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce v úseku Zl. Koruna-Křemže

Objekt:

SO1 - I. úsek 21,590 - 21,933

Místo:

Zlatá Koruna - Křemže

Datum: 13.3.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
2	M	5956101010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevstrojený buk 2600x260x160 mm	kus	465,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !						
3	M	5957104025	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	8,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !						
51	M	5957201010	Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49	m	36,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Od km 21,622 - 21,633 ... 11 m x 2 = 22 m Od km 21,590 - 21,597 ... 7 m x 2 = 14 m Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !						
4	M	5958264000	Železniční svršek-upevňovací materiál užitý Podkladnice žebrová užitá tv. S4	kus	466,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 233 ks pražců. Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !						
5	M	5958140000	Železniční svršek-upevňovací Podkladnice žebrová tv. S4	kus	464,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 232 ks pražců.						
6	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovací Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 860,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 465 dřev						
7	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovací Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	930,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 465 dřev						
8	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	3 720,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 465 dřev						
9	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	3 720,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 465 dřev						
10	M	5958158000	Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/5	kus	964,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Pro 465 dřev + 17 dřev (u 2 jen výměny kolejnic)						
12	M	5958101005	Železniční svršek-upevňovací Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: 8 styků						
13	M	5958107005	Železniční svršek-upevňovací Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: 8 styků						
14	M	5958116000	Železniční svršek-upevňovací Matice M24	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: 8 styků						
15	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: 8 styků						
11	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	168,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: 99 m3 dosyp pro ASP tzn. 168 t						
55	M	5955101025	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené drt' frakce 4/8	t	15,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: 7,5 m3. Oprava stezek od návěstidla Se3 k P 1594 po obou stranách.						
D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	5	Komunikace pozemní						0,00
24	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	99,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
	P	Poznámka k položce: Dosyp pro ASP ... 99 m3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení vyzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu vyzisku na skládku a skládkovné.		kus	465,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Pražec=kus od km 21,626 do km 21,933 ... 307 m					
25	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.	úl.pl.	930,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: 465 dřev. pražců					
26	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	465,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
52	K	5907015410	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m úsek od km 21,590 - km 21,597 ... 7 m x 2					
37	K	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.	m	622,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Metr kolejnice=m úsek od km 21,622 - km 21,633 ... 11 m x 2 úsek od km 21,633 - km 21,933 ... 300 m x 2 (2 x 4 x 75 m)					
16	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Řez=kus					
17	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	56,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Řez=kus Včetně rozřezu původních kolejnic 8 + 48					
22	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojně kolejnice.	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Vrt=kus					
18	K	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	26,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Spojka=kus, DEMONTÁŽ					
21	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrové a výškové uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodání kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: Kilometr koleje=km 2x 450 m včetně výběhů					
30	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
19	K	5910120010	Ohybání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a ohybání do potřebného poloměru.	m	28,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	13,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: 307 m					
56	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosů stezky a rozproštění vyzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.	m2	150,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: 7,5 m3. Oprava stezek od návěstidla Se3 k P 1594 po obou stranách.					
57	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění a urovňování kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě její doplnění a rozproštění.	m2	150,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P			Poznámka k položce: 7,5 m3. Oprava stezek od návěstidla Se3 k P 1594 po obou stranách.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST Ostatní							0,00	
54	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a přípevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
53	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
39	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Pro celou stavbu !								
42	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	183,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Nové kamenivo od výrobce do žkm stavby. 168 + 15 tun								
49	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	28,638		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Nakládky pražců v žst. Zlatá Koruna při odvozu na skládku 465 - 10 ks výzisk = 355 dřev ... 28,4 tun + plasty 0,238 t								
43	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	28,638		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Pražce a plasty na skládku 465 - 10 ks výzisk = 355 dřev ... 28,4 tun + plasty 0,238 t								
46	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	28,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Dřevěné pražce skládkovné								
47	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,238		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Plasty skládkovné								
48	K	011002000	Průzkumné práce pro opravy	soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Diagnostika technické infrastruktury inženýrských sítí - vytyčení trasy. Sítě ČD Telematika, a. s. - 2 hod."								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravné práce v úseku Zl. Koruna-Křemže

Objekt:

SO2 - II. úsek 21,163 - 21,420

KSO: 824 2
Místo: Zlatá Koruna - Křemže

CC-CZ:
Datum: 13.3.2017

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravné práce v úseku Zl. Koruna-Křemže

Objekt:

S02 - II. úsek 21,163 - 21,420

Místo:

Zlatá Koruna - Křemže

Datum: 13.3.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravné práce v úseku Zl. Koruna-Křemž

Objekt:

SO2 - II. úsek 21,163 - 21,420

Místo:

Zlatá Koruna - Křemž

Datum: 13.3.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, s. o., OŘ Plzeň

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
1	M	5956213065	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P	kus	30,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !								
2	M	5956101010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x160 mm	kus	360,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !								
3	M	5957104025	Železniční svršek-kolejnice Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů	kus	6,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !								
4	M	5958264000	Železniční svršek-upevňovací materiál užitý Podkladnice žebrovaná užitá tv. S4	kus	360,000	0,00	0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Pro 180 ks pražců. Dodá zadavatel SŽDC, s. o., OŘ Plzeň! N E O C E Ň O V A T !								
5	M	5958140000	Železniční svršek-upevňovací Podkladnice žebrovaná tv. S4	kus	360,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Pro 180 ks pražců.								
6	M	5958128010	Železniční svršek-upevňovací Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 560,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: 360 dřev + 30 SB8								
7	M	5958158070	Železniční svršek-upevňovací Podložka polyetylenová pod podkladnicí 380/160/2 (S4, R4)	kus	720,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Pro 360 dřev								
8	M	5958134075	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	2 880,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Pro 360 dřev								
9	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	2 880,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Pro 360 dřev								
10	M	5958158000	Železniční svršek-upevňovací Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/5	kus	780,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Pro 360 dřev + 30 SB8								
12	M	5958101005	Železniční svršek-upevňovací Součásti spojovací kolejnicové spojky tv. S 730 mm	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: 8 stýků								
13	M	5958107005	Železniční svršek-upevňovací Šroub spojkový M24 x 140 mm	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: 8 stýků								
14	M	5958116000	Železniční svršek-upevňovací Matice M24	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: 8 stýků								
15	M	5958134040	Železniční svršek-upevňovací Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: 8 stýků								
11	M	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drčené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	337,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: 99 m3 čištění + 99 m3 dosyp pro ASP = 198 m3 tzn. 337 t								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
23	K	5905050010	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražec dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, případně uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezích stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovně.	km	0,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
Poznámka k položce: Čištění odbagrováním úseku v délce 100 m ... od km 21,163 do km 21,263 do hloubky 20 cm pod úložnou plochu stáv. pražců								
24	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlem a/nebo souvisle strojně z výspných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	198,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Délka žištěného úseku 100 m ... 20 cm pod úložnou plochu pražce ... 99 m³ dosyp pro ASP ... 99 m³</p> <p>Celkem 198 m³ ... 337 tun</p>								
35	K	5906020020	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovačů, odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž upevňovačů, úpravu KL a části stezky, ošetření součástí mazivem a naložení výtisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.	kus	360,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Pražec=kus od km 21,183 do km 21,420 ... 237 m</p>								
25	K	5906080015	Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a dodávku materiálu.	úl.pl.	720,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>360 dřev. pražců</p>								
26	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstrojení do součástí a uložení pražců.	kus	390,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
27	K	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,080		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
28	K	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	km	0,020		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
29	K	5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výtisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytržení.	km	0,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
37	K	5907020410	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovačů, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních stýků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stýků.	m	450,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Metr kolejnice=m úsek od km 21,195 - km 21,420 ... 225 m 2 x 225 m (2 x 3 x 75 m)</p>								
16	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Řez=kus</p>								
17	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Řez=kus Včetně rozřezu původních kolejnic</p>								
22	K	5907055030	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Vrt=kus</p>								
18	K	5908005130	Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Spojka=kus, DEMONTÁŽ</p>								
21	K	5908010030	Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení styku, případné nastavení dilatační spáry a ošetření součástí mazivem. U přechodového styku se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	styk	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
38	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	0,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>Kilometr koleje=km 2x 350 m včetně výběhů</p>								
30	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.	svar	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
19	K	5910120010	Ohybání kolejnic hmotnosti do 50 kg/m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a ohybání do potřebného poloměru.	m	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
31	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytržení a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.	t	11,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p>257 m koleje</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	27,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: 100 m koleje s dřev. praž. pro čištění odbagrováním								
33	K	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vložení konstrukce podle technologického postupu, přeprava v místě technologické manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.	t	35,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: 100 m koleje (122 dřev + 30 SB8) po čištění odbagrováním								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
40	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	8,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Nakládka 30 ks SB8 v Č. Krumlově								
41	K	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	8,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Přeprava 30 ks SB8 z Č. Krumlova do místa stavby								
42	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	337,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Nové kamenivo od výrobce do žkm stavby								
50	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	168,190		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Nakládka kameniva z čištění KL + plasty na mezideponii při odvozu na skládku 99 m3 ... 168 tun + plasty 0,190 tun								
44	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	168,190		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Kamenivo z čištění KL + plasty na skládku 99 m3 ... 168 tun + plasty 0,190 tun								
49	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	30,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Nakládka pražců v žst. Zlatá Koruna při odvozu na skládku 390 - 10 ks výzisk = 380 dřev ... 30,4 tun								
43	K	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t	30,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Praže na skládku 390 - 10 ks výzisk = 380 dřev ... 30,4 tun								
45	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	168,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Štěrk z KL uložení na skládku								
46	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	30,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Dřevěné pražce skládkovné								
47	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t	0,190		0,00	Sborník UOŽI 01 2017
P Poznámka k položce: Plasty skládkovné								
48	K	011002000	Průzkumné práce pro opravy	soubor	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Diagnostika technické infrastruktury inženýrských sítí - výtýčení trasy.</i>					
P			<i>Sítě ČD Telematika, a. s. - 2 hod.</i>					