

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Oprava skládek lesní cesty Jedlina – Randeva č. 82

inv. číslo: 302906

revír Hut'

k.ú. Pavlův Studenec 1, p.p.č. 1433/3, 1277/1

Investor: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství západní Čechy, Krušnohorská
1010/7, 360 10 Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav: Jedná se o skládky dříví při lesní cestě 1L. Skládky jsou velmi opotřebované. Původní konstrukce zpevnění je promísena nevhodným zvodnělým materiálem a tím je zde velmi ztížen pohyb techniky.

Cílem opravy je zajistit bezproblémové otáčení odvozních souprav a odvoz dříví.

Technické řešení: Bude provedeno odstranění nevhodného materiálu a jeho rozprostření v okolí stavby. Dále bude doplněna šterkodrt' 0 – 63 v tl. 250 mm. Výměra oprav je 450 m²

V Tachově 3.10.2022



Přílohy: Výkaz výměr ve formátu XLS
Přehledná situace 1:10 000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava skládky lesní cesty Jedlina - Randevo č. 82

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

IČ:

87526808

DIČ:

[REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

177 412,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 412,50	21,00%	37 256,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

214 669,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava skládky lesní cesty Jedlina - Randeva č. 82

Místo: Datum: 30.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště, 348 01

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

177 412,50

D HSV Práce a dodávky HSV

177 412,50

D 1 Zemní práce

17 560,00

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	90,000	110,00	9 900,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3
VV 15*30*0,2

90,000

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	90,000	85,00	7 650,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti
VV 90,000

90,000

D 5 Komunikace pozemní

141 750,00

5	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	450,000	315,00	141 750,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm
VV 15*30

450,000

D 998 Přesun hmot

18 112,50

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	258,750	70,00	18 112,50
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 258,750

258,750