

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

| | | |
|---|--|----------|
| Objednatel: | Zhotovitel: | 71422082 |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník: [REDAKCE], správní inspektor | Údržba silnic Karlovarského kraje a.s. Se sídlem Na Vlečce 177, 360 01 Otovice Zastoupena: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva Ing. Pavel Raškou, členem představenstva zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí střediska Velká Hleďsebe – Horní Slavkov | |
| IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. 78-2496840247/0100, KB K.Vary Telefon: [REDAKCE] | IČO: 26402068 DIČ – CZ26402068 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 35-3289030207/0100 | |

II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení : | Množství | <u>III. Cena</u> |
|---|--------------------------------------|---------------------------|
| III/210 47 Pernink – havarijní oprava propustku odstranění stávajících konstrukcí propustku. Nově bude zřízen propust z PP trouby DN600 délky 11m. Na nátoky bude vybudována vtoková jímka s mříží. Na výtoky bude vybudované čelo propustku z lomového kamene se zadlážděným výtokem. Po osazení trouby a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP. | Viz nabídkový rozpočet č.2022-294 | 311 754,- Kč s DPH |

| <u>IV. Doba plnění</u> | <u>V. Místo plnění</u> | <u>VI. Doprava</u> | <u>VII. Záruka a sankce</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| Do 18.11.2022 | III/21047 | dodavatelem | <ol style="list-style-type: none"> Záruční doba 60 měs. počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje proveditelnost díla při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP s ČSN. V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodloužení. |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení a předání díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodloužení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodloužení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

| | |
|--|---|
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Šlachta ředitel organizace | Ing. Martin Leichter, MBA předseda představenstva Ing. Pavel Raška člen představenstva |
| V Sokolově, dne | V Otovicích dne..... |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis |

ZAKÁZKA

Číslo: 2022-294

Zakázka: Pernink - oprava propustku na silnici III/21047, KSÚSKK

Komentář: Obchodní tajemství ÚSKK, a.s. Cenová nabídka platí 30 dnů. Fakturace proběhne dle skutečnosti.

Předpokládaný termín realizace: 10/2022

FIRMY

Zhotovitel: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Kontaktní osoba: [REDAKCE], mob. [REDAKCE]

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p. o.

Kontaktní osoba: [REDAKCE], mob. [REDAKCE]

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: [REDAKCE]

Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

ROZPOČET

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Celkem (bez DPH): | 257 648 Kč |
| DPH: | 54 106 Kč |
| Celkem včetně DPH: | 311 754 Kč |

| Popis | Cena |
|--|----------------|
| S: Stavba | 257 648 |
| SO 01: Stavební objekt 01 | 257 648 |
| 001: Zemní práce | 7 151 |
| 002: Zakládání, zpevňování hornin | 5 012 |
| 003: Svislé a kompletní konstrukce | 2 831 |
| 004: Vodorovné konstrukce | 2 600 |
| 005: Komunikace pozemní | 55 433 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | 145 064 |
| 099: Přesun hmot a manipulace se sutí | 34 557 |
| VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | 5 000 |
| Celkem (bez DPH) | 257 648 |
| DPH | 54 106 |
| DPH 21 % ze základny: 257 648 | 54 106 |
| Celkem (včetně DPH) | 311 754 |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|---------------|-----|-----------|--|-------|--------|------------|----------------|
| Stavba | | | S: Stavba | | | | 257 648 |
| Objekt | | | SO 01: Stavební objekt 01 | | | | 257 648 |
| Oddíl | | | 001: Zemní práce | | | | 7 151 |
| 1 | SP | 122151102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | | | 4 587 |
| 2 | SP | 113107343 | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | | | 2 564 |
| Oddíl | | | 002: Zakládání, zpevňování hornin | | | | 5 012 |
| 4 | SP | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0 | | 2 244 |
| 5 | SP | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení | m2 | | | 2 640 |
| 6 | SP | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění | m2 | | | 128 |
| Oddíl | | | 003: Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 831 |
| 7 | SP | 317361411 | Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2 | t | | | 2 831 |
| Oddíl | | | 004: Vodorovné konstrukce | | | | 2 600 |
| 8 | SP | 465511511 | Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm | m2 | | | 2 600 |
| Oddíl | | | 005: Komunikace pozemní | | | | 55 433 |
| 9 | SP | 564871016 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32b plochy do 100 m2 tl 300 mm - zásyp čela propustku a trubky (3 vrstvy x 15 m2) | m2 | | | 18 585 |
| 10 | SP | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32a plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | | | 6 125 |
| 11 | SP | 573111111 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 | m2 | | 0 | 201 |
| 12 | SP | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | | | 9 440 |
| 13 | SP | 573231107 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 | m2 | | 0 | 333 |
| 14 | SP | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | | | 11 310 |
| 15 | SP | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | | | 9 440 |
| Oddíl | | | 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 145 064 |
| 16 | ON | 040001000 | Inženýrská činnost/vyjádření a vytyčení správců sítí | soubo | | 0 | 5 000 |
| 17 | SP | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | | | 1 271 |
| 18 | SP | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | | | 1 009 |
| 19 | SP | 919551114 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm | m | | | 3 047 |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena |
|--------------|-----|------------|---|-------|--------|------------|---------------|
| 20 | H | 28614470 | trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10 | m | | | 46 424 |
| 21 | SP | 919535558 | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 | m3 | | | 11 790 |
| 22 | SP | 919411121 | Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 | kus | | | 22 000 |
| 23 | SP | 919441221 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 (kamenné šikmé) | kus | | | 18 000 |
| 24 | SP | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem | m | | | 599 |
| 25 | SP | 919413111 | Vtoková jímka z betonu prostého propustku z trub do DN 800 | kus | | 00 | 15 600 |
| 26 | SP | 966008112 | Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 | m | | 00 | 20 324 |
| Oddíl | | | 099: Přesun hmot a manipulace se suti | | | | 34 557 |
| 27 | SP | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | | 0 | 493 |
| 28 | SP | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | | 00 | 3 226 |
| 31 | SP | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | | 0 | 3 315 |
| 35 | SP | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | | 0 | 2 262 |
| 36 | SP | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | | | 9 167 |
| 37 | SP | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | | 0 | 730 |
| 38 | SP | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | | 00 | 15 365 |
| Oddíl | | | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 5 000 |
| 29 | ON | 040001000X | Dopravní značení po dobu výstavby včetně případného řízení dopravy pracovníky, inženýrská činnost/vyjádření a vytyčení správců sítí | soubo | | 00 | 5 000 |