

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/22/22959

na zhotovení díla
„Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“

Veřejná zakázka P22V00000066

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] nebo [redacted]
nebo [redacted]
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[redacted] nebo [redacted]
nebo [redacted] nebo technický dozor
objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[redacted] nebo [redacted]
nebo [redacted]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] nebo [redacted]
nebo [redacted]
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: [redacted]

a

Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

Sídlo - adresa: Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupen: **Ing. Ondřejem Hurlou**, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k předání staveniště:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: [redacted]
Spisová značka
rejstříkového soudu: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 20511

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 19. 5. 2022 smlouvu o dílo č. OMSŘI/22/22959 na zhotovení zakázky „Gymnázium Litomyšl – rekonstrukce střechy“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 17. 8. 2022 (dále jen „smlouva“).
Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v předmětu díla v částech popsanych podrobně změnovým rozpočtem.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

13.852.224,10 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí 2.908.967,06 Kč

Cena včetně DPH činí 16.761.191,16 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 3. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději do **11. 12. 2022**. To neplatí pro provedení hromosvodů a související zemní práce a zpevněné plochy (vše v členění dle aktualizovaného harmonogramu), které se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli nejpozději do **16. 04. 2023**.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6 - Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 2 a 3“

b) **Název přílohy č. 3 nově zní:** „Aktualizovaný harmonogram prací“.

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných prací změnových listů č. 2 a 3

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku se stává Přílohou č. 6 smlouvy smlouvy a Příloha č. 2 dodatku Přílohou č. 3 smlouvy, kdy stávající Přílohu č. 3 smlouvy zcela nahrazuje.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je uzavírán v podobě elektronického originálu.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 26. 09. 2022 usnesením číslo R/1249/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích **26. 10. 2022**

Objednatel:

Zhotovitel:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



H&B delta, s.r.o.
Ing. Ondřej Hurta
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **S-22-031 Gymnázium Litomyšl**

Objednatel: **Pardubický kraj** IČO: **70892822**
Komenského náměstí 125 DIČ: **CZ70892822**
53002 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.** IČO: **25835661**
Bobrky 382 DIČ: **CZ25835661**
75501 Vsetín

Vypracoval: **Libor Rak**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	239 353,84
PSV	225 653,83
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	465 007,67

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	465 007,67 CZK
Základní DPH	21 %	97 651,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 562 659,28 CZK

v **e Vsetíně**

dne

14.9.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	465 007,67	97 651,61	562 659,28	100
9	ZL č. 3	0,00	441 589,30	92 733,75	534 323,05	95
9	ZL č. 2	0,00	23 418,37	4 917,86	28 336,23	5
Celkem za stavbu		0,00	465 007,67	97 651,61	562 659,28	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			12 855,00	2,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 667,40	1,0
997	Přesun sutě	HSV			180 837,31	38,9
A01	Sanace a vyspravení bet. římsy nad zadním vstupem	HSV			40 994,13	8,8
728	Vzduchotechnika	PSV			2 149,82	0,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			268 334,74	57,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			138 124,91	29,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			-182 955,64	-39,3
Cena celkem					465 007,67	100,0

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 764 Konstrukce klempířské							23 418,37	
1	191600020000R	Plech olověný 2,0 x 1000 mm	kg	204,55050	230,00	47 046,62	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Oplechování věže Pb 24,5*0,33=8,085m2*23kg/m2 :		185,95500				
		185,955						
		Koeficient Prostřih 10%: 0,1		18,53550				
2	19621022R	Plech hladký měděný 0,60 x 1000 x 2000 mm	kg	-48,02490	492,00	-23 628,25	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Oplechování věže Cu 24,5*0,33=8,085m2*5,4kg/m2 : -		-43,65900				
		43,659						
		Koeficient Prostřih 10%: 0,1		-4,36590				

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	12 855,00					
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	30,00000	428,50	12 855,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Vyčištění průduchu chlapeckého WC : 30				30,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	4 667,40					
2	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm	kus	1,00000	756,00	756,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Vytvoření otvoru pro protidešťovou žaluzii : 1				1,00000				
3	978023471R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového	m2	38,16000	102,50	3 911,40	RTS 22/ II	RTS 22/ II
30% plochy : 127,2*0,3				38,16000				
Díl: 997		Přesun sutě	180 837,31					
4	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	71,56800	1 140,00	81 587,52	Vlastní	Indiv
5	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	71,56800	286,00	20 468,45	Vlastní	Indiv
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 359,79200	19,41	26 393,56	Vlastní	Indiv
7	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	71,56800	732,00	52 387,78	Vlastní	Indiv
Díl: A01		Sanace a vyspravení bet. římsy nad zadním vstupem	40 994,13					
8	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	9,80000	61,20	599,76	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14*0,7				9,80000				
9	317122651R00	Doplnění říms betonových.vyložených	m	14,00000	1 688,00	23 632,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14				14,00000				
10	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,80000	203,00	1 989,40	Vlastní	Indiv
14*0,7				9,80000				
11	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,39200	2 940,00	1 152,48	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14*0,7*0,04				0,39200				
12	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	9,80000	1 061,00	10 397,80	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14*0,7				9,80000				
13	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	9,80000	245,00	2 401,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
14*0,7				9,80000				
14	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,64633	310,50	821,69	Vlastní	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika	2 149,82					
15	728314112R00	Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2	kus	1,00000	365,50	365,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
16	4295330123R	Žaluzie protidešťová PDZM	kus	1,00000	1 522,00	1 522,00	RTS 22/ II	RTS 22/ II
17	309382103R	Šroub EJOT JA3-6,5x32-E16 s těsnicí podložkou E16	100 ks	0,04000	759,00	30,36	RTS 22/ II	RTS 22/ II
K připevnění protidešťové žaluzie : 0,04				0,04000				
18	23153053R	Tmel silikonový PREFA transparentní 300 ml	kus	1,00000	218,50	218,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
19	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	21,36360	0,63	13,46	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské	268 334,74					
20	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	131,40000	317,50	41 719,50	RTS 22/ II	RTS 22/ II
Vikýř malý - pravé křídlo :								
Zpětná montáž :								
230x40x150mm - 2ks : 0,3				0,30000				
300x40x600mm - 2ks : 1,2				1,20000				
Koeficient 5ks : 5				7,50000				
Vikýř velký - hlavní křídlo :								
Zpětná montáž :								
230x40x2000mm - 2ks : 4				4,00000				
Koeficient 6ks : 6				24,00000				
Montáž konstrukce rozháněcích klínů za komín :								
Latě 40x60 - komíny K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 94,4				94,40000				
21	762331811R00	Demontáž konstrukcí rovů z hranolů do 120 cm2	m	37,00000	58,30	2 157,10	RTS 22/ II	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		230x40x150mm - 2ks : 0,3		0,30000				
		300x40x600mm - 2ks : 1,2		1,20000				
		Koeficient 5ks: 5		7,50000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		230x40x2000mm - 2ks : 4		4,00000				
		Koeficient 6ks: 6		24,00000				
22	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	78,97000	381,50	30 127,06	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		280*80*1750mm-1ks : 1,75		1,75000				
		240*80*1300mm-1ks : 1,3		1,30000				
		240*80*1070mm-1ks : 1,07		1,07000				
		Koeficient 5ks: 5		20,60000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		270*80*2450mm-1ks : 2,45		2,45000				
		230*80*1850mm-2ks : 3,7		3,70000				
		370*40*800mm - 2ks : 1,6		1,60000				
		Koeficient 6ks: 6		46,50000				
23	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	78,97000	73,20	5 780,60	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		280*80*1750mm-1ks : 1,75		1,75000				
		240*80*1300mm-1ks : 1,3		1,30000				
		240*80*1070mm-1ks : 1,07		1,07000				
		Koeficient 5ks: 5		20,60000				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		Zpětná montáž :						
		270*80*2450mm-1ks : 2,45		2,45000				
		230*80*1850mm-2ks : 3,7		3,70000				
		370*40*800mm - 2ks : 1,6		1,60000				
		Koeficient 6ks: 6		46,50000				
24	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	65,00000	313,00	20 345,00	Vlastní	Indiv
		Vikýř velký - hlavní křídlo - 6ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500mm - 2ks : 5		5,00000				
		Koeficient : 6		30,00000				
		Vikýř malý - pravé křídlo - 5ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500 - 2ks : 5		5,00000				
		Koeficient : 5		25,00000				
25	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	6,90684	1 322,00	9 130,84	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Zpětná montáž do 120cm2 :						
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		230x40x150mm - 2ks : 0,3*0,23*0,04*5		0,01380				
		300x40x600mm - 2ks : 1,2*0,3*0,04*5		0,07200				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		230x40x2000mm - 2ks : 4*0,23*0,04*6		0,22080				

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Montáž konstrukce rozháněcích klínů za komín :						
		Latě 40x60 - komíny K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 94,4*0,04*0,06		0,22656				
		Zpětná montáž do 224cm2 :						
		Vikýř malý - pravé křídlo :						
		280*80*1750mm-1ks : 1,75*0,28*0,08*5		0,19600				
		240*80*1300mm-1ks : 1,3*0,24*0,08*5		0,12480				
		240*80*1070mm-1ks : 1,07*0,24*0,08*5		0,10272				
		Vikýř velký - hlavní křídlo :						
		270*80*2450mm-1ks : 2,45*0,27*0,08*6		0,31752				
		230*80*1850mm-2ks : 3,7*0,23*0,08*6		0,40848				
		370*40*800mm - 2ks : 1,6*0,37*0,08*6		0,28416				
		Doplnění do 120cm2 :						
		Vikýř velký - hlavní křídlo - 6ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500mm - 2ks : 5*0,28*0,04*6		0,33600				
		Vikýř malý - pravé křídlo - 5ks :						
		Doplnění fošny 280x40x2500 - 2ks : 5*0,28*0,04*5		0,28000				
		Doplnění do 224cm2 :						
		Poškozené části krovu - pravé křídlo : 15*0,224		3,36000				
		Bednění :						
		Vikýř malý - 5ks : 1,3*1,2*5*0,025		0,19500				
		Vikýř velký - 6ks : 1,7*1,8*6*0,025		0,45900				
		Bednění rozháněcích klínů za komín :						
		Komíny č. K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 12,4*0,025		0,31000				
26	762341210	Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	38,56000	151,20	5 830,27	RTS 22/ II	Indiv
		Vikýř malý - 5ks : 1,3*1,2*5		7,80000				
		Vikýř velký - 6ks : 1,7*1,8*6		18,36000				
		Bednění rozháněcích klínů za komín :						
		Komíny č. K8, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K17, K18, K21, K22, K23 : 12,4		12,40000				
27	60511120	řezivo stavební prkna prismoaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	1,06040	12 704,00	13 471,32	Vlastní	Indiv
		Bednění : 38,56*0,025*1,1		1,06040				
28	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	15,00000	2 688,00	40 320,00	RTS 22/ II	Indiv
		Poškození části krokví - pravé křídlo : 15		15,00000				
29	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálů	m	15,00000	4 036,00	60 540,00	Vlastní	Indiv
		Poškozené části krovu - pravé křídlo : 15		15,00000				
30	762312002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový plochy do 224 cm2	kus	7,00000	5 207,00	36 449,00	Vlastní	Indiv
31	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesfaské v objektech v do 24 m	t	1,57146	1 568,00	2 464,05	Vlastní	Indiv
Díl: 764		Konstrukce klempířské				114 706,54		
32	7641314R01	Krytina střechy vikýřů vč. úžlabí, lemování, lemování otvorů, závětrné lišty, podkladních plechů,...	m2	38,10000	2 987,00	113 804,70	Vlastní	Indiv
		Vytvoření rozháněcích nábehů u komínů :						
		Komín K8 : 2,77		2,77000				
		K9 : 2,74		2,74000				
		K10 : 2,83		2,83000				
		K11 : 3,00		3,00000				

Položkový rozpočet

S:	S-22-031	Gymnazium Litomyšl
O:	01	Objekt
R:	9	ZL č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		K12 : 2,64		2,64000				
		K15 : 2,64		2,64000				
		K16 : 3,1		3,10000				
		K17 : 3,13+2,98		6,11000				
		K18 : 4,15		4,15000				
		K21 : 2,61		2,61000				
		K22 : 2,61		2,61000				
		K23 : 2,9		2,90000				
33	998764103	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,41180	2 190,00	901,84	Vlastní	RTS 22/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-182 955,64		
34	765312813R00	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	-1 242,50000	76,00	-94 430,00	RTS 22/ II	RTS 22/ I
		Krytina pro další použití 250m2 (demontáž 400m2) : - 1242,5		-1 242,50000				
35	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	1 242,50000	73,70	91 572,25	RTS 22/ II	RTS 22/ II
		Krytina do suti 1242,5m2 : 1242,5		1 242,50000				
36	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°	m2	-1 242,50000	24,00	-29 820,00	Vlastní	Indiv
		Krytina pro další použití 250m2 (demontáž 400m2) : - 1242,5		-1 242,50000				
37	765111811	Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	1 242,50000	15,10	18 761,75	URS	URS
		Krytina do suti 1242,5m2 : 1242,5		1 242,50000				
38	765111820R01	Přebrání, paletování a uložení stávající krytiny	m2	-1 242,50000	58,00	-72 065,00	Vlastní	Indiv
		Krytina pro další použití 250m2 : -1242,5		-1 242,50000				
39	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	-71,56800	1 355,00	-96 974,64	Vlastní	RTS 22/ I

Měsíc/rok	VI.22					VII.22					VIII.22					IX.22					X.22				
	22.	23.	24.	25.	26.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	35.	36.	37.	38.	39.	39.	40.	41.	42.	43.
Kroky/týden																									
Zřízení a likvidace staveniště																									
Věžový jeřáb																									
Lešení obvod - vstup																									
Lešení obvod																									
Lešení komíny - vstup																									
Lešení komíny																									
Konstrukce tesařské																									
Konstrukce klempířské																									
Krytina skládaná hlavní budova S - vstup																									
Krytina skládaná hlavní budova J																									
Krytina skládaná boční křídlo SZ																									
Konstrukce truhlářské																									
Zemní práce - vstup																									
Zemní práce																									
Komunikace pozemní																									
Ostatní konstrukce a práce, bourání																									
Svislé a kompletní konstrukce																									
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																									
Elektromontáže - hromosvod - vstup																									
Elektromontáže - hromosvod																									
Konstrukce zámečnické																									

Prováděné práce

H & B delta, s. r. o.

Bobrky 382, 755 01 Vsetín

tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131

e-mail: info@hbdelta.cz

http:// www.hbdelta.cz

