

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2022-2023

Číslo smlouvy: S 640 068 300 21

Číslo objednávky: 54

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2022	TÚ Přelouč - Prachovice	Oprava přejezdu P5028 v km 3,133	denní 7.11. - 11.11. (5x8hod)	ne	jednorázová	obj. č. 54	3 537 046,59 Kč
Celková cena							3 537 046,59 Kč

Oprava přejezdu P5028

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	36,00	
5913240020	Odstanění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	87,10	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	28,74	
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	28,74	
5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	29,64	
5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	36,00	
5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	16,00	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	14,10	
9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	14,10	
5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	9,60	
5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	4,50	
5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	8,00	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	10,00	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	29,40	
9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	29,40	
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	56,00	
5958125005	Komplety s antikorozi úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub R50, matice M22, podložka Uls6)	kus	112,00	
5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	56,00	
9901000200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 20 km	kus	1,00	
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání práce betonové	km	1,80	
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	24,00	
5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2	9,00	
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	191,60	
5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	383,20	
5955101020	Kamenivo drcené štěrku frakce 0/32	t	3,33	
58935150	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)	m3	4,08	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	395,51	
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	9,60	
5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zádek	m	5,40	
5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zádkou tv. T	m	9,60	
5963101007.1	Přejezd celopryžový pro nezatížené komunikace se závěrnou zádkou tv. T	m	5,40	
5963101120	Přejezd celopryžový Strail betonový základ délky 1500 mm	kus	20,00	
5963101135	Přejezd celopryžový Strail pojistka proti posuvu	kus	8,00	
9902201200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	18,00	
9902209100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1	t	1 620,00	
5914115330	Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	kus	4,00	
5914125030	Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150	m	4,00	
5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2	29,64	
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	26,60	
5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m	20,00	
5964151010	Dlažba zámková hladká íčko	m2	23,20	
5964151035	Dlažba zámková pro nevidomé íčko - červená	m2	2,64	
5964159000	Obrubník krajový	kus	20,00	
5964159005	Obrubník chodníkový	kus	18,00	
59218003	krajník betonový silniční 250x125x100mm	m	20,00	
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	4,28	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	15,77	
5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	2,19	
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	2,19	
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm	m2	64,70	
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	19,20	
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	3,84	
5963146015	Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrný-ložní vrstva	t	16,78	
5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	8,39	
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	29,01	
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	29,00	
919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	29,00	
5913335030	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	26,50	
24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	4,00	
Kalkulace	Montáž a demontáž provizorního přechodu	m	2,00	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00	
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00	

03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 mil. do 3 mil. Kč	%	3,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,00	
Celkem			3 537 046,59	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3100720

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 21fe57cb-642b-4523-9353-352baddb9f11

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.10.2022 11:55:00



453c9879-f9ce-4fc7-8f67-917406b60d3a