



Firma: SUDOP PRAHA

Soupis objektů s DPH

Stavba: - Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace

Objekt: - SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská

Varianta: ZŘ - Nabídka Santech alfa s.r.o.

Odbytová cena: 892 767,50
OC+DPH: 1 054 208,68

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
č.1	Oprava č.1			
č.2	Oprava č.2			
č.3	Oprava č.3			
č.4	Oprava č.4			
č.5	Oprava č.5			
č.6	Oprava č.6			
č.7	Oprava č.7			



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 841 SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská
 Rozpočet: č.1 Oprava č.1

č. [redacted]

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zatřídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0			Všeobecné konstrukce a práce								
1	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY vypracování expertního posudku příčin vzniku trhlin zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2021_OTSKP			
2	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTJÍCÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU Vysokozdvížná plošina – komplet pro veškeré činnosti zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2021_OTSKP			
9			Ostatní konstrukce a práce								
3	93133	R	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM Tmelení spáry mezi NK a zdí trvale pružným tmelem – kompletní práce položka zahrnuje dopravku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spary před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]_OTSKP			



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 841 SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská
 Rozpočet: č.2 Oprava č.2

č.2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zatřídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0			Všeobecné konstrukce a práce								
1	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTJÍCÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU Vysokozdvízná plošina – komplet pro veškeré činnosti zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL				2021_OTSKP			
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
2	626111		REFINOVÁNÍ PLOŠE PODHLEDU, SVĚTELNÝ LUCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTVNĚ TL 10MM S10 - povrchová oprava správkovou maltou do 10 mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				_OTSKP			
3	626112		REFINOVÁNÍ PLOŠE PODHLEDU, SVĚTELNÝ LUCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTVNĚ TL 20MM S20 - povrchová oprava správkovou maltou do 20 mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				_OTSKP			
4	626122		REFINOVÁNÍ PLOŠE PODHLEDU, SVĚTELNÝ LUCH SANACNÍ MALTOU DVOVRSTVNĚ TL 50MM S50 - povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				2021_OTSKP			
5	62652		potřebné leštění a poděrné konstrukce OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ V - sanace výztuže položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				2021_OTSKP			
6	62661		potřebné leštění a poděrné konstrukce INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ CSI - injektáž trhlin uzavírací položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže	M				2021_OTSKP			
7	62663		potřebné leštění a poděrné konstrukce INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ EPI - injektáž trhlin silově	M			0	2021_OTSKP			

položka zahrnuje:
 dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
 vyčištění trhliny
 provedení vlastní injektáže
 potřebné leštění a podložné konstrukce

7		Přidružená stavební výroba							
8	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2				2021_OTSKP		
		N - ochranný a sjednocující mater. splňující vlastnosti: - protikarbonatační schopnost vyjádřená difuzním odporem SD (CO2) větším než 50 m - hydrofobizační schopnost a schopnost zajistit průnik vodní par difuzní odpor SD (H2O) menší než 2 m, typ S2 (OS-B), odstín barvy RAL 7030 (celý viditelný povrch bet. konstrukcí - šedivá v odstínu)							
		položka zahrnuje kompletní povlaky (třízvrstevné), včetně úpravy podkladu (odmočnění, odstraňování starých nátěrů a nečistot) a jeho vykonání, provedení nátěru							
9		Ostatní konstrukce a práce							
9	931399	OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR	M				OTSKP		
		Oprava dilatačních spár zahrnující odstranění stávajícího tmele, vyčištění spary, penetraci spár pro účel těsnění předtlačným těsněním elastickým tmelem ČSN							
		položka zahrnuje úpravu spary a přípravu povrchu (namazání, penetraci stěn), údání a pokládku předepsané směsi							
		zahrnuje těsnění profil							
10	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2				2021_OTSKP		
		TRY200 - očištění povrchu betonu tlakovou vodou							
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
11	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2				2021_OTSKP		
		TRYSKÁNÍ povrchu betonu tlakem vodního paprsku							
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 841 SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská
 Rozpočet: č.4 Oprava č.4

č.4

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zatřídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0			Všeobecné konstrukce a práce								
1	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTUJÍCÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU Vysokozdvíhací plošina – komplet pro veškeré činnosti zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL				2021_OTSKP			
2			Základy				5 040,00				
2	261512	R	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM Komplet nerez kotvy + zápusné šrouby M8 – včetně dodávky, vrtání a osazení položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	KS	1			2021_OTSKP			
9			Ostatní konstrukce a práce								
3	967180	R	DEMONTÁŽ, ÚPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž, zřízení 6 ks nových vrtů pro šrouby včetně obnovy PK, zpětná montáž kvalitních plochů dilatační firmy... položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové	KPL				2021_OTSKP			



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 841 SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská
 Rozpočet: č.5 Oprava č.5

č.5

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zatřídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	3720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				2021_OTSKP			
			Zahrnuje nezbytné DIO pro provedení požadované opravy – kompletní náklady včetně návrhu, projednání, realizace a demontáže dopravních opatření.								
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
2	626112		REKONSTRUKCE PLOCHY SVIŠETČIT PLOCHY SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTVNÍ TL 20MM	M2			0	2021_OTSKP			
			S20 - povrchová oprava správkovou maltou do 20 mm								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce								
3	626122		REKONSTRUKCE PLOCHY SVIŠETČIT PLOCHY SANACNÍ MALTOU DVOUVRSTVNÍ TL 50MM	M2			0	2021_OTSKP			
			S50 - povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce								
4	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2				2021_OTSKP			
			V - sanace výztuže								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce								
7 Přidružená stavební výroba											
5	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2				2021_OTSKP			
			Nátěr obrubníkové hrany								
			- položka zahrnuje kompletní povlaky (třízbojové), včetně úpravy podkladu (odmočnění, odstraňování nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru								
9 Ostatní konstrukce a práce											
6	919141		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M				2021_OTSKP			
			ZA PRONÍŽNUTÍ SPÁRY MEZI KRYCÍM PŘECHNÍM A HRANOU HLINÍKY PRO VYTVOŘENÍ KOMÁRKY 10x10mm								
			položka zahrnuje rezní železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně přepracování								
7	931399		OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR	M				2021_OTSKP			
			Oprava dilatačních spár zahrnující odstranění stávajícího materiálu, vycistění spáry, penetraci nátěru pro zúžení a těsnění, následně aplikaci těsnicí elastické směsi dle ČSN								
			položka zahrnuje úpravu spáry a přípravu povrchu (namrazení, penetraci stěn), úpravami a pokládkou předepsané směsi								
8	938541		OCIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2				2021_OTSKP			
			TRY200 - očištění povrchu betonu tlakovou vodou								
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								
9	93857	R	BROUŠENÍ A ODSEKÁNÍ BETON KONSTR	M2				2021_OTSKP			
			Mechanické odbourání povrchové vrstvy degradovaného betonu - 3 plochy cca 1,0m2								

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 841 SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská
 Rozpočet: č.6 Oprava č.6

č.6

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zatřídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	3720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1			2021_OTSKP			
			Zahrnuje nezbytné DIO pro provedení požadované opravy – kompletní náklady včetně návrhu, projednání, realizace a demontáže dopravních opatření.								
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
2	626111		REPRÓVĚRAČE PŮDLEHU, SVIŠETČITĚ LOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRSTVNĚ TL 10MM	M2	2			2021_OTSKP			
			S10 - povrchová oprava správkovou maltou do 10 mm								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce								
3	626122		REPRÓVĚRAČE PŮDLEHU, SVIŠETČITĚ LOCH SANACNÍ MALTOU DVOUVRSTVNĚ TL 50MM	M2				2021_OTSKP			
			S50 - povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce								
4	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2				2021_OTSKP			
			V - sanace výztuže								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce								
7 Přidružená stavební výroba											
5	711415		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ	M2				2021_OTSKP			
			odhad 30% plochy								
			položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace								
9 Ostatní konstrukce a práce											
6	938541		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2				2021_OTSKP			
			TRY200 - očištění povrchu betonu tlakovou vodou - kompletní plocha chodníků								
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								

7	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ <small>TK Otryskání povrchu betonu tlakem vodního paprsku - po odstranění stávající izolace</small>	M2			2021_OTSKP			
		položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu							
8	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Odstranění poškozené izolace chodníků broušením - odhad 30% plochy	M2			2021_OTSKP			
		<small>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vypoučenou sítí a nímotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s účinkem malého množství betonáže materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do</small>							



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 841 SO 841 – Opěrná zeď v ulici Husitská
 Rozpočet: č.7 Oprava č.7

č.7

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zatřídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1	3720		POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				2021_OTSKP			
			Zahrnuje nezbytné DIO pro provedení požadované opravy – kompletní náklady včetně návrhu, projednání, realizace a demontáže dopravních opatření.								
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
2 Základy											
2	261512	R	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 16MM	KS				2021_OTSKP			
			Kompletní kotvení včetně nerez vyztuže průměru 12 mm, dl. 500 mm a zatměním okrajů v obrubědku								
			položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé								
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
3	62661		INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ	M				2021_OTSKP			
			Výplňová injektáž trhliny mezi obrubníkem a betonem římsy								
			položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě vyčištění trhliny provedení vlastní injektáže potřebné ležení a podpěrné konstrukce								
9 Ostatní konstrukce a práce											
4	919141		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M				2021_OTSKP			
			proniknutí spary mezi krycím obrubníkem a hranou římsy pro vytvoření komůrky 40x40mm								
			položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně opatření vedle								
5	931399		OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR	M				2021_OTSKP			
			Oprava spary zahrnující odstranění stávajícího materiálu, vyčištění spary, penetrací materiálu pro zajištění těsnosti, těsnění elastickým těsněním dle ČSN EN ISO 11699 (E 25 HM M1e)								
			položka zahrnuje úpravu spary a přípravu povrchu (namíra, penetrací stěn), dodání a pokládku předepsané směsi nezahrnuje těsnění profil								