



Firma: SUDOP PRAHA

Soupis objektů s DPH

Stavba: - Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace

Objekt: - SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka

Varianta: ZŘ - Nabídka Santech alfa s.r.o.

Odbytová cena: 1 252 071,50
OC+DPH: 1 488 401,62

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
č.01	Oprava č.1			
č.02	Oprava č.2			
č.03	Oprava č.3			
č.05	Oprava č.5			
č.06	Oprava č.6			
č.07	Oprava č.7			
č.08	Oprava č.8			
č.09	Oprava č.9			
č.10	Oprava č.10			
č.11	Oprava č.11			
č.12	Oprava č.12			
č.13	Oprava č.13			
č.14	Oprava č.14			
č.15	Oprava č.15			
č.16	Oprava č.16			
č.17	Oprava č.17			



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace
 Objekt: SO 858 SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka
 Rozpočet: č.02 Oprava č.2

č.02	0,00
------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zařídění monitoring						
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14				
0			Všeobecné konstrukce a práce									0,00			
1	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTŮJÍCÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU Vysokozdvíhací plošina – komplet pro veškeré činnosti zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL				2021_OTSKP							
2			Základy									0,00			
2	285392		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ Komplet trny prům.12 mm, dl.500 mm – včetně vrtání, výztuže a vlepení min. 120 mm Položka zahrnuje: dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem případně nutné lešení	KUS				2021_OTSKP							
4			Vodorovné konstrukce									0,00			
3	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Komplet dle technické specifikace, mimo jiné včetně bednění a tmelení spáry - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3				2021_OTSKP							
4	421366		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTI 2x síť KARI prům.10/100x100 mm – 1,0m2 Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,	T				2021_OTSKP							
7			Přidružená stavební výroba									0,00			

5	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2				2021 OTSKP			
		N - ochranný a sjednocující nátěr splňující vlastnosti: - protikarbonatační schopnost vyjádřená difuzním odporem SD (CO2) větším než 50 m - hydrofobizační schopnost a schopnost zajistit průnik vodní par difuzní odpor SD (H2O) menší než 2 m, - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu								
	9	Ostatní konstrukce a práce					0,00			
6	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2				2021 OTSKP			
		TRY200 - očištění povrchu betonu tlakovou vodou položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								
7	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3				2021 OTSKP			
		Včetně zpřístupnění z komory a likvidace sutí a poplatku za skládku položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou								



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace

č.06

0,00

Objekt:

SO 858 SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka

Rozpočet:

č.06 Oprava č.6

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zařídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00					
1	3720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				2021_OTSKP			
			Zahrnuje nezbytné DIO pro provedení požadované opravy – kompletní náklady včetně návrhu, projednání, realizace a demontáže dopravních opatření.								
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
2	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU	KPL				2021_OTSKP			
			Lešení pro podhled mostního závěru výšky 2,5m								
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00					
3	931231	R	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ	M				2021_OTSKP			
			Výměna spárových pásů mostního závěru MAURER								
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry								
4	93170		MOSTNÍ ZÁVĚRY - CHRÁNIČKY	KPL				2021_OTSKP			
			Dotěsnění chrániček kabelů pružným tmelem v zaústění do mostního závěru a								
			- zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od								
5	93851		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	M2				2021_OTSKP			
			Mechanické očištění stop po průsacích s finálním omytím pomocí WAP								
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu								



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace

č.10

0,00

Objekt:

SO 858 SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka

Rozpočet:

č.10 Oprava č.10

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zařízení monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00					
1	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTŮJÍCÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU Vysokozdvíhací plošina – komplet pro veškeré činnosti zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL				2021_OTSKP			
7 Přidružená stavební výroba						0,00					
2	78343		OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM JEDNOVRST Hydrofobní ochrana nátěrem, která snižuje i nebezpečí usazování nečistot (na bázi - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	M2				2021_OTSKP			
3	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný a sjednocující nátěr podhledu nosné kce - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	M2				2021_OTSKP			
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00					
4	9365411		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI - Odhad počtu – Dotěsnění a funkční napojení elastomerových kompenzátorů svodů položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)	KUS				2021_OTSKP			
5	938541	R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ Očištění podhledu podhledu nosné kce mechanicky a tlakovou vodou položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2				2021_OTSKP			
6	93861	R	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU Mechanické očištění stop po průsacích s finálním omytím pomocí WAP položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2				2021_OTSKP			



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace

č.11

0,00

Objekt:

SO 858 SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka

Rozpočet:

č.11 Oprava č.11

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zařízení monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00					
1	3720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL				2021_OTSKP			
			Zahrnuje nezbytné DIO pro provedení požadované opravy – kompletní náklady včetně návrhu, projednání, realizace a demontáže dopravních opatření.								
			zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele								
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00					
2	9115C1	R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A	M				2021_OTSKP			
			Montáž nových elektroizolačních dilatačních svodnic a ochranných pásků – posun +/-								
			položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky								
3	9115C3	R	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S	M				2021_OTSKP			
			Odstranění zkorodovaných dilatačních svodnic a deformovaných ochranných pásků								
			položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo								



Firma: SUDOP PRAHA

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň - Sanace

č.17

0,00

Objekt:

SO 858 SO 858 – Silniční estakáda Krejčárek - Palmovka

Rozpočet:

č.17 Oprava č.17

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava	Zařídění monitoring		
						Jednotková	Celkem		Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
0						0,00					
1	3720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zahrnuje nezbytné DIO pro provedení požadované opravy – kompletní náklady včetně návrhu, projednání, realizace a demontáže dopravních opatření. zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL				2021_OTSKP			
2	03790		POMOCNÉ PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ PODHLEDU Vysokozdvíhací plošina – komplet pro veškeré činnosti zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL				2021_OTSKP			
6						0,00					
3	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST S20 - povrchová oprava správkovou maltou do 20 mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				2021_OTSKP			
4	626122		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL S50 - povrchová oprava správ. maltou od 30 do 50 mm položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				2021_OTSKP			
5	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ V - sanace výztuže položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2				2021_OTSKP			
7						0,00					
6	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný a sjednocující nátěr podhledu nosné kce - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu	M2				2021_OTSKP			
9						0,00					
7	938541		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ TRY200 - očištění povrchu betonu tlakovou vodou položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2				2021_OTSKP			
8	93857	R	BROUŠENÍ A ODSEKÁNÍ BETON KONSTR Mechanické odbourání a broušení povrchové vrstvy degradovaného betonu z položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2				2021_OTSKP			