

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-002 Rekonstrukce Latinské školy**

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**
nám. T. G. Masaryka 32/29 DIČ: **CZ00277037**
57101 Moravská Třebová-Město

Zhotovitel: **JS Moravská Třebová s.r.o.** IČO: **28811852**
Linhartice 60 DIČ: **CZ28811852**
57101 Linhartice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			1 305 358,95
PSV			2 419 977,62
MON			333 130,05
Vedlejší náklady			118 000,00
Ostatní náklady			29 147,36
Celkem			4 205 613,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 205 613,98 CZK
Základní DPH	21 %		883 178,94 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 088 792,92 CZK**

JS Moravská Třebová s.r.o.
 Linhartice 60, 571 01 Moravská Třebová
 e-mail: info@jsmt.cz
 IČ: 288 11 852, DIČ: CZ28811852
 www.jsmt.cz

v **Linharticích**


 Za zhotovitele

dne **3.10.2022**

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce Latinské školy	0,00	4 205 613,98	883 178,94	5 088 792,92	###
00	Bourací práce	0,00	404 994,36	85 048,82	490 043,18	###
01	Stavební práce	0,00	2 766 947,85	581 059,05	3 348 006,90	###
02	Zdravotně technické instalace	0,00	338 116,22	71 004,41	409 120,63	###
03	Vytápění	0,00	362 425,50	76 109,36	438 534,86	###
04	Elektroinstalace	0,00	333 130,05	69 957,31	403 087,36	###
Celkem za stavbu		0,00	4 205 613,98	883 178,94	5 088 792,92	###

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 672,64	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			170 807,16	4,1
5	Komunikace	HSV			107 387,76	2,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			247 228,63	5,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			112 871,88	2,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			26 463,95	0,6
64	Výplně otvorů	HSV			30 695,00	0,7
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 300,77	0,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			69 789,16	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 655,60	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			85 668,09	2,0
98	Demolice	HSV			64 563,58	1,5

99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 563,04	3,4
711	Izolace proti vodě	PSV			30 578,51	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			2 876,50	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			58 768,96	1,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			52 377,76	1,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			31 685,23	0,8
725	Zařizovací předměty	PSV			181 391,30	4,3
728	Vzduchotechnika	PSV			58 215,91	1,4
730	Ústřední vytápění	PSV			29 400,00	0,7
733	Rozvod potrubí	PSV			118 334,84	2,8
734	Armatury	PSV			1 761,75	0,0
735	Otopná tělesa	PSV			208 781,55	5,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			237 482,65	5,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			424,70	0,0
765	Krytiny tvrdé	PSV			1 311,75	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			635 436,12	15,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 500,09	0,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			61 294,64	1,5
772	Kamenné dlažby	PSV			2 423,46	0,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			247 539,31	5,9

776	Podlahy povlakové	PSV			9 171,56	0,2
781	Obklady keramické	PSV			158 647,52	3,8
783	Nátěry	PSV			36 968,98	0,9
784	Malby	PSV			119 294,53	2,8
787	Zasklívání	PSV			132 310,00	3,1
M21	Elektromontáže	MON			266 758,67	6,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			37 199,51	0,9
M28	EPS	MON			29 171,87	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			217 691,69	5,2
VN	Vedlejší náklady	VN			118 000,00	2,8
ON	Ostatní náklady	ON			29 147,36	0,7
Cena celkem					4 205 613,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	00	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						5 672,64
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,00000	63,84	829,92
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	5,40000	896,80	4 842,72
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						19 300,77
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	67,25000	50,92	3 424,37
4	766666912R00	Zakrytí dveřní výplně dveří z tvrdého dřeva a železa	kus	4,00000	406,60	1 626,40
5	766-001.R	Zakrytí a ochrana historických konstrukcí - pískovcové prvky, schodiště, zábradlí, ozdobné prvky	kus	1,00000	14 250,00	14 250,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						71 885,37
6	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	0,50000	2 115,00	1 057,50
7	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,08000	7 285,00	7 867,80
8	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	46,73150	173,90	8 126,61
9	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,62610	854,46	1 389,44
10	963022819R00	Bourání kamenných.schodišťových stupňů	m	3,20000	111,86	357,95
11	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické vč. soklu	m2	46,56000	44,93	2 091,94
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	23,00000	17,86	410,78
13	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,35000	272,60	368,01
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,60000	404,67	9 550,21
15	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	0,20000	272,60	54,52
16	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	185,95000	35,72	6 642,13
17	978057321R00	Odsekání obkladů z umělého kamene stupnic	m	0,78000	180,48	140,77
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	55,51000	117,50	6 522,43
19	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	17,00000	444,62	7 558,54
20	965042141R00	Bourání mazanin betonových - srovnání podlah po dlažbách	m3	4,32000	3 059,70	13 217,90
21	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	55,51000	92,68	5 144,67
22	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	37,00000	37,41	1 384,17
Díl: 98 Demolice						64 563,58
23	981011315R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 30%,MVC,post.roz	m3	119,35000	540,96	64 563,58
Díl: 713 Izolace tepelné						2 876,50
24	713190813R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 15 cm	m2	11,00000	261,50	2 876,50
Díl: 762 Konstrukce tesařské						12 095,80
25	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	7,00000	99,99	699,93
26	762111811R00	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí	m2	37,69600	52,37	1 974,14
27	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	82,40000	57,72	4 756,13
28	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	101,36000	46,03	4 665,60
Díl: 764 Konstrukce klempířské						424,70
29	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	9,00000	42,47	382,23
30	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	1,00000	42,47	42,47
Díl: 765 Krytiny tvrdé						1 311,75
31	765323830R00	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti	m2	5,00000	262,35	1 311,75
Díl: 776 Podlahy povlakové						9 171,56
32	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	161,16000	14,55	2 344,88
33	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	156,36000	43,66	6 826,68
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						217 691,69

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	00	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	31,54000	762,00	24 033,48
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	121,58588	256,50	31 186,78
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	121,58588	24,60	2 991,01
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	121,58588	357,50	43 466,95
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	486,34353	39,80	19 356,47
39	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	70,66000	500,00	35 330,00
40	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	31,91000	500,00	15 955,00
41	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	0,11000	3 075,00	338,25
42	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs - omítky, vybavení, kámen, zemina	t	16,35000	1 925,00	31 473,75
43	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	0,20000	2 500,00	500,00
44	979990161R00	Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201	t	8,24000	1 500,00	12 360,00
45	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,20000	3 500,00	700,00

Celkem	404 994,36
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				170 807,16
1	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	0,30550	6 479,55	1 979,50
2	310239411R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	2,59665	6 152,85	15 976,80
3	311231114RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm	m3	1,84680	6 202,35	11 454,50
4	311231114RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 45 cm	m3	1,43000	6 177,60	8 833,97
5	317121102RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 149x14x14	kus	5,00000	660,33	3 301,65
6	317121103RT2	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky RZP 239x14x14	kus	2,00000	1 059,30	2 118,60
7	342012224RT1	Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášt.,RI 12,5mm izolace tloušťky 80 mm	m2	4,16000	1 495,89	6 222,90
8	342013321RT1	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm	m2	18,56000	1 781,01	33 055,55
9	342090131R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, konstrukce CW 100, 1x opláštěná	kus	1,00000	1 272,15	1 272,15
10	342090132R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, konstrukce CW 100, 2x opláštěná	kus	1,00000	1 428,57	1 428,57
11	347016134R00	Předstěna SDK,tl.115 mm,oc.kce CW,1xRFI 12,5 mm, bez izol	m2	1,65000	978,12	1 613,90
12	342248109R00	Příčky 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	64,05000	843,48	54 024,89
13	342248114R00	Příčky 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	15,40000	1 210,77	18 645,86
14	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	30,00000	144,04	4 321,20
15	346244312R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 75 mm	m2	7,04000	805,86	5 673,25
16	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	0,60000	1 473,12	883,87
Díl: 5		Komunikace				107 387,76
17	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm	m2	41,10000	392,04	16 112,84
18	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	41,10000	1 002,87	41 217,96
19	58380056.AR	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná	m2	43,15500	1 095,93	47 294,86
20	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm,mříž	kus	1,00000	2 762,10	2 762,10
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				247 228,63
21	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	726,18	8 714,16
22	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	106,42500	474,81	50 531,65
23	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	104,82000	253,82	26 605,41
24	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	224,27000	381,22	85 496,21
25	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	28,70000	1 155,42	33 160,55
26	612403388R00	Hrubá vyplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	117,50000	363,58	42 720,65
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				112 871,88
27	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	185,95000	554,40	103 090,68
28	622421728R00	Oprava vněj.om.vápenné štuk. stěn,sl.II,do 80%,SMS - pod střechou	m2	10,00000	978,12	9 781,20
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				23 565,60
29	631312511RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 z betonu prostého	m3	5,40000	4 035,00	21 789,00
30	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,02557	69 480,00	1 776,60
Díl: 64		Výplně otvorů				30 695,00

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 100 mm	kus	9,00000	2 785,00	25 065,00
32	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	2 815,00	5 630,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				69 789,16
33	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	160,00000	67,36	10 777,60
34	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	160,00000	53,10	8 496,00
35	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	160,00000	55,00	8 800,00
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	332,66000	125,40	41 715,56
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 655,60
37	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	3,00000	87,80	263,40
38	4498410.R	Přístroj hasicí práškový ABC, 21A	kus	3,00000	700,00	2 100,00
39	953941391R00	Revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	3,00000	97,40	292,20
40	95-001.R	Cedulky dle PBŘ - D+M	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 788,10
41	974029285R00	Vysekání rýh zeď kamenná u stropu 30 x 20 cm	m	2,50000	1 021,00	2 552,50
42	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	0,80000	294,50	235,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				141 563,04
43	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	99,76254	1 419,00	141 563,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				30 578,51
44	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm	m2	54,44000	557,00	30 323,08
45	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,20034	1 275,00	255,43
Díl: 728		Vzduchotechnika				58 215,91
46	977000011R00	Frézování komínového průduchu, úběr do 30 mm	m	10,50000	1 292,62	13 572,51
47	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými d110	m	9,10000	1 121,12	10 202,19
48	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými d160	m	11,50000	1 466,08	16 859,92
49	728614212R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	2,00000	258,23	516,46
50	429148036R	Ventilátor axiální pr. 150	kus	1,00000	1 181,88	1 181,88
51	429148016R	Ventilátor axiální pr. 100	kus	1,00000	946,68	946,68
52	728413521R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm	kus	6,00000	138,67	832,02
53	28328120.R	Talířový ventil s regulací	kus	6,00000	441,00	2 646,00
54	728214712R00	Montáž hlavice nadstřešní	kus	1,00000	291,55	291,55
55	42972097R	Hlavice - materiál	kus	1,00000	1 549,38	1 549,38
56	728214412R00	Montáž klapky plastové kruhové do d 200mm	kus	2,00000	186,20	372,40
57	429717516R	Klapka zpětná DN150, D+M	kus	1,00000	897,68	897,68
58	42971750100R	Klapka zpětná DN100 D+M	kus	1,00000	557,62	557,62
59	42971750.R	Patní koleno pro odvod kondenzátu, D+M D+M	kus	1,00000	980,00	980,00
60	42971750101.R	Zednické přípomoce - bourání, zapravení D+M	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00
61	42971750102.R	Ventilační otvor do místnosti 111, 150x150mm, protidešťová žaluzie, regulační klapka D+M	kus	1,00000	1 960,00	1 960,00
62	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,24388	3 915,10	954,81
63	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,24388	3 915,10	954,81
Díl: 762		Konstrukce tesařské				225 386,85

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	762512245RT5	Položení podlah pod PVC šroubováním včetně dodávky, deska P+D tl. 22 mm	m2	200,00000	850,00	170 000,00
65	762512245.R	Srovnání stávajícího podkladu podsypem, urovnáním	m2	80,00000	500,00	40 000,00
66	998762102R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,98240	1 713,00	15 386,85
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				635 436,12
67	611655055.R	Dveře dřevěné - D2, vč. kování, kliky, prahu	kus	1,00000	53 900,00	53 900,00
68	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	14,00000	692,86	9 700,04
69	553407001R	Dveře 700x1970 L,P hladké vč. kování, kliky, prahu, mřížky	kus	9,00000	5 365,50	48 289,50
70	553407002R	Dveře 800x1970 L,P profilované vč. kování, kliky, prahu - D3	kus	4,00000	5 664,40	22 657,60
71	553407002.R	Dveře 800x1970 L,P profilované vč. kování, kliky, prahu - D4, pož.odolnost EW30 DP3-C	kus	1,00000	11 760,00	11 760,00
72	766711021RT2	Montáž dřevěných dveří s rámovou zárubní	m	4,90000	529,20	2 593,08
73	766-010.R	Dveře atyp vč. obložení, kování, prahu, zapravení, D+M, D5	kus	1,00000	58 800,00	58 800,00
74	766-011.R	Atyp obložení včetně zapravení D+M, D6	kus	1,00000	34 300,00	34 300,00
75	766-012.R	Dveře atyp vč. kování, prahu, obložení včetně zapravení D+M, D7	kus	1,00000	83 300,00	83 300,00
76	766-001.R	Repase a doplnění dílů dřevěného okna vč. kování, těsnění, skla, nátěru a zapravení omítky O1	kus	4,00000	53 900,00	215 600,00
77	766-003.R	Dodávka a montáž dřevohliníkového okna a zapravení omítky O3	kus	1,00000	34 300,00	34 300,00
78	766-006.R	Dodávka a montáž dřevohliníkového okna vč. kování a zapravení omítky O6	kus	1,00000	58 800,00	58 800,00
79	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,16471	1 232,84	1 435,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 500,09
80	76799510.R	Plechová dvířka do 1.PP - demontáž, výroba a montáž nových	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
81	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00006	1 566,00	0,09
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				61 294,64
82	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	32,65000	55,90	1 825,14
83	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	32,85000	140,50	4 615,43
84	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel	m2	32,65000	673,00	21 973,45
85	597623141R	Dlaždice dle výběru investora	m2	40,30690	800,00	32 245,52
86	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	0,90000	16,00	14,40
87	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,90745	684,00	620,70
Díl: 772		Kamenné dlažby				2 423,46
88	772211302R00	Obklad stupňů,kamen stup.deskami tl.3 cm	m	0,39000	435,23	169,74
89	772211413R00	Obklad stupňů,kamen podstup.deskami tl.3 cm	m	0,39000	344,93	134,52
90	58384917.R	Obklad schodu - materiál pískovec	kus	1,00000	2 047,50	2 047,50
91	998772102R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	t	0,08766	817,95	71,70
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				247 539,31
92	775542000R00	Položení podložky pod lamelové podlahy	m2	58,46000	31,90	1 864,87
93	625001.R	podložka pod vinylovou podlahu	m2	61,38300	125,00	7 672,88
94	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	58,46000	292,50	17 099,55
95	61194201R	Podlaha vinylová dle výběru investora	m2	61,38300	850,00	52 175,55
96	775413110R00	Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. dodávky lišty	m	43,90000	136,00	5 970,40
97	775536225RZ1	Podlahy mozaikové lepené 1. třída pouze montáž - parkety ve specifikaci	m2	79,28000	641,00	50 818,48

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	6119341.R	Vlys parketový tl. 20 dub dl. 600 š. 60 mm	m2	84,82960	1 200,00	101 795,52
99	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	38,00000	80,20	3 047,60
100	61413710R	Lišta podlahová dub	m	39,90000	71,60	2 856,84
101	775981113RT1	Lišta hliníková přechodová	m	5,00000	304,00	1 520,00
102	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	t	2,17236	1 251,00	2 717,62
Díl: 781		Obklady keramické				158 647,52
103	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	89,88000	55,90	5 024,29
104	781475116R00	Montáž obkladů keramických do 30x30 cm	m2	102,99300	672,00	69 211,30
105	5976231.R	obklad dle výběru investora - koupelna a wc	m2	85,50000	750,00	64 125,00
106	5976232.R	obklad dle výběru investora - kuchyň	m2	4,38000	750,00	3 285,00
107	781497111RS2	Lišta ukončovacích k obkladům	m	54,80000	283,00	15 508,40
108	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,18352	684,00	1 493,53
Díl: 783		Nátěry				36 968,98
109	783902811R00	Odstranění nátěrů odstraňovačem	m2	4,50000	265,00	1 192,50
110	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	3,00000	68,60	205,80
111	783293213R00	Nátěr kov.konstr. základ+2x email	m2	3,00000	328,50	985,50
112	783812100R00	Nátěr omítek vnějších stěn 3x	m2	195,95000	176,50	34 585,18
Díl: 784		Malby				119 294,53
113	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	1 227,31000	24,80	30 437,29
114	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 227,31000	72,40	88 857,24
Díl: 787		Zasklívání				132 310,00
115	787-001.R	Prosklená stěna zádveří D+M	kus	1,00000	132 310,00	132 310,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				118 000,00
116	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
117	005121 R	Zařízení staveniště vč. úklidu	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
118	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00
119	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Celkem						2 766 947,85

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 898,35
1	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,65000	4 459,00	2 898,35
Díl: 96 Bourání konstrukcí						10 994,62
2	974042587R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 25x30 cm	m	13,00000	845,74	10 994,62
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						58 768,96
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	15,00000	279,79	4 196,85
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	7,00000	313,60	2 195,20
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	994,70	3 978,80
6	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	15,00000	816,34	12 245,10
7	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	6,50000	1 292,62	8 402,03
8	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm vč. zemních prací	m	2,00000	1 000,58	2 001,16
9	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm vč. zemních prací	m	11,00000	1 025,08	11 275,88
10	721177726R00	Čistící kus D 125	kus	1,00000	735,98	735,98
11	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	1,00000	1 512,14	1 512,14
12	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice D 110 mm	kus	1,00000	871,22	871,22
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	38,50000	25,77	992,15
14	721002.R	Tvarovky potrubí jinde neuvedené	soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00
15	721008.R	Zrušení a napojení stávajících potrubí kanalizace	soubor	1,00000	1 960,00	1 960,00
16	721004.R	Prostup ventilačního potrubí střechou, D+M	soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
17	721001.R	Zednické přímomoce - prostupy a drážky	soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,09071	798,70	72,45
Díl: 722 Vnitřní vodovod						52 377,76
19	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,00000	71,25	1 425,00
20	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	5,00000	98,49	492,45
21	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00000	239,12	478,24
22	722172631R00	Potrubí z PPR, do D 20x3,4 mm	m	44,00000	263,62	11 599,28
23	722172632R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm	m	13,00000	315,56	4 102,28
24	722172633R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm	m	16,00000	426,79	6 828,64
25	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	30,00000	83,69	2 510,70
26	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	13,00000	85,46	1 110,98
27	722181212RU1	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	16,00000	93,88	1 502,08
28	722181214RT7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	14,00000	104,86	1 468,04
29	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí	m	73,00000	136,22	9 944,06
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	73,00000	34,20	2 496,60
31	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00000	236,18	4 723,60
32	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15	kus	4,00000	297,92	1 191,68
33	722002.R	Tvarovky potrubí jinde neuvedené	soubor	1,00000	980,00	980,00
34	722003.R	Zrušení a napojení stávajících potrubí vodovodu	soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
35	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,07597	712,46	54,13
Díl: 723 Vnitřní plynovod						31 685,23
36	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	22,50000	133,77	3 009,83

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	02	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	723163106R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 35 x 1,5 mm vč. ochranného profilu	m	14,50000	1 178,94	17 094,63
38	723163105R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm vč. ochranného profilu	m	8,50000	913,36	7 763,56
39	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky	m	2,00000	415,52	831,04
40	723001.R	Napojení na stávající potrubí a zařízení	kus	4,00000	735,00	2 940,00
41	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,06454	715,40	46,17
Díl: 725 Zařizovací předměty						181 391,30
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,00000	243,04	1 215,20
43	725130811R00	Demontáž pisoárového stání	soubor	2,00000	306,25	612,50
44	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	10,00000	157,29	1 572,90
45	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	191,59	383,18
46	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	234,22	234,22
47	725530823R00	Demontáž zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	2,00000	344,96	689,92
48	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,00000	89,38	893,80
49	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	2,00000	91,43	182,86
50	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15	soubor	18,00000	378,77	6 817,86
51	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	3,00000	4 982,34	14 947,02
52	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	3 871,93	7 743,86
53	726211121R00	Modul pro WC	soubor	4,00000	8 570,10	34 280,40
54	725100006RA0	Klozet závěsný, dopojení, odpad, D+M	kus	4,00000	6 781,85	27 127,40
55	726211367R00	Modul předstěnový pro výlevku	soubor	1,00000	7 399,00	7 399,00
56	725122112R00	Pisoárová mísa diturvitová	soubor	1,00000	5 326,30	5 326,30
57	725100006.R	Výlevka, baterie, dopojení, odpad, D+M	kus	1,00000	6 781,85	6 781,85
58	725121611R00	Splachovač pisoárů automatický vč. trafa	soubor	1,00000	5 282,20	5 282,20
59	725100008RA0	Ohříváč vody elektrický akumulární do 165 l	kus	1,00000	17 276,88	17 276,88
60	725534112R00	Ohříváč elektr. zásob. 10 L	soubor	1,00000	4 106,20	4 106,20
61	725-001.R	D_01 dávkovač mýdla	kus	3,00000	1 421,00	4 263,00
62	725-002.R	D_02 Zásobník na papírové ručníky	kus	2,00000	1 470,00	2 940,00
63	725-003.R	D_03 Odpadkový koš	kus	2,00000	3 920,00	7 840,00
64	725-004.R	D_04 háček	kus	4,00000	588,00	2 352,00
65	725-005.R	D_05 držák TP	kus	4,00000	980,00	3 920,00
66	725-006.R	D_06 kartáč	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00
67	725-007.R	D_07 zásobník na hygienické sáčky	kus	2,00000	196,00	392,00
68	725-008.R	D_08 odpadkový koš	kus	2,00000	3 430,00	6 860,00
69	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,18013	836,92	150,75
Celkem						338 116,22

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 730		Ústřední vytápění	29 400,00			
1	721001.R	Zednické přípomocce - prostupy a drážky	soubor	1,00000	29 400,00	29 400,00
Díl: 733		Rozvod potrubí	118 334,84			
2	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	196,00000	43,81	8 586,76
3	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	77,00000	424,34	32 674,18
4	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	30,00000	498,82	14 964,60
5	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	84,00000	563,50	47 334,00
6	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	8,00000	831,04	6 648,32
7	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	199,00000	9,60	1 910,40
8	733163105.R	Napojení na stávající potrubí	kus	20,00000	294,00	5 880,00
9	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,22044	1 526,84	336,58
Díl: 734		Armatury	1 761,75			
10	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	6,00000	293,51	1 761,06
11	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,00060	1 152,48	0,69
Díl: 735		Otopná tělesa	208 781,55			
12	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm	kus	3,00000	125,93	377,79
13	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	12,00000	147,49	1 769,88
14	735151831R00	Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm	kus	21,00000	190,61	4 002,81
15	735159310R00	Montáž panelových těles 3řadých - zpětná montáž	kus	14,00000	497,84	6 969,76
16	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých - zpětná montáž	kus	5,00000	413,56	2 067,80
17	735156241R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 500	kus	1,00000	3 689,70	3 689,70
18	735156644R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/ 800	kus	1,00000	6 580,70	6 580,70
19	735156646R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/1000	kus	3,00000	7 521,50	22 564,50
20	735151887R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 22, v. 900 mm, dl. 1100 mm	kus	1,00000	20 178,20	20 178,20
21	735151948R00	Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	6,00000	20 374,20	122 245,20
22	735157785R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 900/ 900	kus	1,00000	17 522,40	17 522,40
23	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,62691	1 296,54	812,81
Díl: ON		Ostatní náklady	4 147,36			
24	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška a napuštění vč. inhibitoru	h	8,00000	518,42	4 147,36

Celkem	362 425,50
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				266 758,67
1	M21.010	Rozvaděč RSP - úprava, D+M	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00
2	M21.011	Rozvaděč RSM.1 - úprava, D+M	kus	1,00000	27 300,00	27 300,00
3	M21.012	Rozvaděč RSM.2 - úprava, D+M	kus	1,00000	27 300,00	27 300,00
4	210800105RT1	Kabel CYKY J 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	600,00000	52,42	31 452,00
5	210800106RT1	Kabel CYKY J 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	400,00000	64,34	25 736,00
6	210800527RT1	Vodič (CY) 6 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 6	m	100,00000	46,05	4 605,00
7	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	18,00000	256,62	4 619,16
8	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	1,00000	732,55	732,55
9	210110004RT1	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí včetně dodávky spínače	kus	2,00000	272,09	544,18
10	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	34,00000	370,37	12 592,58
11	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - včetně dodávky zásuvky a rámečku - pro dopojení zařízení	kus	20,00000	305,76	6 115,20
12	210200220.R	Svítilno nástěnné IP20, 1x do 60W, dodávka a montáž - dle výběru investora	kus	17,00000	1 365,00	23 205,00
13	210200213.R	Svítilno podstropní IP20, 1x do 60W, dodávka a montáž - dle výběru investora	kus	15,00000	1 365,00	20 475,00
14	210200214.R	Svítilno venkovní IP44, 1x60W, dodávka a montáž - dle výběru investora	kus	2,00000	1 456,00	2 912,00
15	210201518.R	Svítilno LED pásek - montáž a dodávka	soubor	2,00000	4 095,00	8 190,00
16	210201519.R	Světelná rampa - montáž a dodávka	soubor	1,00000	27 300,00	27 300,00
17	M21013	Drobný instalační materiál jinde neobsažený	soubor	1,00000	4 550,00	4 550,00
18	M21014	Stavební přípomocce, drážky, prostupu, zapravení komplet D+M	soubor	1,00000	13 650,00	13 650,00
19	M21001.R	Odpojení stávající elektroinstalace	soubor	1,00000	4 550,00	4 550,00
20	M21002.R	Proveření funkce stávající ponechané elektroinstalace, posouzení tech.stavu	soubor	1,00000	9 100,00	9 100,00
21	M21003.R	Zajištění připojení a úpravy s provozovatelem DS	soubor	1,00000	2 730,00	2 730,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				37 199,51
22	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	150,00000	27,85	4 177,50
23	371201301R	Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	150,00000	7,74	1 161,00
24	222290103R00	Dvozásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	11,00000	101,01	1 111,11
25	371202013R	Zásuvka datová OPUS 2xRJ45	kus	11,00000	303,94	3 343,34
26	34571052R	Trubka elektroinstal. ohebná 2329/LPE-1 d 28,4 mm	m	150,00000	27,03	4 054,50
27	210010132R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm	m	150,00000	58,24	8 736,00
28	M22001.R	Rozvaděč pro datové rozvody - D+M vč. napojení	kus	2,00000	7 280,00	14 560,00
29	M22002.R	Napojení na stávající datové rozvody, propojení rozvaděčů	kus	1,00000	56,06	56,06
Díl: M28		EPS				29 171,87
30	M28.001	HLÁSIČ POŽÁRU D+M, kompatibilní s komunikátorem	kus	8,00000	1 820,00	14 560,00
31	M28.002	Komunikátor a ovladač EPS, D+M vč. nastavení	kus	1,00000	13 650,00	13 650,00
32	222330202R00	Koordinální funkční zkoušky systému EPS	kus	1,00000	961,87	961,87

Položkový rozpočet

S:	22-002	Rekonstrukce Latinské školy
O:	01	Rekonstrukce Latinské školy
R:	04	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						333 130,05

Poznámky uchazeče k zadání