

## Klempířské a pokrývačské práce, včetně čištění okapů

R:	Položkový soupis jednotkových cen
----	-----------------------------------

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: Živičné krytiny</b>					<b>1 765,00</b>
1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé <small>Včetně všech doplňků, položka obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m2	1,00000	215,00	215,00
2	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1,00000	245,00	245,00
3	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,, tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci <small>Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.</small>	m2	1,00000	735,00	735,00
4	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1,00000	45,00	45,00
5	Fólie střešní z měkčeného PVC s PES výztuží tl. 1,8 mm	m2	1,00000	295,00	295,00
6	Pás modifikovaný asfaltový <small>Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna a s povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. vložka nosná - polyesterové rouno povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrnný posyp - spodní - PE fólie tloušťka pásu - 5,0 mm</small>	m2	1,00000	195,00	195,00
7	Textilie netkaná 300 g/m2	m2	1,00000	35,00	35,00
<b>Díl: Konstrukce tesařské</b>					<b>1 986,00</b>
8	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním <small>Včetně spojovacích prostředků</small>	m2	1,00000	345,00	345,00
9	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm <small>Včetně spojovacích prostředků</small>	m2	1,00000	380,00	380,00
10	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <small>Včetně spojovacích prostředků</small>	m2	1,00000	245,00	245,00
11	Montáž kontralatí, vzdálenost do 100 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm <small>Včetně spojovacích prostředků</small>	m2	1,00000	170,00	170,00
12	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	1,00000	145,00	145,00
13	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	1,00000	145,00	145,00
14	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	1,00000	556,00	556,00
<b>Díl: Konstrukce klempířské</b>					<b>14 724,00</b>
15	D+M Žlabu nástřešního oblého z poplastovaného plechu tl.0,6mm rš 660 - 1000 mm <small>Včetně všech doplňků, kotevniho a spojovacího materiálu</small>	m	1,00000	1 510,00	1 510,00
16	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30° <small>Položka obsahuje obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m	1,00000	95,00	95,00
17	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 30° <small>Položka obsahuje obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m	1,00000	195,00	195,00
18	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm <small>Včetně všech doplňků, položka obsahuje obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m	1,00000	98,00	98,00
19	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm <small>Včetně všech doplňků, položka obsahuje obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m	1,00000	98,00	98,00
20	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm <small>Včetně všech doplňků, položka obsahuje obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m	1,00000	98,00	98,00
21	Demontáž odpadních trub kruhových, D 200 mm <small>Včetně všech doplňků, položka obsahuje obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.</small>	m	1,00000	110,00	110,00
22	D+M Žlab podokapní půlkruhový z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, velikost 125 mm	m	1,00000	983,00	983,00

	včetně háku, čela a spojky a všech doplňků, kotevního a spojovacího materiálu				
23	D+M Žlab podokapní půlkruhový z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, velikost 150 mm	m	1,00000	1 085,00	1 085,00
	včetně háku, čela a spojky a všech doplňků, kotevního a spojovacího materiálu				
24	D+M Žlab podokapní půlkruhový z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, velikost 190 mm	m	1,00000	1 210,00	1 210,00
	včetně háku, čela a spojky a všech doplňků, kotevního a spojovacího materiálu				
25	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 87 mm	m	1,00000	978,00	978,00
	včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
26	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	1,00000	1 011,00	1 011,00
	včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
27	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	1,00000	1 105,00	1 105,00
	včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.				
28	Montáž fólie na kroke přibitím s splením spojů, difúzní pojistná hydroizolace	m2	1,00000	182,00	182,00
	Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.				
29	Demontáž oplechování, nebo lemování na střechach, rš 150 - 1000 mm	m	1,00000	220,00	220,00
	Včetně všech doplňků, položka obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.				
30	Demontáž oplechování, nebo lemování zdí, rš 150 - 1000 mm	m	1,00000	220,00	220,00
	Včetně všech doplňků, položka obsahuje veškerou dopravu a ekologickou likvidaci odpadu.				
31	Z+M lemování, nebo oplechování z popl. plechu tl. 0,6 mm na střechách. rš 150 - 1000 mm	m	1,00000	1 085,00	1 085,00
	Včetně všech doplňků, kotevního a spojovacího materiálu				
32	Z+M oplechování, nebo lemování zdí z poplast. plechu tl. 0,6 mm, rš 150 - 1000 mm	m	1,00000	1 085,00	1 085,00
	Včetně všech doplňků, kotevního a spojovacího materiálu				
33	Přebití krytiny Alukryt pomocí kroucených hřebů	m2	1,00000	175,00	175,00
34	Výměna poškozených šablon Alukryt včetně dodávky šablon	m2	1,00000	835,00	835,00
35	Výměna poškozených tašek Bramac alpská taška včetně dodávky tašek	m2	1,00000	803,00	803,00
36	Vyčištění střešních žlabů a svodů	bm	1,00000	63,00	63,00
37	Lindab tabule plechová z poplastovaného plechu tl.0,6mm 1230x2000	m2	1,00000	505,00	505,00
38	VIPLANYL 60 tabule plech. tl. 0,6 1000 x 2000 mm	m2	1,00000	975,00	975,00
<b>Díl:</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 183,00</b>
39	Výškové práce pomocí pracovní plošiny	hod	1,00000	900,00	900,00
	Položka obsahuje pronájem plošiny, veškerou související obsluhu a manipulaci s plošinou.				
40	Lštění leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H do 30 m	m2	1,00000	283,00	283,00
	Položka obsahuje pronájem a veškerou dopravu lštění včetně jeho montáže a demontáže v místě stavby				
<b>Celkem za skupinu</b>					<b>19658</b>

Hodnoty dpočítané vzorcem ve sloupcích musí být zkontrolované uchazečem.

- 1) Většina prací bude prováděna ve stížených podmínkách při zachování provozu na dotčených oddělení.
- 2) Veškeré položky požadovaných prací musí zahrnovat ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při prováděných pracích.
- 3) Skutečné množství prací se bude odvíjet od aktuálních potřeb zadavatele.

Datum :

Podpis oprávněné osoby :