

**Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Obchodní podmínky
VZ „Magnetická rezonance – stavební úpravy“**

Identifikátor VZ: P22V00000014

Systémové číslo VZ: P22V00000340

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem – ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

(dále jen „objednatel“)

2. Navláčil stavební firma s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupena: Pavlem Navláčilem, jednatelem
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1400287359/0800
tel: 577 212 049
e-mail: info@navlacil.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Vladimír Vránek, tel.: 602 593 434

Stavbyvedoucí Petr Dokoupil, tel.: 702 024 669

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, prozkoumal místní podmínky na staveništi, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
6. Účelem smlouvy je provedení stavební zakázky.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu **„Magnetická rezonance – stavební úpravy“** (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v společnosti MEDICOPROJECT, s.r.o., se sídlem Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČ 60703016
 - podmínek vydaného společného povolení, které je přílohou č. 4 této smlouvy,
 - závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Popis stávajícího a nového stavu:

Stávající stav: Stavební úpravy se týkají části stávající polikliniky. V úrovni 1.NP se jedná o pracoviště telefonní ústředny, která sousedí s provozem CT. V úrovni 1.PP se nachází stávající kryt CO, který se již nevyužívá.

Nový stav: Nosná konstrukce krytu CO (1.PP) zůstane ponechána. Nově budou provedeny prostupy ve stropní konstrukci a ve svislém zdivu. Část vnitřních dělicích příček bude odstraněna. Stavební úpravy budou provedeny pouze u místností, které budou využívány pro provoz magnetické rezonance a pro provoz telefonní ústředny (která je přestěhována z úrovně 1.NP). Stávající nadzemní část v úrovni 1.NP bude zcela odstraněna. Pod nepodsklepenou částí budovy budou provedeny nové základové konstrukce s použitím mikropilot. Celé 1.NP bude nově postaveno. Vnitřní stavební úpravy budou spočívat ve vybourání stávajících vnitřních příček, úpravě nových vstupů a podlahových konstrukcí. V úrovni střešního pláště (2.NP) bude

instalována podpůrná konstrukce pro chladicí jednotky technologie magnetické rezonance a pro chlazení vzduchotechniky.

Součástí díla je také:

- a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,
 - b) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - c) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - e) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (např. výrobní dokumentace),
 - f) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
 - g) demontovaný materiál a zařízení, jehož využití je možné pro další účely, bude zhotovitelem uskladněn na určené místo,
 - h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - i) návrh provozních řádů u technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích a zaškolení obsluhy (všechny doklady ve 2 vyhotoveních), atesty, prohlášení o shodě, provozní návody a předpisy (všechny doklady v 1 vyhotovení). Všechny doklady budou v českém jazyce,
 - j) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních, přičemž půdorysy ve stavební části budou v každém vyhotovení 2x. Zároveň také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné výtisky budou účtovány zvlášť,
 - k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky, požadavky a zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
 6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo **ve lhůtě 6 měsíců**. Lhůta počíná běžet dnem předání staveniště zhotoviteli na základě výzvy objednatele dle článku IX. odst. 1 této smlouvy Nejpozději poslední den lhůty je povinen zhotovitel dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění je areál objednatele: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, stávající budova polikliniky.

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to při splnění některé z níže uvedených podmínek a nejvýše po dobu trvání překážky:

- v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn., vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období nebo v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.

Za tímto účelem bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy nebo osobou TDS. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **19.600.000,- Kč** bez DPH (slovy: devatenáctmilionušestsettisíc korun českých).

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.
- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,

ZMĚNY VÝŠE DPH

- d) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
 5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
 6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě

náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – Magnetická rezonance – stavební úpravy“,
 - c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplacen,
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené za objednatele podpisem osoby vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí budou soupisy provedených prací po jednotlivých SO a PS, zjišťovací protokol za dané období, rekapitulace čerpání (tabulka po jednotlivých rozpočtech s průběžným doplňováním měsíčních čerpání a zůstatků) podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou TDS a oprávněnou osobou objednatele pro realizaci stavby.
4. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
6. Doručení faktury se provede osobně na podatelně objednatele oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, a oprávněným osobám objednatele vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.
4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.
5. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a spolupráci s firmou, která bude provádět dodávku a instalaci samotného přístroje magnetické rezonance.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.),

toto bude dodáno v I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od zaslání této výzvy. Výzva bude zaslána nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy. V případě nevhodnosti termínu pro převzetí staveniště zhotovitelem z nepředpokládaných příčin (zejména skryté překážky na straně objednatele nebo klimatické podmínky) bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu.

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby, společné povolení, nabytí právní moci a štítek „STAVBA POVOLENA“.
3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději ke dni předání části díla, toto je podmínkou pro převzetí části díla objednatelem.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 3 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram vestavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vestavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) pokračovat v provádění díla do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele v případě přerušení prací zásahem vyšší moci, tato doba přerušení se nepočítá do lhůty plnění. Za toto nelze

považovat zastavení prací z důvodů porušení povinnosti zhotovitele, např. v oblasti BOZP,

- f) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- g) doložit platné atesty, prohlášení o shodě či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, které určí oprávněná osoba nebo technický dozor stavebníka, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen elektronicky informovat oprávněnou osobu objednatele a technický dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat zejména o těchto skutečnostech:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
2. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 3. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 4. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Zejména se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od připsání platby objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 pracovních dnů připsání platby objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas.
 5. Zhotovitel je povinen při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů.
 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob s příslušnou kvalifikací a zajistit odborné vedení stavby hlavním stavbyvedoucím a stavbyvedoucím. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.
 7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). Zhotovitel se zavazuje zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na stavbě po celou dobu pracovní směny zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
10. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel zodpovídá za trvale zabezpečení stavby (uzamknutí), aby bylo zabráněno přístupu nepovolaným osobám.
13. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP u předání a převzetí staveniště písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

15. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a oprávněnou osobou objednatele,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

16. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

- termín konání kontrolního dne bude stanoven vždy na předcházejícím; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z minulého kontrolního dne, nebo na základě výzvy (email) osoby vykonávající technický dozor stavebníka, příp. oprávněné osoby objednatele,
 - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, příp. oprávněnou osobou objednatele. Osoba řídící kontrolní den pořídí zápis a tento elektronicky rozešle zúčastněným stranám.
17. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

XI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému doзору projektanta a uživateli.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán/rozhodnutí stavebního úřadu/opatření stavebního úřadu, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) datum vyklizení staveniště,

- f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy,
 - j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - k) datum a místo sepsání protokolu,
 - l) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělkami bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělkami v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 6 této smlouvy převzme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělkami odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak.
- O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Nedílnou součástí zápisu o odstranění vad a nedodělků bude originál stavebního deníku. Bez předání stavebního deníku nebudou vady a nedodělkami považovány za odstraněné.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech, dále DSPS, originál stavebního deníku v případě, že dílo bude předáváno bez vad a nedodělků a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
8. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

- b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: info@navlacil.cz, nebo
 - b) adresu: Navláčil stavbení firma s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín nebo
 - c) do datové schránky: 5f2pqxs

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději následný pracovní den od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději následný pracovní den od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.
8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli ve lhůtě do 5 dnů od podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV. Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
2. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky souhlasu s provedením stavby, stanovisek dotčených orgánů a požadavky organizací související s realizací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý opakovaný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII. odst. 6 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, v případě vady charakteru havárie 0,1 %.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 5 – 7 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 12 - 13 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

14. Další sankce jsou uvedeny v „Sankčním listu“, který je Přílohou č. 3 této smlouvy.

XVI.

Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVII.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - g) nedodržení jakéhokoli smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;

- b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
 - d) neobdrží-li objednatel dotaci ze strany dotačního orgánu
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Karviná-Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – www.nspka.cz.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů a soupisy prací jednotlivých profesí
 - Příloha č. 2: Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 - Příloha č. 3: Sankční list
 - Příloha č. 4: Společné povolení (*bude doloženo při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem*)

V dne

Ve Zlíně dne 27.10.2022

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele
Pavel Navláčil, jednatel

Příloha č. 2 - Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Magnetická rezonance – stavební úpravy“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Nemocnice Karviná - Ráj

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

Ve Zlíně dne 27.10.2022

za zhotovitele:
Pavel Navláčil, jednatel

.....

Příloha č. 3 – Sankční list

Další sankční ustanovení za porušení bezpečnostních předpisů

1. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši určené následovně:

Typ porušení bezpečnostních předpisů	Smluvní pokuta ve výši (Kč) za každý případ
Nepoužívání předepsaným osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, pracovní obuv, výstražné reflexní vesty, ochrana sluchu, zraku apod.) pro dané pracoviště	1 000,-
Porušení zákazu kouření	2 000,-
Nezakrytí otvorů proti zamezení pádu osob a předmětů z výšky a do volné hloubky	10 000,-
Porušení technologických postupů při práci s otevřeným ohněm (pálení, řezání, svařování, používání PB apod.), práce s otevřeným ohněm bez souhlasu objednatele a mimo míst k tomu určených	8 000,-
Pohyb a vstup na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových a omamných látek	10 000,-
Neoznačení pracovníka nebo zaměstnance názvem či logem zaměstnavatele	2 000,-
Práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou bez zajištění proti pádu (prostředky osobního zajištění, lešení, zábradlí, sítě apod.)	5 000,-
Lešení (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu apod.)	5 000,-
Porušení povinností vyplývajících z dodržování předpisů BOZP a dodržování celkového pořádku na staveništi, či nesplnění nařízení koordinátora BOZP stavby, které nelze zařadit k žádnému výše uvedenému bodu	5 000,-

2. Osoby pověřené kontrolovat za objednatele porušení výše uvedených požadavků budou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště (další osoby může písemně pověřit náměstek ředitele pro techniku a provoz a tyto se tímto pověřením prokáží), zjištěné nedostatky budou uvedeny v zápise ve stavebním deníku a následně budou smluvní pokuty účtovány vždy souhrnně za kal. měsíc.

REKAPITULACE NÁKLADŮ
NsP Karviná - magnetická rezonance

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
D.1 SO 01 Magnetická rezonance	
Stavebně konstrukční řešení a D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	8 932 782 Kč
D.1.4 Zařízení pro vytápění staveb	710 858 Kč
D.1.5 Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 330 032 Kč
D.1.6 Zařízení slaboproudé elektrotechniky	1 095 002 Kč
D.1.7 Zdravotně technické instalace	628 068 Kč
D.1.8 Rozvody medicínálních plynů	154 594 Kč
SO 01 Celkem	14 851 336 Kč
D.2 PS 01 – Vzduchotechnika a chlazení	3 265 185 Kč
D.3 PS 02 – Lékařská technologie	461 529 Kč
D.4 PS 03 – Měření a regulace	503 444 Kč
Provozní soubory celkem	4 230 158 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	518 506 Kč
CENA CELKEM bez DPH	19 600 000 Kč
D P H 21%	4 116 000 Kč
CENA CELKEM vč. DPH	23 716 000 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	MEDICO/N0 33	NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
Objekt:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
Rozpočet:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 760 01 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 460 440,99
PSV			3 472 341,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 932 782,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 932 782,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 875 884,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 808 666,00 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: MEDICO/N033 - NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE

Popis objektu: SO 01 - MAGNETICKÁ REZONANCE

Popis rozpočtu: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!	HSV			0,00	0
1	Zemní práce	HSV			251 058,07	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			129 788,25	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			318 548,30	4
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	HSV			27 757,33	0
399	Sádkartonové kce	HSV			402 357,68	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			427 397,80	5
5_OCH	Okapový chodník	HSV			13 426,72	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			378 101,34	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			339 628,96	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			680 835,90	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 540,48	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			82 180,16	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			310 959,82	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			533 894,62	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			214 700,32	2
994	Požární ochrana	HSV			13 213,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			130 570,36	1
712	Povlakové krytiny	PSV			407 353,72	5

713	Izolace tepelné	PSV			294 587,20	3
751	Ocelové konstrukce	PSV			78 300,35	1
761_05	Výrobky sklenářské	PSV			9 048,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			62 003,53	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			49 376,36	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			763 429,20	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			349 446,50	4
767.ZS	Záchytné střešní systémy	PSV			80 496,00	1
767_P	Podhledy skládané	PSV			199 397,62	2
767_ZR	D + M zárubní (vč. přesunu hmot)	PSV			107 747,00	1
769.01	Plastové výrobky	PSV			121 202,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			23 564,13	0
776	Podlahy povlakové	PSV			498 890,09	6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			22 385,43	0
781	Obklady keramické	PSV			90 927,21	1
783	Nátěry	PSV			46 779,70	1
784	Malby	PSV			114 434,61	1
799	Ostatní	PSV			22 402,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 321 052,24	15
Cena celkem					8 932 782,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka - NENACEŇOVAT !!!				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řady, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a profezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :

prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce				251 058,07		
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	9,25000	74,35	687,74	822-1	RTS 22/ II
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
		D.1.1_5 :						
		9,25		9,25000				
3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	10,74000	114,50	1 229,73	822-1	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		(0,8*10,2+0,3*(1,2+4,6+2,8))		10,74000				
4	113107330R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	9,25000	193,00	1 785,25	822-1	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		9,25		9,25000				
5	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,60000	359,50	1 294,20	822-1	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		1,8*2		3,60000				
6	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	10,74000	879,00	9 440,46	822-1	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		(0,8*10,2+0,3*(1,2+4,6+2,8))		10,74000				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,60000	68,98	248,33	822-1	RTS 22/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		D.1.1_5 :						
		1,8*2		3,60000				
8	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	40,69353	476,50	19 390,47	800-1	RTS 22/ II
		příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,						
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE		
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,4*(0,8-0,27)		2,33200				
		C.3 :						
		startovací a koncové jámy pro protlak :						
		1,5*1,0*1,3*4*1,1		8,58000				
		D.1.1-5 :						
		výkopy v místě okapového chodníku :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		15,0		15,00000				
		D.1.1-2 :						
		AD :						
		1,8*3,05*1,5*1,1		9,05850				
		ZN :						
		0,5*0,75*2,95*3*1,1		3,65063				
		0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)*1,1		2,07240				
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	40,69353	1 534,00	62 423,88	800-1	RTS 22/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						
		4,4*(0,8-0,27)		2,33200				
		C.3 :						
		startovací a koncové jámy pro protlak :						
		1,5*1,0*1,3*4*1,1		8,58000				
		D.1.1-5 :						
		výkopy v místě okapového chodníku :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		15,0		15,00000				
		D.1.1-2 :						
		AD :						
		1,8*3,05*1,5*1,1		9,05850				
		ZN :						
		0,5*0,75*2,95*3*1,1		3,65063				
		0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)*1,1		2,07240				
10	141700102R00	Protlačování trub v hornině 1 - 4 vnějšího průměru do 110 mm	m	8,25000	3 328,00	27 456,00	800-1	RTS 22/ II
		s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístěním výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.						
		C.3 :						
		chránička silnoprůdové připojky :						
		(3,95+3,55)*1,1		8,25000				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,90567	287,50	7 160,38	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		D.1.1-5 :						
		výkopy v místě okapového chodníku :						
		odměřeno kreslícím programem :						
		15,0		15,00000				
		OCH - 1 - okapový chodník :						
		-0,5*(10,4-1,4+14,96)*1,1*0,37		-4,87586				
		D.1.1-2 :						
		AD :						
		1,8*3,05*1,5*1,1		9,05850				
		ZN :						
		0,5*0,75*2,95*3*1,1		3,65063				
		0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)*1,1		2,07240				
12	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	249,06570	21,63	5 387,29	800-1	RTS 22/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		výměra - viz položka 162701105R00 :						
		24,90657*10		249,06570				
13	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	28,00000	264,50	7 406,00	823-2	RTS 22/ II
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Včetně:						
		- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť. C.3 : odměřeno kreslícím programem : 140,0*0,2				28,00000		
14	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad C.3 : odměřeno kreslícím programem : 140,0*0,2	m3	28,00000	36,07	1 009,96	823-2	RTS 22/ II
						28,00000		
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*0,605 P2 : 10,6*0,605 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*(0,8-0,27) C.3 : startovací a koncové jámy pro protlak : 1,5*1,0*1,3*4*1,1 OCH - 1 - okapový chodník : 0,5*(10,4-1,4+14,96)*1,0,37	m3	27,64586	210,00	5 805,63	800-1	RTS 22/ II
						5,44500		
						6,41300		
						2,33200		
						8,58000		
						4,87586		
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se ztuhnutím vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*1,15 P2 : 10,6*1,15 OCH - 1 - okapový chodník : 0,5*(10,4-1,4+14,96)*1,1	m2	35,71800	10,32	368,61	800-1	RTS 22/ II
						10,35000		
						12,19000		
						13,17800		
17	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, C.3 : odměřeno kreslícím programem : 140,0	m2	140,00000	43,01	6 021,40	800-1	RTS 22/ II
						140,00000		
18	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*1,15 P2 : 10,6*1,15 OCH - 1 - okapový chodník : 0,5*(10,4-1,4+14,96)*1,1 C.3 : odměřeno kreslícím programem : 140,0	m2	175,71800	25,21	4 429,85	823-1	RTS 22/ II
						10,35000		
						12,19000		
						13,17800		
						140,00000		
19	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 C.3 : odměřeno kreslícím programem : 140,0	m2	140,00000	3,49	488,60	823-1	RTS 22/ II
						140,00000		
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 C.3 : odměřeno kreslícím programem : 140,0	m2	140,00000	3,49	488,60	823-1	RTS 22/ II
						140,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	140,00000	0,90	126,00	823-1	RTS 22/ II
		C.3 : odměřeno kreslicím programem : 140,0		140,00000				
22	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	24,90567	444,50	11 070,57	800-1	RTS 22/ II
		D.1.1-5 : výkopy v místě okapového chodníku : odměřeno kreslicím programem : 15,0 OCH - 1 - okapový chodník : -0,5*(10,4-1,4+14,96)*1,1*0,37 D.1.1-2 : AD : 1,8*3,05*1,5*1,1 ZN : 0,5*0,75*2,95*3*1,1 0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)*1,1		15,00000 -4,87586 9,05850 3,65063 2,07240				
23	180400120RAX	Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením a dodáním osiva	m2	140,00000	36,32	5 084,80		Vlastní
		Včetně přesunu hmot, obohacení půdy přihnojením, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. C.3 : odměřeno kreslicím programem : 140,0		140,00000				
24	181050010XRab	Terénní modelace	m2	140,00000	167,50	23 450,00		Vlastní
		C.3 : odměřeno kreslicím programem : 140,0		140,00000				
25	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuťněním. D.1.1-2 : AD : 1,8*3,05*1,5*1,1 -1,4*1,4*0,6*1,1 ZN : 0,5*0,75*2,95*3*1,1 0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)*1,1 XC-2 : D.1.2-2 : ZN2 : -0,4*0,75*2,95*3 ZN1 : -0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)	m3	8,94893	1 175,00	10 514,99	AP-HSV	RTS 22/ II
		9,05850 -1,29360 3,65063 2,07240 -2,65500 -1,88400						
26	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	28,00000	470,00	13 160,00	SPCM	RTS 22/ II
		C.3 : odměřeno kreslicím programem : 140,0*0,2		28,00000				
27	4298201013RC	Trouba ocelová DN 100	m	9,48750	1 436,00	13 624,05		Vlastní
		C.3 : chránička silnoprůdné přípojky : (3,95+3,55)*1,1*1,15		9,48750				
28	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*0,605*2,6*1,15 P2 : 10,6*0,605*2,6*1,15	t	35,45542	324,50	11 505,28	SPCM	RTS 22/ II
		16,28055 19,17487						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		129 788,25				
29	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	20,00625	137,00	2 740,86	800-2	RTS 22/ II
		D.1.1-4, D.1.1-10 : F3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1		5,69250				
		0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1		14,31375				
30	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm včetně distančních prvků D.1.2-4 : 73,0/1000	t	0,07300	51 376,00	3 750,45	801-1	RTS 22/ II
				0,07300				
31	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže XC-2 : D.1.2-2 : ZN2 : 0,4*0,75*2,95*3 ZN1 : 0,3*0,8*(3,75+3,7+0,4)	m3	4,53900	3 403,00	15 446,22	801-1	RTS 22/ II
				2,65500				
				1,88400				
32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, XC-2 : D.1.2-2 : ZN2 : 2*0,75*2,95*3 ZN1 : 2*0,8*(3,75+3,7+0,4)	m2	25,83500	543,00	14 028,41	801-1	RTS 22/ II
				13,27500				
				12,56000				
33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. XC-2 : D.1.2-2 : ZN2 : 2*0,75*2,95*3 ZN1 : 2*0,8*(3,75+3,7+0,4)	m2	25,83500	108,00	2 790,18	801-1	RTS 22/ II
				13,27500				
				12,56000				
34	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , , Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm D.1.2-4 : 140,0/1000	t	0,14000	51 376,00	7 192,64	801-1	RTS 22/ II
				0,14000				
35	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton : D.1.2-2 : ZN2 : 0,05*1,15*0,75*2,95*3 ZN1 : 0,05*1,15*0,8*(3,75+3,7+0,4)	m3	0,74276	4 041,00	3 001,49	801-1	RTS 22/ II
				0,38166				
				0,36110				
36	229940010RA0	Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svařem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. mikropiloty MP - tr. DN 89/10, dl. 6m. ocel S355, beton C30/37-XC2 : D.1.2-2 : 3*6,0	m	18,00000	4 491,00	80 838,00	AP-HSV	RTS 22/ II
				18,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				318 548,30		
37	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K D.1.1-6 : 3,35*8,65	m2	28,97750	2 076,00	60 157,29	801-1	RTS 22/ II
				28,97750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	311271182R00	Zdivo nosné z tvárnice porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,179$ W/m ² .K	m2	67,92750	3 048,00	207 043,02	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-6 : 3,15*(14,8+8,65) -(1,2*1,65)*3		73,86750 -5,94000				
39	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, D.1.1-6 : 0,12*0,12*1,3*1,15*3 0,05*0,05*(1,4*2+1,65)*1,15 D.1.1-4 : 0,05*0,05*1,6*1,15	m3	0,08198	5 517,00	452,28	801-4	RTS 22/ II
				0,06458 0,01279 0,00460				
40	317314144R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. D.1.1-6 : 6	kus	6,00000	115,50	693,00	801-4	RTS 22/ II
				6,00000				
41	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L D.1.1-6 : 106,56*1,05/1000	t	0,11189	81 816,00	9 154,39	801-1	RTS 22/ II
				0,11189				
42	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s napeřazením nosníků na potřebný rozměr, D.1.1-6 : (21,11+12,44)*1,05/1000 D.1.1-4 : 12,06*1,05/1000	t	0,04789	82 455,00	3 948,77	801-4	RTS 22/ II
				0,03523 0,01266				
43	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm ² ; barva:...	m2	1,77215	1 231,00	2 181,52	801-1	RTS 22/ II
		jakýmkoliv cihlami, D.1.1-6 : 2*0,12*1,3*1,15*3 2*0,05*(1,4*2+1,65)*1,15 D.1.1-4 : 2*0,05*1,6*1,15		1,07640 0,51175 0,18400				
44	346481111RT2	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedením postřiku maltou, D.1.1-6 : 2*0,12*1,3*1,15*2,0*3 2*0,05*(1,4*2+1,65)*1,25*1,15 D.1.1-4 : 2*0,05*1,6*1,25*1,15	m2	3,02249	387,00	1 169,70	801-1	RTS 22/ II
				2,15280 0,63969 0,23000				
45	310239411AP1	Zazdívky a dozdvíky tvárnici z autoklávaného porobetonu, vč. provázání se stávajícím zdivem D.1.1-6 : 0,45*1,2*1,85*1,15*2 0,15*0,6*2,15*1,15 D.1.1-4 : 0,5*0,9*2,1*1,15	m3	3,60698	8 701,00	31 384,33		Vlastní
				2,29770 0,22253 1,08675				
46	317314160RX0	Podbetonování zhlaví nosníků š. do 150mm vč. bednění a odbednění - B/25/30 D.1.1-6 : 12	kus	12,00000	197,00	2 364,00		Vlastní
				12,00000				
Díl: 33		Sloupky a pilíře,stožary,stojky			27 757,33			
47	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.2-3, D.1.2-4 : 0,3*0,3*(3,155+3,7*2)	m3	0,94995	3 989,00	3 789,35	801-1	RTS 22/ II
				0,94995				
48	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	12,66600	649,00	8 220,23	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření D.1.2-3, D.1.2-4 : 4*0,3*(3,155+3,7*2)		12,66600				
49	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření D.1.2-3, D.1.2-4 : 4*0,3*(3,155+3,7*2)	m2	12,66600	125,00	1 583,25	801-1	RTS 22/ II
				12,66600				
50	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. D.1.2-4 : 97,0/1000	t	0,09700	72 467,00	7 029,30	801-1	RTS 22/ II
				0,09700				
51	380932115R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. D.1.2-2 : 6*0,3	m	1,80000	919,00	1 654,20	801-4	RTS 22/ II
				1,80000				
52	380932116R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 14 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávky chemické malty. Bez dodávky výztuže. D.1.2-2 : 6*0,3*2 ZN2 : 0,15*6	m	4,50000	1 218,00	5 481,00	801-4	RTS 22/ II
				3,60000				
				0,90000				
Díl: 399		Sádrokartonové kce				402 357,68		
53	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 50,0 mm; hrana... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. D.1.1-6 : 104-IS : 3,305*2,45	m2	8,09725	1 617,00	13 093,25	801-1	RTS 22/ II
				8,09725				
54	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. vč. úpravy pro osazení zárubní (pouzder) : D.1.1-6 : 111-114 : 3,305*(6,75+4,725*2) -(1,45*1,1+0,8*2,0+2,05*3,0+1,5*2,3) 104-107 : 3,305*(4,55*2+1,0+6,275+3,75-0,3-0,6) -(0,8*2,0*2) 111, 116, 115 : 3,305*(4,3+1,25+1,25+1,9*2) -(1,1*2,0+0,8*2,0*4) 103-117 : 3,305*1,35	m2	131,97938	1 875,00	247 461,34	801-1	RTS 22/ II
				53,54100				
				-12,79500				
				63,53863				
				-3,20000				
				35,03300				
				-8,60000				
				4,46175				
55	342261213RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. vč. úpravy pro osazení zárubní (pouzder) : D.1.1-6 : 108-110 : 3,305*(3,15*2+1,35+2,15*2+1,25)	m2	39,42600	2 097,00	82 676,32	801-1	RTS 22/ II
				43,62600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE		
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,7*2,0*3		-4,20000				
56	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	2,00000	1 244,00	2 488,00	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-6 :						
		2		2,00000				
57	342263320R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení WC	kus	3,00000	1 955,00	5 865,00	801-1	RTS 14/ I
		D.1.1-6 :						
		3		3,00000				
58	342263360R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení baterie	kus	2,00000	1 244,00	2 488,00	801-1	RTS 14/ I
		D.1.1-6 :						
		2		2,00000				
59	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	16,20000	773,00	12 522,60	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-7 :						
		5,5+3,3+1,4+1,4+2,3+2,3		16,20000				
60	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	1,00000	388,00	388,00	801-1	RTS 22/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
		D.1.1-7 :						
		1		1,00000				
61	342264091R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za tloušťku desek 15 mm	m2	16,20000	33,97	550,31	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-7 :						
		5,5+3,3+1,4+1,4+2,3+2,3		16,20000				
62	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,80000	236,50	662,20	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-7 :						
		1,4+1,4		2,80000				
63	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	7,90000	61,91	489,09	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-7 :						
		3,3+2,3+2,3		7,90000				
64	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	5,50000	52,83	290,57	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-7 :						
		5,5		5,50000				
65	34201632_100BI	Sádkartonová šachtová (předsažená) stěna 100mm, GKBI	m2	1,20000	824,00	988,80		Vlastní
		D.1.1-6 :						
		110 :						
		1,2*1,0		1,20000				
66	34226_XX	Opláštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné (do 1m2) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí	m2	2,00000	3 025,00	6 050,00		Vlastní
		D.1.1-6 :						
		2,0		2,00000				
67	342262_250	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 250 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 12cm	m2	11,40225	1 644,00	18 745,30		Vlastní
		D.1.1-6 :						
		101-102 :						
		3,305*2,8		9,25400				
		111-109 :						
		3,305*0,65		2,14825				
68	3429_03	Úprava sádkartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd...	m	20,00000	245,00	4 900,00		Vlastní
		D.1.1-6 :						
		20		20,00000				
69	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	16,20000	147,00	2 381,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1-7 : 5,5+3,3+1,4+1,4+2,3+2,3		16,20000				
70	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá	kus	1,00000	317,50	317,50	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.1-7 : 1		1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				427 397,80		
71	411125002R00	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 3 t	kus	12,00000	1 304,00	15 648,00		RTS 22/ II
		D.1.2-3 : 12		12,00000				
72	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3	m3	5,43838	4 191,00	22 792,25	801-1	RTS 22/ II
		XC2 : D.1.2-2 : D2 : 0,25*(3,7*1,55) D1 : 0,15*(2,95*9,05)		1,43375 4,00463				
73	411351201R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení	m2	26,69750	723,00	19 302,29	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením D.1.2-2 : D1 : 2,95*9,05		26,69750				
74	411351202R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění	m2	26,69750	211,50	5 646,52	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením D.1.2-2 : D1 : 2,95*9,05		26,69750				
75	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení	m2	5,73500	850,50	4 877,62	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením D.1.2-2 : D2 : (3,7*1,55)		5,73500				
76	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění	m2	5,73500	201,00	1 152,74	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením D.1.2-2 : D2 : (3,7*1,55)		5,73500				
77	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříh, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,07500	52 458,00	3 934,35	801-1	RTS 22/ II
		prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. D.1.2-3 : 75,0/1000		0,07500				
78	411361921RT9	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,35700	52 458,00	18 727,51	801-1	RTS 22/ II
		prosté uložené, vetknuté i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. D.1.2-4 : 357,0/1000		0,35700				
79	413232211RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	4,00000	134,50	538,00	801-4	RTS 22/ II
		D.1.1-4 : 4		4,00000				
80	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	1,28700	3 743,00	4 817,24	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE		
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		D.1.2-3, D.1.2-4 : 0,3*0,3*(0,3*3+0,2+4,4*3)			1,28700			
81	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	12,54000	532,00	6 671,28	801-1	RTS 22/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2-3, D.1.2-4 : 2*0,3*(0,3*3+0,2+4,4*3) 0,3*(4,4*3)			8,58000 3,96000			
82	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	12,54000	156,00	1 956,24	801-1	RTS 22/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2-3, D.1.2-4 : 2*0,3*(0,3*3+0,2+4,4*3) 0,3*(4,4*3)			8,58000 3,96000			
83	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	11,25000	431,00	4 848,75	801-1	RTS 22/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		D.1.2-3 : V1 : 0,15*15,0*2 V2 : 0,15*9,3*2			4,50000 2,79000			
		D.1.2-3, D.1.2-4 : 0,3*(4,4*3)			3,96000			
84	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	11,25000	98,98	1 113,53	801-1	RTS 22/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		D.1.2-3 : V1 : 0,15*15,0*2 V2 : 0,15*9,3*2			4,50000 2,79000			
		D.1.2-3, D.1.2-4 : 0,3*(4,4*3)			3,96000			
85	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,22400	52 458,00	11 750,59	801-1	RTS 22/ II
		stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujičích nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		D.1.2-4 : 224,0/1000			0,22400			
86	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	6,26930	3 660,00	22 945,64	801-1	RTS 22/ II
		XC1 : D.1.2-3 : V1 : 0,06*0,3*15,0 0,465*0,15*15,0 0,1*0,4*15,0 0,07*0,25*15,0 0,2*0,45*15,0 V2 : 0,06*0,3*9,3 0,45*0,4*9,3 -0,05*0,5*9,3 -0,03*0,15*9,3 0,15*0,1*9,3 V3 : 0,47*0,25*8,8			0,27000 1,04625 0,60000 0,26250 1,35000 0,16740 1,67400 -0,23250 -0,04185 0,13950 1,03400			
87	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	59,05900	375,50	22 176,65	801-1	RTS 22/ II
		D.1.2-3 : V1 : 0,895*2*15,0			26,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*15,0*2		4,50000				
		V2 :						
		0,895*2*9,3		16,64700				
		0,15*9,3*2		2,79000				
		V3 :						
		0,47*2*8,8		8,27200				
88	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	59,05900	102,00	6 024,02	801-1	RTS 22/ II
		D.1.2-3 :						
		V1 :						
		0,895*2*15,0		26,85000				
		0,15*15,0*2		4,50000				
		V2 :						
		0,895*2*9,3		16,64700				
		0,15*9,3*2		2,79000				
		V3 :						
		0,47*2*8,8		8,27200				
89	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,34500	51 376,00	17 724,72	801-1	RTS 22/ II
		Včetně distančních prvků.						
		D.1.2-4 :						
		345,0/1000		0,34500				
90	593467593R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/12,5 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	106,65600	2 201,00	234 749,86	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.2-3 :						
		12*8,8*1,01		106,65600				
Díl: 5 OCH		Okapový chodník				13 426,72		
91	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	28,12900	131,50	3 698,96	800-2	RTS 22/ II
		D.1.1-6 :						
		UCH - 1 - okapový chodník :						
		(0,5+10,4-1,4+14,96)*1,15		28,12900				
92	564251112R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 160 mm	m2	11,98000	188,50	2 258,23	822-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím						
		D.1.1-6 :						
		UCH - 1 - okapový chodník :						
		0,5*(10,4-1,4+14,96)		11,98000				
93	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic bez dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého	m2	11,98000	623,50	7 469,53	822-1	RTS 22/ II
		komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		D.1.1-6 :						
		UCH - 1 - okapový chodník :						
		0,5*(10,4-1,4+14,96)		11,98000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				378 101,34		
94	611421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	83,20000	267,50	22 256,00	801-4	RTS 22/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1_6 :						
		10,7+1,5+18,9		31,10000				
		D.1.1_4 :						
		pouze řešené místnosti :						
		6,1+6,7+22,1+17,2		52,10000				
95	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	183,20000	508,00	93 065,60	801-4	RTS 22/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1_6 :						
		nad podhledy :						
		61,0+5,5+15,8+14,1+18,3+3,3+1,4+1,4+36,1+11,1+10,6+2,3+2,3		183,20000				
96	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	83,20000	259,50	21 590,40	801-1	RTS 22/ II
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1_6 :						
		10,7+1,5+18,9		31,10000				
		D.1.1_4 :						
		pouze řešené místnosti :						
		6,1+6,7+22,1+17,2		52,10000				
97	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	120,00000	67,86	8 143,20	801-4	RTS 22/ II
		D.1.1_4 :						
		D.1.1_6 :						
		120		120,00000				
98	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	186,71800	208,00	38 837,34	801-4	RTS 22/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.1_4 :						
		pouze řešené místnosti :						
		1S03-1S06 :						
		3,65*(2,575*2+2,2*2+2,325*2+0,45*2+2,95*2+5,325*2+3,2*2+4,0*2+5,235*2)		206,29800				
		-(1,0*2,0+1,1*2,0*2+0,9*2,1*2+1,1*2,0*2+1,1*2,0+0,7*2,0*2)		-19,58000				
99	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	21,40600	311,00	6 657,27	801-1	RTS 22/ II
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového						
		pod obklad :						
		D.1.1-6 :						
		111 :						
		NZ :						
		1,4*3,75		5,25000				
		108 :						
		SZ :						
		2,02*1,15		2,32300				
		109, 110 :						
		102 :						
		SZ :						
		2,02*(1,925*2+2,8)		13,43300				
		-0,8*2,0		-1,60000				
		D.1.1-4 :						
		2,0		2,00000				
100	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	235,29675	177,00	41 647,52	801-1	RTS 22/ II
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,						
		D.1.1_4 :						
		pouze řešené místnosti :						
		1S03-1S06 :						
		3,65*(2,575*2+2,2*2+2,325*2+0,45*2+2,95*2+5,325*2+3,2*2+4,0*2+5,235*2)		206,29800				
		-(1,0*2,0+1,1*2,0*2+0,9*2,1*2+1,1*2,0*2+1,1*2,0+0,7*2,0*2)		-19,58000				
		na porobetonových tvárnících :						
		D.1.1_6 :						
		106 :						
		3,25*(3,8)		12,35000				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		113 :						
		3,25*2,25		7,31250				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		114 :						
		3,25*(2,25+4,725)		22,66875				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		111 :						
		3,25*3,75		12,18750				
101	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	262,58979	353,50	92 825,49	801-1	RTS 22/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		výměra - viz položka 978013191R00 :						
		262,5897875		262,58979				
102	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	48,57875	174,50	8 476,99	801-1	RTS 22/ II
		na porobetonových tvárnících :						
		D.1.1_6 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 :						
		3,25*(3,8)		12,35000				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		113 :						
		3,25*2,25		7,31250				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		114 :						
		3,25*(2,25+4,725)		22,66875				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		111 :						
		3,25*3,75		12,18750				
103	613473112R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí štukové plsti hlazené s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství	m2	5,85000	544,00	3 182,40	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1_6 :						
		3,25*(0,3*5+0,15*2)		5,85000				
104	612401291XX	Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdvíčkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele	m2	29,45300	402,50	11 854,83		Vlastní
		D.1.1-4 :						
		2*0,9*2,1*1,15		4,34700				
		zapravení po odsekání obkladů atd.. :						
		20,0		20,00000				
		D.1.1-6 :						
		1,2*1,85*1,15*2		5,10600				
105	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	503,73654	58,69	29 564,30		Vlastní
		výměra - viz položka 612473182R00 :						
		262,58979		262,58979				
		D.1.1_4 :						
		pouze řešené místnosti :						
		1S03-1S06 :						
		3,65*(2,575*2+2,2*2+2,325*2+0,45*2+2,95*2+5,325*2+3,2*2+4,0*2+5,235*2)		206,29800				
		-(1,0*2,0+1,1*2,0*2+0,9*2,1*2+1,1*2,0*2+1,1*2,0+0,7*2,0*2)		-19,58000				
		na porobetonových tvárnících :						
		D.1.1_6 :						
		106 :						
		3,25*(3,8)		12,35000				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		113 :						
		3,25*2,25		7,31250				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		114 :						
		3,25*(2,25+4,725)		22,66875				
		-1,2*1,65		-1,98000				
		111 :						
		3,25*3,75		12,18750				
		D.1.1_6 :						
		3,25*(0,3*5+0,15*2)		5,85000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			339 628,96			
106	602019183RT4	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	92,43150	376,50	34 800,46	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-6, D.1.1-10 :						
		F1 :						
		2,75*(14,96+9,1)		66,16500				
		-(1,2*1,65)*3		-5,94000				
		F4 :						
		(0,775+0,25*2)*(14,96+9,1)		30,67650				
		D.1.1-6, D.1.1-10 :						
		0,15*(1,2*3+1,65*2*2)		1,53000				
107	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	92,43150	27,47	2 539,09	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-6, D.1.1-10 :						
		F1 :						
		2,75*(14,96+9,1)		66,16500				
		-(1,2*1,65)*3		-5,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F4 : (0,775+0,25*2)*(14,96+9,1) D.1.1-6, D.1.1-10 : 0,15*(1,2*3+1,65*2*2)		30,67650 1,53000				
108	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin D.1.1-6, D.1.1-10 : 1,2*1,65*3	m2	5,94000	60,60	359,96	801-1	RTS 22/ II
				5,94000				
109	622311525RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. D.1.1-6, D.1.1-10 : F2 : 0,6*(14,96+9,1) rekce KZS : 0,6*(3,9+13,6)	m2	24,93600	2 714,00	67 676,30	801-1	RTS 22/ II
				14,43600 10,50000				
110	622311832RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 100,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035... nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. D.1.1-6, D.1.1-8 , D.1.1-10 : F4 : tl. 100mm : 0,75*0,8*8	m2	4,80000	1 648,00	7 910,40	801-1	RTS 22/ II
				4,80000				
111	622311835RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 160,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035... nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. D.1.1-6, D.1.1-8 , D.1.1-10 : F1 : 2,75*(14,96+9,1) -(1,2*1,65)*3 F4 : (0,775+0,25*2)*(14,96+9,1) tl. 100mm : -0,75*0,8*8	m2	86,10150	2 211,00	190 370,42	801-1	RTS 22/ II
				66,16500 -5,94000 30,67650 -4,80000				
112	622311853RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ... nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. D.1.1-6, D.1.1-10 : 0,15*(1,2*3+1,65*2*2)	m2	1,53000	1 831,00	2 801,43	801-1	RTS 22/ II
				1,53000				
113	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, D.1.1-4, D.1.1-10 : F3 : (1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1 0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1	m2	20,00625	382,00	7 642,39	801-1	RTS 22/ II
				5,69250 14,31375				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	10,50000	70,37	738,89	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-8, D.1.1-10 : rekce KZS : 0,6*(3,9+13,6)		10,50000				
115	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	10,50000	145,00	1 522,50	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-8, D.1.1-10 : rekce KZS : 0,6*(3,9+13,6)		10,50000				
116	622311737SS	D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd	m2	115,83750	179,00	20 734,91		Vlastní
		D.1.1-6, D.1.1-10 : F1 : 2,75*(14,96+9,1) -(1,2*1,65)*3 F2 : 0,6*(14,96+9,1) rekce KZS : 0,6*(3,9+13,6) F4 : (0,775+0,25*2)*(14,96+9,1)		66,16500 -5,94000 14,43600 10,50000 30,67650				
117	622401971RA2	Penetrace podkladu ke zvýšení přilnavosti, vč. dodávky penetrace	m2	115,83750	21,86	2 532,21		Vlastní
		D.1.1-6, D.1.1-10 : F1 : 2,75*(14,96+9,1) -(1,2*1,65)*3 F2 : 0,6*(14,96+9,1) rekce KZS : 0,6*(3,9+13,6) F4 : (0,775+0,25*2)*(14,96+9,1)		66,16500 -5,94000 14,43600 10,50000 30,67650				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						680 835,90
118	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 22,1*(0,05+0,07)/2	m3	1,32600	4 807,00	6 374,08	801-1	RTS 22/ II
				1,32600				
119	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7*0,1 P4 : 23,6*0,1 P3 : 38,1*0,1 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*0,1 P2 : 10,6*0,1	m3	10,90000	4 620,00	50 358,00	801-1	RTS 22/ II
				2,77000 2,36000 3,81000 0,90000 1,06000				
120	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*0,15	m3	0,66000	4 514,00	2 979,24	801-1	RTS 22/ II
				0,66000				
121	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tlušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	1,32600	651,00	863,23	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 22,1*(0,05+0,07)/2		1,32600				
122	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6*0,065 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 22,1*(0,05+0,07)/2 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*0,065	m3	2,36600	370,00	875,42	801-1	RTS 22/ II
				0,75400				
				1,32600				
				0,28600				
123	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7*0,1 P4 : 23,6*0,1 P3 : 38,1*0,1 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*0,1 P2 : 10,6*0,1	m3	10,90000	165,50	1 803,95	801-1	RTS 22/ II
				2,77000				
				2,36000				
				3,81000				
				0,90000				
				1,06000				
124	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*0,15	m3	0,66000	124,00	81,84	801-1	RTS 22/ II
				0,66000				
125	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6*3,301*1,3/1000 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7*3,301*1,3/1000 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 22,1*3,301*1,3/1000 P4 : 23,6*3,301*1,3/1000 P3 : 38,1*3,301*1,3/1000 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*3,301*1,3/1000 P2 : 10,6*3,301*1,3/1000 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*3,301*1,3/1000*2	t	0,65013	51 376,00	33 401,08	801-1	RTS 22/ II
				0,04978				
				0,11887				
				0,09484				
				0,10127				
				0,16350				
				0,03862				
				0,04549				
				0,03776				
126	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*0,05 P2 : 10,6*0,05	m3	0,98000	1 430,00	1 401,40	801-1	RTS 22/ II
				0,45000				
				0,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
127	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 : 10,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P3 : 38,1 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P4 : 23,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P5 : 10,8 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P6 : 29,2	m2	121,30000	253,00	30 688,90	801-1	RTS 22/ II
128	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P7 : 96,0	m2	96,00000	370,50	35 568,00	801-1	RTS 22/ II
129	632443211R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny vč. dilatačních lišt podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 : 10,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P3 : 38,1 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P4 : 23,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P5 : 10,8 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P6 : 29,2 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7 B2 : 5,3 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4	m2	170,30000	409,00	69 652,70	801-1	RTS 22/ II
130	632443212R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0	m2	221,00000	32,45	7 171,45	801-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P2 :						
		10,6		10,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P3 :						
		38,1*2		76,20000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P4 :						
		23,6*2		47,20000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P5 :						
		10,8		10,80000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P6 :						
		29,2		29,20000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 :						
		11,6		11,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B1 :						
		27,70*0,4		11,08000				
		B2 :						
		5,3*0,4		2,12000				
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						
		4,4*3		13,20000				
131	631319223R00	Přípl mazan polymer vlákno 4kg/m3	m3	1,71600	1 316,00	2 258,26		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B1 :						
		27,7*0,052		1,44040				
		B2 :						
		5,3*0,052		0,27560				
132	631345899R00	Lehké vypalované keramické kamenivo prolité cementovým mlékem (obj. hm. do 650kg/m3)	m3	37,61250	7 825,00	294 317,81		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B1 :						
		27,7*0,295		8,17150				
		P4 :						
		23,6*0,295		6,96200				
		P3 :						
		38,1*0,295		11,23950				
		P3 :						
		38,1*0,295		11,23950				
133	631421311R00	Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm v 30-tl% plochy, vč. penetrace	m2	294,40000	425,50	125 267,20		Vlastní
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P7 :						
		96,0		96,00000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 :						
		11,6		11,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B1 :						
		27,7		27,70000				
		B2 :						
		5,3		5,30000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B3 :						
		22,1		22,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B4 :						
		30,0		30,00000				
		P6 :						
		29,2		29,20000				
		P5 :						
		10,8		10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P4 : 23,6 P3 : 38,1		23,60000 38,10000				
134	632471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 22,1	m2	22,10000	177,00	3 911,70		Vlastní
135	663612222R00	Sponkování rýh v podlahách D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : (3,6+2,5+1,2+1,0+2,5+4,4)*1,15*2	m	34,96000	396,50	13 861,64		Vlastní
Díl: 91		Doplnující práce na komunikaci				15 540,48		
136	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. D.1.1-6 : 3,5 D.1.1-6 : OCH - 1 - okapový chodník : (0,5+10,4-1,4+14,96)	m	27,96000	333,00	9 310,68	822-1	RTS 22/ II
137	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého D.1.1-6 : 3,5*0,25*0,25 D.1.1-6 : OCH - 1 - okapový chodník : (0,5+10,4-1,4+14,96)*0,15*0,15	m3	0,76910	3 064,00	2 356,52	822-1	RTS 22/ II
138	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	0,00000	199,00	0,00	SPCM	RTS 22/ II
139	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D.1.1-6 : OCH - 1 - okapový chodník : (0,5+10,4-1,4+14,96)*1,1	kus	26,90600	114,00	3 067,28	SPCM	RTS 22/ II
140	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá D.1.1-6 : 4	kus	4,00000	201,50	806,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				82 180,16		
141	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. D.1.1-6 : 4,0*(16,5+15,27)	m2	127,08000	47,76	6 069,34	800-3	RTS 22/ II
142	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení D.1.1-6 : 4,0*(16,5+15,27)*2	m2	254,16000	38,78	9 856,32	800-3	RTS 22/ II
143	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m D.1.1-6 : 4,0*(16,5+15,27)	m2	127,08000	39,24	4 986,62	800-3	RTS 22/ II
144	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m výměra - viz položka 952901111R00 : 314,0	m2	314,00000	147,00	46 158,00	800-3	RTS 22/ II
145	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken D.1.1-6 :	m2	127,08000	16,78	2 132,40	800-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,0*(16,5+15,27)		127,08000				
146	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	127,08000	10,11	1 284,78	800-3	RTS 22/ II
		D.1.1-6 : 4,0*(16,5+15,27)		127,08000				
147	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	31,77000	177,00	5 623,29	800-3	RTS 22/ II
		D.1.1-6 : (16,5+15,27)		31,77000				
148	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	63,54000	41,07	2 609,59	800-3	RTS 22/ II
		D.1.1-6 : (16,5+15,27)*2		63,54000				
149	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	31,77000	46,71	1 483,98	800-3	RTS 22/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, D.1.1-6 : (16,5+15,27)		31,77000				
150	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	146,14200	13,52	1 975,84	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.1-6 : 4,0*(16,5+15,27)*1,15		146,14200				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					310 959,82	
151	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání do světla výška podlaží do 4 m	m2	314,00000	145,50	45 687,00	801-1	RTS 22/ II
		D.1.1-4 : B3 : 22,1 B4 : 6,1+6,7+17,2 D.1.1-6 : P1 : 9,0 P2 : 10,6 P3 : 10,7+11,1+16,3 P4 : 6,6+17,0 P5 : 10,8 P6 : 9,2+1,3+14,1+2,3+2,3 P7 : 75,6+18,9+1,5 B1 : 27,7 B2 : 5,3 K1 : 5,5+3,3+1,4+1,4		22,10000 30,00000 9,00000 10,60000 38,10000 23,60000 10,80000 29,20000 96,00000 27,70000 5,30000 11,60000				
152	3420163_99	Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž	m2	50,06850	722,00	36 149,46		Vlastní
		D.1.1_3 : 3,65*2,7 D.1.1_6 : 3,23*(7,8+2,0+2,65)		9,85500 40,21350				
153	596831111RZ4	Kladení dlažby z dlaždic s pryžovou podložkou na střeche, včetně dlaždic betonových 50/50/8	ks	28,00000	307,00	8 596,00		Vlastní
		D.1.1-8 : 28		28,00000				
154	95_001_01	D + M prefa ang. dvorku vč. upevňovací sady , pochozího roštu a odvodnění trativodem, viz výkres D.1.1-4	ks	1,00000	29 120,00	29 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	95_001_02	D + M ochrany přípojné skříně, viz výkres D.1.1-5	ks	1,00000	9 194,00	9 194,00		Vlastní
156	95_001_03	D + M nerezové větrací mřížky 200/100 mm, viz PD	ks	4,00000	914,50	3 658,00		Vlastní
157	95_01	Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky	ks	3,00000	3 023,00	9 069,00		Vlastní
		D.1.1_3 :		1,00000				
		D.1.1_6 :		2,00000				
158	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	314,00000	70,30	22 074,20		Vlastní
		výměra - viz položka 952901111R00 :		314,0				
159	95_044	Zakrývání stávajících podlah	m2	78,50000	54,08	4 245,28		Vlastní
		výměra - viz položka 952901111R00 :		314,0*0,25				
160	955_A_003.2	Vrtaný prostup stropem. zapravení	ks	20,00000	1 352,00	27 040,00		Vlastní
		pro profese :						
		D.1.1-3, D.1.1-3 :		20				
161	955_A_003.3	Vrtaný prostup stěnou. zapravení	ks	20,00000	1 025,00	20 500,00		Vlastní
		pro profese :						
		D.1.1-3, D.1.1-3 :		20				
162	96_045	Vybourání přístřešku, vč. odvozu a likvidace	m3	5,75438	831,00	4 781,89		Vlastní
		D.1.1-8 :						
		0,775*2,0*3,375*1,1		5,75438				
163	995101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem	m2	294,40000	5,18	1 524,99		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P7 :		96,0				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 :		11,6				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B1 :		27,7				
		B2 :		5,3				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B3 :		22,1				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		B4 :		30,0				
		P6 :		29,2				
		P5 :		10,8				
		P4 :		23,6				
		P3 :		38,1				
164	95-01	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahnuté v rozpočtech profesí a samostatných položkách)	hod	100,00000	379,00	37 900,00		Vlastní
165	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	100,00000	379,00	37 900,00		Vlastní
166	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000	13 520,00	13 520,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí		533 894,62				
167	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,46800	4 096,00	1 916,93	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, D.1.1-8 : 0,9*(0,6*0,3+0,3*0,3) D.1.1_5 : lože pod obrubník : 1,8*2*0,25*0,25		0,24300 0,22500				
168	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech D.1.1_5, D.1.1_9 : 0,5*0,85*9,25	m3	3,93125	8 516,00	33 478,53	801-3	RTS 22/ II
169	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... : D.1.1_3 : 3,75*(0,8+1,25+0,75) -0,6*2,0 D.1.1_5 : 3,05*(1,75+0,85*2+2,5+0,2+0,5+1,0+1,6+0,25+0,3) -(0,6*2,0*3+0,7*2,0)	m2	34,19000	89,08	3 045,65	801-3	RTS 22/ II
170	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... : D.1.1_3 : 3,75*(4,0*2+1,55) -0,8*2,0*3 D.1.1_5 : 3,05*(4,4+5,4+5,4+5,55+3,11+3,4+2,85+5,4+5,4+2,2*2+2,9+1,2+1,25) -(1,1*2,0+1,1*2,0+1,1*2,0+0,9*2,0+0,8*2,0+0,6*2,0)	m2	174,32550	92,26	16 083,27	801-3	RTS 22/ II
171	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... : D.1.1_5 : 3,05*(0,65*(9,2+11,8)+0,45*(9,2+9,2+3,05-0,45+8,8)+0,5*2,45) -(0,45*(1,2*1,75*4+0,8*2,0+1,2*2,7+0,6*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0)) -0,65*(1,25*1,85+1,25*2,0+1,2*1,85*5)	m3	67,89812	925,50	62 839,71	801-3	RTS 22/ II
172	962081141R00	Bourání zdíva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1_5 : 2*1,2*1,75+1,2*0,6	m2	4,92000	276,00	1 357,92	801-3	RTS 22/ II
173	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1-8 : VČ. ŘÍMS A ATIK : 0,17*(15,1*9,35-2,55*8,59) 0,2*2,55*8,59 0,06*0,3*15,0 0,465*0,15*15,0 0,1*0,4*15,0 0,07*0,25*15,0 0,2*0,45*15,0 0,06*0,3*9,3 0,45*0,4*9,3 -0,05*0,5*9,3 -0,03*0,15*9,3 0,15*0,1*9,3	m3	29,89389	4 191,00	125 285,29	801-3	RTS 22/ II
174	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 D.1.1_3 : 0,9*0,07	m3	0,06300	4 505,00	283,82	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
175	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,13300	4 159,00	553,15	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_3 : 1,9*0,07		0,13300				
176	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,99000	3 420,00	6 805,80	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_3 : (6,4+4,4+8,0+4,6)*0,07		1,63800				
		D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*0,08		0,35200				
177	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,66000	2 640,00	1 742,40	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*0,15		0,66000				
178	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	148,10000	54,08	8 009,25	801-3	RTS 22/ II
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P7 : 96,0		96,00000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B3 : 22,1		22,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B4 : 30,0		30,00000				
179	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,66000	112,00	73,92	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*0,15		0,66000				
180	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,80000	57,65	46,12	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1_5 : 0,8		0,80000				
181	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,80000	69,49	1 375,90	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4		4,40000				
		D.1.1_5 : 5,7+2,1+7,6		15,40000				
182	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	22,46011	179,00	4 020,36	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1-8 : 0,175*8,59*11,55 0,175*8,59*2,9 0,175*1,14*3,7		17,36254 4,35943 0,73815				
183	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	37,61250	253,00	9 515,96	801-3	RTS 22/ II
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7*0,295 P4 : 23,6*0,295 P3 : 38,1*0,295 P3 : 38,1*0,295		8,17150 6,96200 11,23950 11,23950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1_3 : 0,5*(1,05+0,3*2)*1,15 0,5*2,1*1,15	m2	2,15625	172,00	370,88	801-3	RTS 22/ II
185	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.1_3 : 0,5*2,1*2	m2	2,10000	458,00	961,80	801-3	RTS 22/ II
186	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1_3 : 800/1970 : 6 700/1970 : 2 600/1970 : 1 D.1.1_5 : 1100/1970 : 2 1600/1970 : 2 600-900/2000 : 12	kus	25,00000	8,49	212,25	801-3	RTS 22/ II
187	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1_5 : 3	kus	3,00000	14,27	42,81	801-3	RTS 22/ II
188	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, D.1.1_3 : 800/1970 : 1	kus	1,00000	14,14	14,14	801-3	RTS 22/ II
189	968072455R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1_3 : 800/1970 : 0,8*2,0*7 700/1970 : 0,7*2,0*2 600/1970 : 0,6*2,0*1 D.1.1_5 : 0,6*2,0*5+0,8*2,0*4+0,7*2,0+0,9*2,0	m2	30,80000	461,50	14 214,20	801-3	RTS 22/ II
190	968072456R00	Vybourání a výmuty kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 D.1.1_5 : 1,1*2,0 1,6*2,0 D.1.1_5 : 1,1*2,0*3	m2	12,00000	321,50	3 858,00	801-3	RTS 22/ II
191	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm C.3 : jádrové vývrtky pro přípojku NN v základových konstrukcích průměru : 100 mm - 6 ks : 0,6*6	m	3,60000	2 828,00	10 180,80	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	14,29000	848,00	12 117,92	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_3 :						
		2,1		2,10000				
		D.1.1_5 :						
		((1,25+0,9)*2+2,1*3)*1,15		12,19000				
193	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	4,83000	1 459,00	7 046,97	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_3 :						
		2,1*2*1,15		4,83000				
194	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	23,23000	614,00	14 263,22	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_3 :						
		2,5*2*1,15		5,75000				
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						
		(3,6+2,5+1,2+1,0+2,5+4,4)*1,15		17,48000				
195	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	17,48000	1 069,00	18 686,12	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						
		(3,6+2,5+1,2+1,0+2,5+4,4)*1,15		17,48000				
196	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	5,40500	1 647,00	8 902,04	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1_3 :						
		2*(0,9+1,45)*1,15		5,40500				
197	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	71,23	71,23	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... :						
		D.1.1_5 :						
		1		1,00000				
198	971033561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,66413	1 128,00	749,14	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... :						
		D.1.1_3 :						
		0,5*1,05*0,3*1,15		0,18113				
		0,5*0,4*2,1*1,15		0,48300				
199	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	5,27850	159,50	841,92	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		D.1.1_5 :						
		1,25*0,9*1,15		1,29375				
		0,65*2,1*1,15		1,56975				
		1,0*2,1*1,15		2,41500				
200	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,32825	159,50	211,86	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... :						
		D.1.1_3 :						
		0,55*2,1*1,15		1,32825				
201	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,86940	1 043,00	906,78	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd... :						
		D.1.1_3 :						
		0,3*1,2*2,1*1,15		0,86940				
202	972054691R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,22185	6 852,00	1 520,12	801-3	RTS 22/ II
		bez odstranění podlahy a násypu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1_3 : 0,17*0,9*1,45		0,22185				
203	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1-4 : 4	kus	4,00000	319,50	1 278,00	801-3	RTS 22/ II
				4,00000				
204	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm D.1.1-6 : 2*(1,4*2+1,65)*1,15 D.1.1-4 : 2*1,6*1,15	m	13,91500	209,50	2 915,19	801-3	RTS 22/ II
				10,23500				
				3,68000				
205	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, D.1.1_3 : 2,5	m	2,50000	224,50	561,25	801-3	RTS 22/ II
				2,50000				
206	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % D.1.1_6 : 10,7+1,5+18,9 nad podhledy : 61,0+5,5+15,8+14,1+18,3+3,3+1,4+1,4+36,1+11,1+10,6+2,3+2,3 D.1.1_4 : pouze řešené místnosti : 6,1+6,7+22,1+17,2	m2	266,40000	35,38	9 425,23	801-3	RTS 22/ II
				31,10000				
				183,20000				
				52,10000				
207	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % D.1.1_4 : pouze řešené místnosti : 1S03-1S06 : 3,65*(2,575*2+2,2*2+2,325*2+0,45*2+2,95*2+5,325*2+3,2*2+4,0*2+5,235*2) -(1,0*2,0+1,1*2,0*2+0,9*2,1*2+1,1*2,0*2+1,1*2,0+0,7*2,0*2)	m2	186,71800	34,85	6 507,12	801-3	RTS 22/ II
				206,29800				
				-19,58000				
208	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.1-6 : 108 : SZ : 2,02*1,15 102 : SZ : 2,02*(1,925*2+2,8) -0,8*2,0 105 : 3,25*(3,1+4,55+0,6) -(1,2*1,65+1,25*0,9) ostění : 0,35*(1,2+1,65*2) 104 : 3,25*2,45 -1,0*2,1 115 : 3,25*1,75 106 : 3,25*(0,3*2+0,6) 111 : 3,25*(0,6+0,45) 103 : 3,25*(3,775*2+4,95*2+1,2*2-1,1) -(1,25*0,9*3+0,8*2,1*2+1,2*1,65*2) ostění : 0,35*(1,2*2+1,65*4) 117 : 3,25*(1,05*2+1,1)	m2	262,58979	52,08	13 675,68	801-3	RTS 22/ II
				2,32300				
				13,43300				
				-1,60000				
				26,81250				
				-3,10500				
				1,57500				
				7,96250				
				-2,10000				
				5,68750				
				3,90000				
				3,41250				
				60,93750				
				-10,69500				
				3,15000				
				10,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2,0		-1,80000				
		101 - pouze řešená část :						
		3,25*(0,45*2+5,5+0,45+1,925+0,25+8,875+3,375+2,6*2+0,95*2+5,0*2)		124,71875				
		-(0,8*2,0+0,9*2,0+1,6*2,0+1,2*1,6*4)		-14,28000				
		ostění :						
		0,35*(1,2*4+1,6*4*2+2,1*2+0,9)		7,94500				
		102 :						
		(3,25-2,02)*(1,925*2+2,8*2)		11,62350				
		-(0,8*2,0+1,2*1,6)		-3,52000				
		ostění :						
		0,35*(0,8+1,6*2)		1,40000				
		nezměřitelné 5% :						
		248,18075/100*5		12,40904				
		D.1.1-4 :						
		1,0*2,0		2,00000				
209	978042116R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 160 mm, s omítkou	m2	10,50000	138,50	1 454,25	801-3	RTS 22/ II
		D.1.1-8, D.1.1-10 :						
		rekce KZS :						
		0,6*(3,9+13,6)		10,50000				
210	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	18,20000	97,65	1 777,23	801-3	RTS 22/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		D.1.1_3 :						
		6,5		6,50000				
		D.1.1_5 :						
		2,0*(1,8*2+0,45+1,8)		11,70000				
211	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	5,06000	14,08	71,24	800-711	RTS 22/ II
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						
		4,4*1,15		5,06000				
212	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	128,34350	31,09	3 990,20	800-711	RTS 22/ II
		D.1.1-8 :						
		8,59*11,55		99,21450				
		8,59*2,9		24,91100				
		1,14*3,7		4,21800				
213	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	32,24000	39,62	1 277,35	800-764	RTS 22/ II
		D.1.1-8 :						
		(9,15+14,3+0,2+8,59)		32,24000				
214	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	57,47000	215,50	12 384,79	800-767	RTS 22/ II
		D.1.1-5 :						
		9,1+2,25*14,4+1,5*1,5+4,9*2,8		57,47000				
215	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	57,47000	40,73	2 340,75	800-767	RTS 22/ II
		D.1.1-5 :						
		9,1+2,25*14,4+1,5*1,5+4,9*2,8		57,47000				
216	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	140,40000	174,00	24 429,60	800-775	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		75,6+20,6+24,0+20,2		140,40000				
217	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	64,80000	87,94	5 698,51	800-775	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		10,9+17,7+19,1+17,1		64,80000				
218	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	37,50000	118,00	4 425,00	800-775	RTS 22/ II
		D.1.1_5 :						
		9,3+1,2+4,4+9,1+5,9+7,6		37,50000				
219	713102111R0X	Odstr. tep. izolace podlah, volně, tl. do 50 mm, vč. překrytí	m2	82,20000	20,23	1 662,91		Vlastní
		D.1.1_3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE		
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,4+1,9+4,4+8,0+4,6+0,9)		26,20000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 :						
		11,6		11,60000				
		P6 :						
		29,2		29,20000				
		P5 :						
		10,8		10,80000				
		D.1.1_4 :						
		pro ležatou kanalizaci :						
		4,4		4,40000				
220	9629906	Bourání zdiva - dorovnání rozměrů, nezměřitelné tvary	m3	6,79000	819,00	5 561,01		Vlastní
		D.1.1_3 :						
		D.1.1_5 :						
		67,9*0,1		6,79000				
221	965_07	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	26,10000	359,00	9 369,90		Vlastní
		D.1.1_3 :						
		OP :						
		1,2*0,9*2		2,16000				
		D.1.1_5 :						
		1,2*1,85*7+1,2*1,75*4		23,94000				
222	965042141RC0	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm	m3	4,12800	2 904,00	11 987,71		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 :						
		11,6*0,08		0,92800				
		P6 :						
		29,2*0,08		2,33600				
		P5 :						
		10,8*0,08		0,86400				
223	965048150RAY	Dočištění povrchu nosné kce podlah a střeš po odstranění bouraných vrstev	m2	85,02450	49,94	4 246,12		Vlastní
		D.1.1_3 :						
		(6,4+1,9+4,4+8,0+4,6+0,9)		26,20000				
		D.1.1-8 :						
		1,14*3,7		4,21800				
		0,35*8,59		3,00650				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		K1 :						
		11,6		11,60000				
		P6 :						
		29,2		29,20000				
		P5 :						
		10,8		10,80000				
224	965081813RT8	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2, ručně, lité teracové	m2	1,20000	67,84	81,41		Vlastní
		D.1.1_5 :						
		1,2		1,20000				
225	966086106R00	Bourání střešního pláště z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm	m2	128,34350	131,50	16 877,17		Vlastní
		D.1.1-8 :						
		8,59*11,55		99,21450				
		8,59*2,9		24,91100				
		1,14*3,7		4,21800				
226	967581801R00	Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů	m2	9,12125	147,00	1 340,82		Vlastní
		D.1.1_5 :						
		(0,5+(3,05-2,6))*(3,375+3,3)		6,34125				
		2,0*(1,0+(3,05-2,66))		2,78000				
227	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	50,00000	379,00	18 950,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				214 700,32		
228	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	350,24522	613,00	214 700,32	801-4	RTS 22/ II
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,23,26,27,28,30,31,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, : 61,65,66,67,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,83,85,86,87,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, : 103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,121,125,126,127,128,129,130,131, : 132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,144,147,148,150,151,153,154,155,156,169,170,171,172,173,185, : 190,197,198,199,200,201,203,225, : Součet : 350,24522						350,24522
Díl: 994		Požární ochrana	13 213,00					
229	994-1.12	D + M hasicí přístroj s hasicí schopností dle PBR	ks	6,00000	1 790,00	10 740,00		Vlastní
230	994-T	D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky, viz zpráva PBR	sada	1,00000	2 473,00	2 473,00		Vlastní
Díl: 711		Izolace proti vodě	130 570,36					
231	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	20,00625	201,00	4 021,26	800-711	RTS 22/ II
D.1.1-4, D.1.1-10 : F3 : (1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1 0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1								
				5,69250				
				14,31375				
232	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě, Hmota pro povrchovou ochranu betonu	m2	6,45000	345,50	2 228,48	800-711	RTS 22/ II
D.1.1-10 : 0,75*8,6								
				6,45000				
233	711199097R99	Utěsnění vlepených trnů asfaltovým nátěrem	m2	5,00000	30,45	152,25		Vlastní
D.1.1-10 : 5,0								
				5,00000				
234	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	125,35000	459,00	57 535,65	AP-PSV	RTS 22/ II
podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7*1,15 P4 : 23,6*1,15 P3 : 38,1*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*1,15 P2 : 10,6*1,15								
				31,85500				
				27,14000				
				43,81500				
D.1.1-4, D.1.1-10 : F3 : (1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1 0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1 D.1.1-6, D.1.1-10 : F2 : 0,6*(14,96+9,1)*1,1								
				5,69250				
				14,31375				
235	711140031RAA	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4mm vložka hliníková folie kaširovaná skleněnou rohoží	m2	5,06000	774,00	3 916,44	AP-PSV	RTS 22/ II
D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*1,15								
				5,06000				
236	711150016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	35,88585	503,50	18 068,53	AP-PSV	RTS 22/ II
D.1.1-4, D.1.1-10 : F3 : (1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1 0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1 D.1.1-6, D.1.1-10 : F2 : 0,6*(14,96+9,1)*1,1								
				5,69250				
				14,31375				
237	711210020RAA	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	60,20570	625,50	37 658,67	AP-PSV	RTS 22/ II

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

243	712391171R00	Textílie na strechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	175,21090	38,96	6 826,22	800-711	RTS 22/ II
D.1.1-8 : S1 : čistá plocha střechy :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)		128,39540				
		vrchy atik :						
		0,4*(1,44+13,25+14,3)		11,59600				
		0,55*8,59		4,72450				
		vnitřní strany atik :						
		0,57*(12,45*2+14,3*2)		30,49500				
244	712_99_01	Úprava střešního pláště - lemování, prostupy, klempířské kce, neuvedené v samostatných položkách	m2	175,21090	395,50	69 295,91		Vlastní
		Oplechování atiky a řešení prostupů ve střešním plášti je součástí systémového řešení střešního pláště						
		D.1.1-8 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)		128,39540				
		vrchy atik :						
		0,4*(1,44+13,25+14,3)		11,59600				
		0,55*8,59		4,72450				
		vnitřní strany atik :						
		0,57*(12,45*2+14,3*2)		30,49500				
245	712861704RX1	Položení střešní folie natavením, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	44,30800	479,50	21 245,69		Vlastní
		D.1.1-8 :						
		pochozí pasy :						
		(5,0*0,8+12,45*0,64+8,2*2,2+7,5*1,0+2,0*3,4)		44,30800				
246	283220012R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES	m2	252,44673	373,50	94 288,85	SPCM	RTS 22/ II
		výztuž; μ = 15 000,0						
		D.1.1-8 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)*1,15		147,65471				
		vrchy atik :						
		0,4*(1,44+13,25+14,3)*1,15		13,33540				
		0,55*8,59*1,15		5,43318				
		vnitřní strany atik :						
		0,57*(12,45*2+14,3*2)*1,15		35,06925				
		D.1.1-8 :						
		pochozí pasy :						
		(5,0*0,8+12,45*0,64+8,2*2,2+7,5*1,0+2,0*3,4)*1,15		50,95420				
247	628522530R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	3,45000	255,00	879,75	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.1-8 :						
		pochozí asfaltový pas :						
		3,0*1,15		3,45000				
248	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	201,49253	222,50	44 832,09	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.1-8 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)*1,15		147,65471				
		vrchy atik :						
		0,4*(1,44+13,25+14,3)*1,15		13,33540				
		0,55*8,59*1,15		5,43318				
		vnitřní strany atik :						
		0,57*(12,45*2+14,3*2)*1,15		35,06925				
249	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	201,49253	56,24	11 331,94	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.1-8 :						
		S1 :						
		čistá plocha střechy :						
		(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)*1,15		147,65471				
		vrchy atik :						
		0,4*(1,44+13,25+14,3)*1,15		13,33540				
		0,55*8,59*1,15		5,43318				
		vnitřní strany atik :						
		0,57*(12,45*2+14,3*2)*1,15		35,06925				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
250	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	3 993,66390	2,00	7 987,33	800-711	RTS 22/ II

Díl: 713		Izolace tepelné	294 587,20					
251	713134211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	39,00000	147,00	5 733,00	800-713	RTS 22/ II

D.1.1-7 :

provizorní stěna, sloužící k oddělení provozu od :

vnějšího prostředí po dobu výstavby :

39,0

39,00000

252	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	142,60000	29,49	4 205,27	800-713	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P1 :

9,0

9,00000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P2 :

10,6

10,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P3 :

38,1

38,10000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P4 :

23,6

23,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P5 :

10,8

10,80000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P6 :

29,2

29,20000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

K1 :

11,6

11,60000

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

B2 :

5,3

5,30000

D.1.1_4 :

pro ležatou kanalizaci :

4,4

4,40000

253	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	39,00000	85,45	3 332,55	800-713	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

Nařezání izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D.1.1-7 :

provizorní stěna, sloužící k oddělení provozu od :

vnějšího prostředí po dobu výstavby :

39,0

39,00000

254	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	30,49500	135,50	4 132,07	800-713	RTS 22/ II
-----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	------------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

D.1.1-8 :

S1 :

vnitřní strany atik :

0,57*(12,45*2+14,3*2)

30,49500

255	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš lepené bodově na tmel, jednovrstvě	m2	273,11130	80,58	22 007,31	800-713	RTS 22/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

D.1.1-8 :

S1 :

čistá plocha střešy :

(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)*2

256,79080

vrchy atik :

0,4*(1,44+13,25+14,3)

11,59600

0,55*8,59

4,72450

256	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	170,30000	32,54	5 541,56	800-713	RTS 22/ II
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	------------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P1 :

9,0

9,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 : 10,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P3 : 38,1 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P4 : 23,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P5 : 10,8 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P6 : 29,2 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7 B2 : 5,3 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4						
				10,60000				
				38,10000				
				23,60000				
				10,80000				
				29,20000				
				11,60000				
				27,70000				
				5,30000				
				4,40000				
257	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační	m	275,60000	27,04	7 452,22	800-713	RTS 22/ II
		odměřeno kreslicím programem : 275,6		275,60000				
258	713131131RK	Izolace tepelná stěn lepením a kotvením - vč. dodávky 6-ti kotev /m2 Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. D.1.1-4, D.1.1-10 : F3 : (1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1 0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1	m2	20,00625	170,00	3 401,06		Vlastní
				5,69250				
				14,31375				
259	713135112RAA	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů, vč. dodávky fólie D.1.1-7 : provizorní stěna, sloužící k oddělení provozu od : vnějšího prostředí po dobu výstavby : 39,0	m2	39,00000	24,19	943,41		Vlastní
				39,00000				
260	713191221XX	Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu D.1.1-6 : 0,1*2*1,15*2,45 0,15*2*1,15*(6,75+4,725*2) 0,15*2*1,15*(4,55*2+1,0+6,275+3,75-0,3-0,6) 0,15*2*1,15*(4,3+1,25+1,25+1,9*2) 0,15*2*1,15*1,35 0,15*2*1,15*(3,15*2+1,35+2,15*2+1,25) 0,25*2*1,15*2,8 0,25*2*1,15*0,65	m2	23,44562	134,50	3 153,44		Vlastní
				0,56350				
				5,58900				
				6,63263				
				3,65700				
				0,46575				
				4,55400				
				1,61000				
				0,37375				
261	713521590R00	D + M Protipožár. obklad ocelových konstrukcí, čedičové desky - PO odolnost R90 Ocelové nosníky se obkládají požárně ochrannými deskami včetně dodávky ze čtyř stran. Poté jsou desky na čelní straně sesvorkovány. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1-4 : 0,15*4*(2,6*2+1,55*2)*1,15	m2	5,72700	1 801,00	10 314,33		Vlastní
				5,72700				
262	713552151RXX	D + M Protipožární ucpávka, ve stropě, požární odolnost EI 60 minut plochy do 1,5m2 Otvor se utěsňuje minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.1-4 : EI 60 minut : 1	kus	1,00000	1 648,00	1 648,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
263	28375467R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,810 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	20,40638	956,50	19 518,70	SPCM	RTS 22/ II

D.1.1-4, D.1.1-10 :

F3 :

(1,8*3,05-(1,05*0,3))*1,1*1,02

5,80635

0,75*(12,15+3,2+2,0)*1,1*1,02

14,60003

264	28375764.AR	deska izolační EPS 70; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 17,50 kg/m3	m3	0,75684	3 721,00	2 816,20	SPCM	RTS 22/ II
-----	-------------	---	----	---------	----------	----------	------	------------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

B2 :

5,3*0,14*1,02

0,75684

265	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	15,48392	4 559,00	70 591,19	SPCM	RTS 22/ II
-----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	------	------------

D.1.1-8 :

S1 :

vnitřní strany atik :

0,57*(12,45*2+14,3*2)*0,05*1,02

1,55525

D.1.1-8 :

S1 :

čistá plocha střechy :

(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)*0,1*1,02

13,09633

vrchy atik :

0,4*(1,44+13,25+14,3)*0,05*1,02

0,59140

0,55*8,59*0,05*1,02

0,24095

266	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	4,92966	5 336,00	26 304,67	SPCM	RTS 22/ II
-----	-------------	--	----	---------	----------	-----------	------	------------

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P1 :

9,0*0,06*1,02

0,55080

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P2 :

10,6*0,06*1,02

0,64872

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P3 :

38,1*0,01*1,02

0,38862

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P4 :

23,6*0,01*1,02

0,24072

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P5 :

10,8*0,06*1,02

0,66096

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

P6 :

29,2*0,06*1,02

1,78704

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :

K1 :

11,6*0,04*1,02

0,47328

D.1.1_4 :

pro ležatou kanalizaci :

4,4*0,04*1,02

0,17952

267	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	16,37041	5 008,00	81 983,01	SPCM	RTS 22/ II
-----	-----------	---	----	----------	----------	-----------	------	------------

D.1.1-8 :

S1 :

čistá plocha střechy :

(8,59*14,3+(12,45-8,59)*1,44)*(0,1+0,15)*2*1,02

16,37041

268	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	39,78000	395,50	15 732,99	SPCM	RTS 22/ II
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------------

D.1.1-7 :

provizorní stěna, sloužící k oddělení provozu od :

vnějšího prostředí po dobu výstavby :

39,0*1,02

39,78000

269	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 888,10980	2,00	5 776,22	800-713	RTS 22/ II
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 751		Ocelové konstrukce	78 300,35					
270	767_01_N	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, nátěr základní. 2x syntetický	kg	232,69050	179,00	41 651,60		Vlastní
		D.1.1-4 : (138,84+82,77)*1,05		232,69050				
271	767_01a	D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podliti, stavební lepidla atd...	kg	232,69050	157,50	36 648,75		Vlastní
		D.1.1-4 : (138,84+82,77)*1,05		232,69050				
Díl: 761_05		Výrobky sklenářské	9 048,00					
272	S/01	D + M Skleněné zrcadlo 1000/1100mm - zapuštěné do obkladukompletně dle výpisu - sklenářské výrobky - D.1.1-14	ks	1,00000	4 164,00	4 164,00		Vlastní
273	S/02	D + M Skleněné zrcadlo 2150/600mm - zapuštěné do obkladukompletně dle výpisu - sklenářské výrobky - D.1.1-14	ks	1,00000	4 884,00	4 884,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské	62 003,53					
274	762441112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	11,59600	708,50	8 215,77	800-762	RTS 22/ II
		D.1.1-8 : S1 : vrchy atik : 0,4*(1,44+13,25+14,3)		11,59600				
275	763612231RT5	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové, Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; konstrukce: nosná; třída použití: 2; tl. = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; E 1; Rtf: D; - ...	m2	39,00000	674,00	26 286,00	800-763	RTS 22/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		D.1.1-7 : provizorní stěna, sloužící k oddělení provozu od : vnějšího prostředí po dobu výstavby : 39,0		39,00000				
276	762584502RAA	D + M nosného roštu provizorní stěny, sádkartonářské profily	m2	39,00000	674,00	26 286,00		Vlastní
		D.1.1-7 : provizorní stěna, sloužící k oddělení provozu od : vnějšího prostředí po dobu výstavby : 39,0		39,00000				
277	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	607,87770	2,00	1 215,76	800-762	RTS 22/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské	49 376,36					
278	K_01	D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 380mmkompletně dle výpisu klempířských výrobků - D.1.1-14	bm	7,70000	591,00	4 550,70		Vlastní
279	K_02	D + M Oplechování střešní římsy poplastovaný plech r.š. 970mmkompletně dle výpisu klempířských výrobků - D.1.1-14	bm	31,00000	1 325,00	41 075,00		Vlastní
280	K_03	D + M Oplechování prostoru el. rozvaděčů poplastovaný plech r.š. 970mmkompletně dle výpisu klempířských výrobků - D.1.1-14	bm	2,10000	1 325,00	2 782,50		Vlastní
281	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	484,08200	2,00	968,16	800-764	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	763 429,20					
282	T/01	D + M parapet š. 310mm dl.1200mm, kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	5,00000	831,00	4 155,00		Vlastní
283	T/02	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 700/1970 vč. kování kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	2,00000	14 057,00	28 114,00		Vlastní
284	T/03	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 700/1970 vč. kování a mřížky 200/100kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	14 898,00	14 898,00		Vlastní
285	T/04	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 700/1970 vč. kování - EW30/DP3-C3kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	33 280,00	33 280,00		Vlastní
286	T/05	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 800/1970 vč. kování kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	7,00000	14 764,00	103 348,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE		
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
287	T/06	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 800/1970 vč. kování kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	2,00000	14 764,00	29 528,00		Vlastní
288	T/07	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 800/1970 vč. kování a madlakompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	16 507,00	16 507,00		Vlastní
289	T/08	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EW30/DP3-C3kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	38 480,00	38 480,00		Vlastní
290	T/09	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 800/1970 vč. kování a mřížky 400/100kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	15 991,00	15 991,00		Vlastní
291	T/10	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 1100/1970 vč. kování kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	17 784,00	17 784,00		Vlastní
292	T/11	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 1100/1970 vč. kování kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	2,00000	17 784,00	35 568,00		Vlastní
293	T/12	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 1100/1970 vč. kování kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	17 784,00	17 784,00		Vlastní
294	T/13	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 1100/1970 vč. kování - EW30/DP3-Ckompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	2,00000	35 298,00	70 596,00		Vlastní
295	T/14	D + M dvevní křídlo dřevěné vnitřní plné 900/1970 vč. kování - manuální pojezdkompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	46 800,00	46 800,00		Vlastní
296	T/15	D + M pracovní linky 1800/600/850 + 1800/300/550kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	66 194,00	66 194,00		Vlastní
297	T/16	D + M pracovní linky 2750/600/850 + 3700/300/550kompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	140 400,00	140 400,00		Vlastní
298	T/17	D + M dveře 2kř 1600/1970 1/2 sklo - EI30/DP3-Ckompletně dle Výrobky truhlářské - D.1.1-14	ks	1,00000	50 105,00	50 105,00		Vlastní
299	T/GK	D + M systém víceúrovňové pyramidy generálního klíče, hlavních klíčů a podružných klíčů u veškerých, dveří - kompletně dle PD	ks	1,00000	18 928,00	18 928,00		Vlastní
300	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	7 484,60000	2,00	14 969,20	800-766	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	349 446,50					
301	Z/01a	D + M dvevní práh z nerez plechu dl. 700mm, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	2,00000	1 171,00	2 342,00		Vlastní
302	Z/01b	D + M dvevní práh z nerez plechu dl. 800mm, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	1 292,00	1 292,00		Vlastní
303	Z/01c	D + M dvevní práh z nerez plechu dl. 1100mm, kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	3,00000	1 542,00	4 626,00		Vlastní
304	Z/02	D + M madlo protiskluzné pro WC inobilní dl. 700mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	2 484,00	2 484,00		Vlastní
305	Z/03	D + M madlo protiskluzné pro WC inobilní nástěnné pevné - vodorovné + svislé kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	3 985,00	3 985,00		Vlastní
306	Z/04	D + M madlo protiskluzné pro WC inobilní nástěnné sklopné dl. 800mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	3 479,00	3 479,00		Vlastní
307	Z/05	D + M vodorovná pevná zádová opěrka k WCkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	1 945,00	1 945,00		Vlastní
308	Z/06	D + M kovová dvířka do instalačního prostupu VZT 500/500kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	2,00000	1 861,00	3 722,00		Vlastní
309	Z/07	D + M univerzální nástěnný držák TV kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	1 569,00	1 569,00		Vlastní
310	Z/08	D + M instalační lišta s odnímatelným krytem 150/70kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	m	8,00000	929,50	7 436,00		Vlastní
311	Z/09	D + M instalační lávka pro kabelové rozvody technologie MR - 150/70mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	m	8,00000	1 394,00	11 152,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
312	Z/10	D + M instalační lávka pro kabelové rozvody technologie MR - 150/70mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	m	12,00000	1 394,00	16 728,00		Vlastní
313	Z/11a	D + M žlab na střeše pro vedení rozvodů chladu 150/60kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	m	11,50000	554,50	6 376,75		Vlastní
314	Z/11b	D + M žlab na střeše pro vedení rozvodů chladu 300/60kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	m	7,50000	966,50	7 248,75		Vlastní
315	Z/12	D + M vnitřní Al částečně prosklená stěna 2050/2300mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	123 654,00	123 654,00		Vlastní
316	Z/13	D + M pomocná ocelová kce pro usazení prosklené stěnykompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	kg	95,55000	222,50	21 259,88		Vlastní
317	Z/14	D + M žaluzie vnitřní horizontální 1200/1650kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	4,00000	2 621,00	10 484,00		Vlastní
318	Z/15	D + M ocelová kce pro kondenzační jednotkykompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	kg	34,30000	216,50	7 425,95		Vlastní
		17,15*2		34,30000				
319	Z/16	D + M ocelová kce pro kondenzační jednotkykompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	kg	24,15000	216,50	5 228,48		Vlastní
320	Z/17	D + M ocelový žebříkkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	kg	243,15000	312,00	75 862,80		Vlastní
321	Z/18	D + M vnitřní celoprosklené okno 1250/900kompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	16 900,00	16 900,00		Vlastní
322	Z/19a	D + M systémová podpora pro žlab dl. 250mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	12,00000	305,00	3 660,00		Vlastní
323	Z/19b	D + M systémová podpora pro žlab dl. 400mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	8,00000	374,50	2 996,00		Vlastní
324	Z/20	D + M revizní dvířka 300/300mmkompletně dle Výrobky zámečnické - D.1.1-14	ks	1,00000	738,00	738,00		Vlastní
325	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 425,94610	2,00	6 851,89	800-767	RTS 22/ II
Díl: 767.ZS		Záchytné střešní systémy				80 496,00		
326	X1	Záchytný střešní systém, kompletně dle PD - výkres D.1.1-8	ks	1,00000	80 496,00	80 496,00		Vlastní
Díl: 767. P		Podhledy skládané				199 397,62		
327	767584502R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	181,60000	439,00	79 722,40	800-767	RTS 22/ II
		vč. dodávky nosného roštu :						
		D.1.1-6 :						
		(75,6+15,8+14,1+18,3+36,1+11,1+10,6)		181,60000				
328	595959	Kazeta 600/600 - specifikace dle PD	m2	208,84000	426,50	89 070,26		Vlastní
		D.1.1-6 :						
		(75,6+15,8+14,1+18,3+36,1+11,1+10,6)*1,15		208,84000				
329	76799_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd....	m2	181,60000	147,00	26 695,20		Vlastní
		D.1.1-6 :						
		(75,6+15,8+14,1+18,3+36,1+11,1+10,6)		181,60000				
330	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 954,87860	2,00	3 909,76	800-767	RTS 22/ II
Díl: 767. ZR		D + M zárubní (vč. přesunu hmot)				107 747,00		
331	T/10,11,12/S150	D + M Záрубеň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mmkompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	1,00000	4 935,00	4 935,00		Vlastní
332	T/10,11,12/Z150	D + M Záрубеň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mmkompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	3,00000	4 935,00	14 805,00		Vlastní
333	T/13/Z150	D + M Záрубеň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm - EW15/DP3-Ckompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	2,00000	6 815,00	13 630,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
334	T/17/Z150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 1600/1970mm - EI30/DP3-Ckompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	1,00000	8 179,00	8 179,00		Vlastní
335	T/2,3/S150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mmkompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	3,00000	3 802,00	11 406,00		Vlastní
336	T/4/Z150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 600/1970mm - EW30/DP3-Ckompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	1,00000	5 613,00	5 613,00		Vlastní
337	T/5,6,7/S150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mmkompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	9,00000	3 928,00	35 352,00		Vlastní
338	T/5,6,7/Z150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mmkompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	1,00000	3 928,00	3 928,00		Vlastní
339	T/8/Z150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EW30/DP3-Ckompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	1,00000	5 782,00	5 782,00		Vlastní
340	T/9/Z150	D + M Zárupeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mmkompletně dle výpisu zámečnických výrobků - zárubně - D.1.1-14	ks	1,00000	4 117,00	4 117,00		Vlastní
Díl: 769.01		Plastové výrobky				121 202,00		
341	P/01	D + M ochrana rohů dl. 1400mmkompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	ks	22,00000	446,50	9 823,00		Vlastní
342	P/02	D + M ochranný plát stěny z plastových profilů tl. 3mm š. 150mm + 200mmkompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	bm	44,00000	660,50	29 062,00		Vlastní
343	P/03	D + M lepená dveřní zarážka kompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	ks	10,00000	613,00	6 130,00		Vlastní
344	P/04	D + M plastové okno 1200/1650kompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	ks	3,00000	16 062,00	48 186,00		Vlastní
345	P/05	D + M plastová síť proti hmyzu 1200/1650kompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	ks	6,00000	857,00	5 142,00		Vlastní
346	P/06	D + M plastové okno 1200/900kompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	ks	1,00000	11 232,00	11 232,00		Vlastní
347	P/07	D + M plastové okno 1200/900kompletně dle Výrobky plastové - D.1.1-14	ks	1,00000	11 627,00	11 627,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				23 564,13		
348	771575109RU6	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4	m2	16,00000	742,00	11 872,00	800-771	RTS 22/ II
349	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 3,3+1,4+1,4 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4	m2	10,50000	12,90	135,45	800-771	RTS 22/ II
350	771101210RTX	Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4	m2	16,00000	22,39	358,24		Vlastní
351	597623205A	Keramická dlažba protiskluzná, formát 300 x 300 x 8 mm podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : K1 : 11,6*1,15 D.1.1_4 : pro ležatou kanalizaci : 4,4*1,15	m2	18,40000	583,50	10 736,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
352	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	231,02090	2,00	462,04	800-771	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				498 890,09		
353	776491001K	Montáž klínku	m	232,85000	157,50	36 673,88		Vlastní
		odměřeno kreslícím programem :						
		PVC :						
		169,35		169,35000				
		ePVC :						
		63,5		63,50000				
354	776491001S	Úprava krytiny pro montáž soklu	m	232,85000	170,00	39 584,50		Vlastní
		odměřeno kreslícím programem :						
		PVC :						
		169,35		169,35000				
		ePVC :						
		63,5		63,50000				
355	776811111U00	Přebroušení povrchu	m2	217,30000	205,00	44 546,50		Vlastní
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P2 :						
		10,6		10,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P4 :						
		23,6		23,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P6 :						
		29,2		29,20000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P7 :						
		96,0		96,00000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 :						
		9,0		9,00000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P3 :						
		38,1		38,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P5 :						
		10,8		10,80000				
356	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnaní podkladu	m2	159,40000	529,50	84 402,30	AP-PSV	RTS 22/ II
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah. sokl zakončen nerezovým profilem						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P2 :						
		10,6		10,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P4 :						
		23,6		23,60000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P6 :						
		29,2		29,20000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P7 :						
		96,0		96,00000				
357	776520030RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnaní podkladu	m2	57,90000	706,50	40 906,35	AP-PSV	RTS 22/ II
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah.						
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P1 :						
		9,0		9,00000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						
		P3 :						
		38,1		38,10000				
		podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P5 : 10,8		10,80000				
358	28412275XXX	Podlahovina PVC (elektrostaticky vodivé) - dle parametrů PD - viz skladby podlah podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P1 : 9,0*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P3 : 38,1*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P5 : 10,8*1,15 sokl : odměřeno kreslícím programem : ePVC : 63,5/100*12*1,15	m2	75,34800	774,00	58 319,35		Vlastní
359	2841230_OK	Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD (skladby podlah) odměřeno kreslícím programem : PVC : 169,35*1,15 ePVC : 63,5*1,15	m	267,77750	118,50	31 731,63		Vlastní
360	PVCV_01	Povlaková podlahovina v páslech PVC - parametry viz Skladby konstrukcí podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P2 : 10,6*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P4 : 23,6*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P6 : 29,2*1,15 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : P7 : 96,0*1,15 sokl : odměřeno kreslícím programem : PVC : 169,35/100*12*1,15	m2	206,68030	740,00	152 943,42		Vlastní
361	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	4 891,07930	2,00	9 782,16	800-775	RTS 22/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				22 385,43		
362	777531023R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm včetně penetrace podkladu podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7 B2 : 5,3	m2	33,00000	319,50	10 543,50	800-773	RTS 22/ II
363	777615213RPP	Nátěry podlah betonových 2x protiprašný podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B1 : 27,7 B2 : 5,3 podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : B4 : 30,0	m2	63,00000	181,00	11 403,00		Vlastní
364	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	219,46500	2,00	438,93	800-773	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				90 927,21		

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE
O:	SO 01 MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE		
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE	
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,65*(2,575*2+2,2*2+2,325*2+0,45*2+2,95*2+5,325*2+3,2*2+4,0*2+5,235*2) na porobetonových tvárnících :		206,29800				
		D.1.1_6 :						
		106 :						
		3,25*(3,8)		12,35000				
		113 :						
		3,25*2,25		7,31250				
		114 :						
		3,25*(2,25+4,725)		22,66875				
		111 :						
		3,25*3,75		12,18750				
		D.1.1_6 :						
		3,25*(0,3*5+0,15*2)		5,85000				
		D.1.1-4 :						
		2*0,9*2,1*1,15		4,34700				
		zapravení po odsekání obkladů atd. :						
		20,0		20,00000				
		D.1.1-6 :						
		1,2*1,85*1,15*2		5,10600				
		D.1.1-6 :						
		108 :						
		SZ :						
		2,02*1,15		2,32300				
		102 :						
		SZ :						
		2,02*(1,925*2+2,8)		13,43300				
		105 :						
		3,25*(3,1+4,55+0,6)		26,81250				
		ostění :						
		0,35*(1,2+1,65*2)		1,57500				
		104 :						
		3,25*2,45		7,96250				
		115 :						
		3,25*1,75		5,68750				
		106 :						
		3,25*(0,3*2+0,6)		3,90000				
		111 :						
		3,25*(0,6+0,45)		3,41250				
		103 :						
		3,25*(3,775*2+4,95*2+1,2*2-1,1)		60,93750				
		ostění :						
		0,35*(1,2*2+1,65*4)		3,15000				
		117 :						
		3,25*(1,05*2+1,1)		10,40000				
		101 - pouze řešená část :						
		3,25*(0,45*2+5,5+0,45+1,925+0,25+8,875+3,375+2,6*2+0,95*2+5,0*2)		124,71875				
		ostění :						
		0,35*(1,2*4+1,6*4*2+2,1*2+0,9)		7,94500				
		102 :						
		(3,25-2,02)*(1,925*2+2,8*2)		11,62350				
		ostění :						
		0,35*(0,8+1,6*2)		1,40000				
		nezměřitelné 5% :						
		248,18075/100*5		12,40904				
		D.1.1-4 :						
		1,0*2,0		2,00000				
374	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	455,59975	75,71	34 493,46	AP-PSV	RTS 22/ II
		D.1.1-7 :						
		5,5+3,3+1,4+1,4+2,3+2,3		16,20000				
		D.1.1-6 :						
		3,305*2,45*2		16,19450				
		3,305*(6,75+4,725*2)*2		107,08200				
		3,305*(4,55*2+1,0+6,275+3,75-0,3-0,6)*2		127,07725				
		3,305*(4,3+1,25+1,25+1,9*2)*2		70,06600				
		3,305*1,35*2		8,92350				
		3,305*(3,15*2+1,35+2,15*2+1,25)*2		87,25200				
		3,305*2,8*2		18,50800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,305*0,65*2		4,29650				
375	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	250,00000	120,00	30 000,00	AP-PSV	RTS 22/ II
		Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobně, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.						
		ostatní dotčené prostory - zapravení možných poškození výstavbou :						
		250		250,00000				
Díl: 799	Ostatní					22 402,00		
376	O/01	D + M WC soupravakompletně dle Výpisu doplňků - D.1.1-14	ks	3,00000	1 720,00	5 160,00		Vlastní
377	O/02	D + M Dávkořač na tekuté mýdlo, nástěnnýkompletně dle Výpisu doplňků - D.1.1-14	ks	2,00000	1 758,00	3 516,00		Vlastní
378	O/03	D + M Dávkořač na desinfekci nástěnnýkompletně dle Výpisu doplňků - D.1.1-14	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00		Vlastní
379	O/04	D + M Zásobník na papírové utěrky, nástěnnýkompletně dle Výpisu doplňků - D.1.1-14	ks	2,00000	1 759,00	3 518,00		Vlastní
380	O/05	D + M Odpadkový kořkompletně dle Výpisu doplňků - D.1.1-14	ks	2,00000	1 123,00	2 246,00		Vlastní
381	O/07	D + M Zásobník na toaletní papír, nástěnnýkompletně dle Výpisu doplňků - D.1.1-14	ks	3,00000	1 542,00	4 626,00		Vlastní
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 321 052,24		
382	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	423,57981	260,00	110 130,75	832-1	RTS 22/ II
		Včetně:						
		- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
		- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, :						
		194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, :						
		219,220,222,224,225,226, :						
		Součet : 423,57981		423,57981				
383	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	105,89495	245,00	25 944,26	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, :						
		194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, :						
		219,220,222,224,225,226, :						
		Součet : 105,89495		105,89495				
384	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	423,57981	276,50	117 119,82	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, :						
		194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, :						
		219,220,222,224,225,226, :						
		Součet : 423,57981		423,57981				
385	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 541,47885	21,63	54 972,19	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, :						
		194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, :						
		219,220,222,224,225,226, :						
		Součet : 2541,47885		2 541,47885				
386	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	423,57981	322,50	136 604,49	801-3	RTS 22/ II
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 01	MAGNETICKÁ REZONANCE
R:	D.1.1	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, : 219,220,222,224,225,226, : Součet: : 423,57981				423,57981		
387	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 117,89904	35,15	74 444,15	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, : 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, : 219,220,222,224,225,226, : Součet: : 2117,89904				2 117,89904		
388	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	423,57981	1 893,00	801 836,58	801-3	RTS 22/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,180,181,182,183,184,185,190,191,192,193, : 194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, : 219,220,222,224,225,226, : Součet: : 423,57981				423,57981		
Celkem						8 932 782,00		

Pozice	Popis MR Karviná	MJ.	Počet		
				Jednot. cena M+D	Celkem v Kč bez DPH
1	Strojovna				
	Čerpadlo s plynulou regulací otáček; Průtok 730 l/hod; Dopravní výška 19,2 kPa; např.: GRUNDFOS ALPHA1L 25-40 130	kpl	1	7 235	7 235
	Čerpadlo s plynulou regulací otáček; Průtok 120 l/hod; Dopravní výška 24,4 kPa; např.: GRUNDFOS ALPHA1L 25-40 130	kpl	1	7 114	7 114
	Třícestný směšovací ventil; DN20; kvs = 2,5 m3/hod	ks	2	2 974	5 948
	Třícestný směšovací ventil; DN15; kvs = 0,4 m3/hod	ks	1	2 856	2 856
	Třícestný přepívací ventil; DN25; kvs = 10 m3/hod	ks	1	2 142	2 142
	Elektrický pohon pro třícestná směšovací ventil; Napájení napětí AC 24V, Plynulý způsob provozu, Řídící napětí 0..10V, Krouticí moment 10 Nm	ks	2	5 191	10 382
	Elektrický pohon pro třícestná směšovací ventil; Napájení napětí AC 24V, 2-bodové řízení, Krouticí moment 10 Nm	ks	1	5 713	5 713
	Elektrokotel, modulační rozsah výkonu. 1-9 kW, např.: Protherm RAY 9 KE	kpl	1	30 268	30 268
	Orientační štítky a popis potrubí	soub	1	750	750
2	Armatury:				
	V dodávce všech armatur se předpokládá i montáž, pomocný spojovací materiál, těsnící materiál a potřebná šroubení.				
	Kulový kohout DN15	ks	7	285	1 995
	Kulový kohout DN25	ks	4	526	2 104
	Kulový kohout DN32	ks	1	747	747
	Vypouštěcí kulový kohout DN15	ks	15	241	3 615
	Zpětný ventil DN15	ks	1	277	277
	Zpětný ventil DN25	ks	1	515	515
	Zpětný ventil DN32	ks	2	730	1 460
	Pojistný ventil 1/2" x 3/4", 3,5 bar	ks	1	529	529
	Regulační ventil Stad DN15	ks	2	2 763	5 526
	Regulační ventil Stad DN20	ks	1	2 896	2 896
	Regulační ventil Stad DN25	ks	2	3 234	6 468
	Automatický odvodušňovací ventil	ks	2	332	664
	Filtr DN15	ks	1	273	273
	Filtr DN25	ks	1	515	515
	Filtr DN32	ks	1	734	734
	Teploměr 0-120°C s pevným stonkem a jímkou	ks	6	725	4 350
	Jímka pro čidlo teploty	ks	6	2 041	12 246
	H rohové šroubení s automatickým omezovačem průtoku, např.: IMI HEIMEIER - MULTILUX V ECLIPSE AFC + plastový bílý kryt	ks	6	2 452	14 712
	Termostatická hlavice; např.: IMI HEIMEIER TYP VK	ks	6	524	3 144
3	Potrubí včetně fitinek, montáže ,....				
	Potrubí ALPEX včetně fitinek, ,....				
	Potrubí ALPEX 16x2	m	89	82	7 298
	Potrubí ALPEX 18x2	m	12	88	1 056
	Potrubí ALPEX 20x2	m	21	101	2 121
	Potrubí ocelové včetně fitinek, ,....				
	DN15 svařované	m	38	441	16 758
	DN20 svařované	m	3	582	1 746
	DN25 svařované	m	21	737	15 477
	DN35 svařované	m	4	1034	4 136
	Potrubí měděné včetně fitinek, ,....				
	Potrubí měď 15x1	m	13	556	7 228
	Potrubí měď 28x1,5	m	10	863	8 630
	Potrubí měď 32x1,5	m	147	1 048	154 056
4	Otopná tělesa				
	KORADO HYGIENE VENTIL KOMPAKT				
	20VK-700/700	soubor	2	11 265	22 530
	20VK-700/1000	soubor	2	16 470	32 940
	30VK-700/1100	soubor	1	22 540	22 540
	30VK-700/1200	soubor	1	24 625	24 625
5	Tepelné izolace ÚT pro potrubí, vč. montáže:				
	Potrubí měděné - izolace				
	na trubku 15x1 tl. Izol. 30mm Paroc	m	13	268	3 484
	na trubku 28x1,5 tl. Izol. 60mm Paroc	m	10	418	4 180
	na trubku 32x1,5 tl. Izol. 80mm Paroc	m	147	822	120 834
	Ocelové potrubí svařované - izolace				
	na trubku DN15 tl. Izol. 40mm Paroc	m	38	322	12 236
	na trubku DN20 tl. Izol. 50mm Paroc	m	3	347	1 041
	na trubku DN25 tl. Izol. 60mm Paroc	m	21	410	8 610
	na trubku DN32 tl. Izol. 80mm Paroc	m	4	822	3 288
	Potrubí ALPEX - izolace				
	na trubku 16x2 tl. Izol. 9mm Mirelon	m	89	61	5 429
	na trubku 18x2 tl. Izol. 9mm Mirelon	m	12	67	804
	na trubku 20x2 tl. Izol. 9mm Mirelon	m	21	72	1 512
	veškerý pomocný materiál	soub	1	6 450	6 450
11	Ostatní				
	Kontrola a oprava stávajících OT (nátěr)	soub.	5	2 600	13 000
	Demontáž a montáž stávajícího potrubí	soub.	1	21 856	21 856
	Topná zkouška - HZS	hod	20	300	6 000
	Napuštění systému, proplach a tlaková zkouška	soub	1	3 690	3 690
	Vyregulování systému	soub	1	7 850	7 850
	Dokumentace skutečného provedení, provozní řády, zaškolení obsluhy	soub	1	22 500	22 500

Pozice	Popis MR Karviná	MJ.	Počet		
				Jednot. cena M+D	Celkem v Kč bez DPH
	Protipožární pěna	soub.	1	2 400	2 400
	Nepředvídané práce	hod	25	375	9 375
	Cena celkem v Kč bez DPH :				710 858

výměra	jed.	cena/jed.	cena celkem
--------	------	-----------	-------------

1.Svídla a příslušenství (komplet, včetně zdrojů, závěsů, pomocného materiálu, osazení zapojení, vyzkoušení apod.)

101.	A - kruhové LED svídlo vestavné do SDK, 12W, 1100lm/840, IP40 průměr 200mm, hl.70mm	2 ks	2 874,00	5 748,00 Kč
102.	B - kruhové LED svídlo vestavné do SDK, 24W, 2200lm/840, IP40 průměr 200mm, hl.70mm	4 ks	3 385,00	13 540,00 Kč
103.	C - Vestavné svídlo do rastrového podhledu, 26W, 3230lm/840, IP40, hl. max50mm	8 ks	3 856,00	30 848,00 Kč
104.	D - Vestavné svídlo do rastrového podhledu, 36W, 4320lm/840, IP40, hl. max50mm	12 ks	4 496,00	53 952,00 Kč
105.	E - Průmyslové přisazené LED svídlo, 22W, 3200lm/840, IP66, 1300x100x100mm	24 ks	3 714,00	89 136,00 Kč
106.	N1 - Nouzové svídlo nástěnné, doba zálohy 3h, 4,5W, 440lm	18 ks	2 264,00	40 752,00 Kč
107.	N2 - Nouzové svídlo stropní, doba zálohy 3h, 4,5W, 440lm	1 ks	2 193,00	2 193,00 Kč
108.	NB - svídlo B rozšířené o nouzový modul 3h	3 ks	1 955,00	5 865,00 Kč
109.	NC - svídlo C rozšířené o nouzový modul 3h	5 ks	1 955,00	9 775,00 Kč
110.	ND - svídlo D rozšířené o nouzový modul 3h	2 ks	1 955,00	3 910,00 Kč
111.	NE - svídlo E rozšířené o nouzový modul 3h	4 ks	1 955,00	7 820,00 Kč
112.	Přívod pro osvětlení MR - okruh MDO	1 ks	750,00	750,00 Kč
113.	Přívod pro osvětlení MR - okruh DO	1 ks	750,00	750,00 Kč
114.	LED osvětlení zrcadla	2 ks	1 395,00	2 790,00 Kč
115.	LED pásek pro osvětlení linky včetně zdroje	2 ks	2 482,00	4 964,00 Kč

2.Spínače, zásuvky a ostatní přístroje (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)

201.	Tlačítko pro zdravotnictví s orientační doutnavkou řazení 1/0S, bílá komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice, s potiskem větrání technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	1 ks	1 345,00	1 345,00 Kč
202.	Spínač pro zdravotnictví řazení 1,bílá komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	7 ks	1 286,00	9 002,00 Kč
203.	Spínač pro zdravotnictví řazení 5,bílá komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	5 ks	1 328,00	6 640,00 Kč
204.	Spínač pro zdravotnictví řazení 6,bílá komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	12 ks	1 292,00	15 504,00 Kč
205.	Spínač pro zdravotnictví řazení 7,bílá komplet včetně rámečku a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	4 ks	1 313,00	5 252,00 Kč
206.	Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-DO žlutá komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	7 ks	1 448,00	10 136,00 Kč
207.	Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A se sig. stavu - ZIS-VDO oranžová komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	8 ks	1 448,00	11 584,00 Kč
208.	Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A zelená komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	4 ks	1 326,00	5 304,00 Kč
209.	Zásuvka pro zdravotnictví 230V, 16A hnědá komplet včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	110 ks	1 326,00	145 860,00 Kč
210.	Ekvipotenciální zásuvka - PA přípojnice - Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná včetně rámečku s popisovým polem a vzduchotěsné krabice technicky srovnatelné s ABB Reflex SI	6 ks	3 583,00	21 498,00 Kč
211.	Spínač do vlhka zapuštěný řazení 1	1 ks	326,00	326,00 Kč
212.	Tlačítko do vlhka povrchové řazení 1/0 s potiskem větrání	1 ks	423,00	423,00 Kč
213.	Spínač do vlhka povrchový řazení 1	3 ks	326,00	978,00 Kč
214.	Spínač do vlhka povrchový řazení 5	3 ks	352,00	1 056,00 Kč
215.	Spínač do vlhka povrchový řazení 6	8 ks	359,00	2 872,00 Kč
216.	Spínač do vlhka povrchový řazení 7	5 ks	364,00	1 820,00 Kč
217.	Vačkový spínač 3+N povrchový 16A, IP54	1 ks	531,00	531,00 Kč
218.	Vačkový spínač 3+N povrchový 25A, IP54	1 ks	812,00	812,00 Kč
219.	Zásuvka do vlhka 230V 16A povrchová	12 ks	325,00	3 900,00 Kč
220.	Zásuvka do vlhka 400V/16A/5p + 230V - povrchová	3 ks	905,00	2 715,00 Kč
221.	Napojení profese rozvod technických plynů 230V	1 ks	1 700,00	1 700,00 Kč
222.	Napojení SLP, dle montážního návodu	4 ks	1 700,00	6 800,00 Kč
223.	Napojení zařízení VZT 230V dle montážního návodu	4 ks	1 700,00	6 800,00 Kč
224.	Napojení zařízení VZT 400V dle montážního návodu	2 ks	1 700,00	3 400,00 Kč
225.	Napojení klimatizační jednotky 230V, dle montážního návodu	9 ks	1 700,00	15 300,00 Kč
226.	Napojení klimatizační jednotky 400V, dle montážního návodu	4 ks	1 700,00	6 800,00 Kč
227.	Napojení technologie magnetické rezonance 400V 160A, dle montážního návodu	1 ks	1 700,00	1 700,00 Kč
228.	Napojení chlazení MR 230V, dle montážního návodu	1 ks	1 700,00	1 700,00 Kč
229.	Napojení chlazení MR 230V 400V, dle montážního návodu	1 ks	1 700,00	1 700,00 Kč
230.	Napojení rozvaděče MAR 400V na vstupní svorky rozvaděče	1 ks	1 700,00	1 700,00 Kč
231.	Časový doběh pro ventilátor - montáž do krabice pod tlačítko	1 ks	647,00	647,00 Kč
232.	Jednoúrovňový termostat s rozsahem +5 až +35 °C, 230V	1 ks	2 735,00	2 735,00 Kč
233.	Zapojení tlačítka AT	2 ks	350,00	700,00 Kč
234.	Zapojení tlačítka EAT	1 ks	350,00	350,00 Kč

		výměra	jed.	cena/jed.	cena celkem
235.	Ovládací panel ZIS včetně montážní sady. Plně technicky srovnatelný s Bender MK2430	1	ks	24 652,00	24 652,00 Kč

3. Instalační, úložný a ochranný materiál (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, výkopu, záhozu výkopu, vytyčení trasy, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)

301.	Krabice odbočná vzduchotěsná včetně bezšroubových svorek	10	ks	244,00	2 440,00 Kč
302.	Krabice odbočná včetně wago svorek	20	ks	293,00	5 860,00 Kč
303.	Krabice povrchová se zvýšeným krytím včetně wago svorek	20	ks	448,00	8 960,00 Kč
304.	Požární ucpávka	2	m2	12 500,00	25 000,00 Kč
305.	Kabelový žlab 50x50 v podhledu kompletní	70	m	329,00	23 030,00 Kč
306.	Kabelový žlab 200x100 v podhledu kompletní	60	m	589,00	35 340,00 Kč
307.	Stoupací lávka 200x60	10	m	959,00	9 590,00 Kč
308.	Stoupací lávka 200x60	4	m	959,00	3 836,00 Kč
309.	Kabelový žlab 150x100 pro technologii MR	15	m	514,00	7 710,00 Kč
310.	Kabelový žlab 300x100 pro technologii MR	15	m	685,00	10 275,00 Kč
311.	Parapetní žlab bezhalogenový s přepážkou, včetně tvarovek 110x70	7	m	729,00	5 103,00 Kč
312.	Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN25 UV odolná, komplet	40	m	61,00	2 440,00 Kč
313.	Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN32 UV odolná, komplet	15	m	74,00	1 110,00 Kč
314.	Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek DN25 povrchové svislé trasy v 1PP	100	m	72,00	7 200,00 Kč
315.	Kopodurová ohebná cránička DN90	220	m	129,00	28 380,00 Kč
316.	Výkop hloubka. 450mm x šířka 350mm, zásyp, provizorní úprava terénu	25	m	289,00	7 225,00 Kč
317.	Výkop hloubka. 800mm x šířka 350mm, zásyp, provizorní úprava terénu	75	m	455,00	34 125,00 Kč
318.	Zhotovení zapravení a hydroizolace prostupu do objektu	4	ks	2 754,00	11 016,00 Kč

4. Kabely a vodiče (komplet, včetně vyhotovení drážky, zapravení drážky, vytyčení trasy, pomocného materiálu, přichytek, spojek, odlehčovacích oblouků, zapojení, vyzkoušení apod.)

401.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1d1a1	600	m	55,00	33 000,00 Kč
402.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x16 B2ca s1d1a1	60	m	395,00	23 700,00 Kč
403.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1d1a1	1200	m	73,00	87 600,00 Kč
404.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 4x1,5 B2ca s1d1a1	100	m	73,00	7 300,00 Kč
405.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1d1a1	50	m	79,00	3 950,00 Kč
406.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1d1a1	60	m	111,00	6 660,00 Kč
407.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1d1a1	20	m	196,00	3 920,00 Kč
408.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 7x1,5 B2ca s1d1a1	25	m	87,00	2 175,00 Kč
409.	Bezhalogenový kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1d1a1	200	m	51,00	10 200,00 Kč
410.	Bezhalogenový kabel J-H ST H 1x2x0,8	50	m	35,00	1 750,00 Kč
411.	Bezhalogenový kabel J-H ST H 2x2x0,8	100	m	49,00	4 900,00 Kč
412.	Bezhalogenový kabel J-H ST H 4x2x0,8	50	m	66,00	3 300,00 Kč
413.	Kabel CYKY-O 3x1,5	150	m	47,00	7 050,00 Kč
414.	Kabel CYKY-J 3x1,5	400	m	47,00	18 800,00 Kč
415.	Kabel CYKY-J 4x1,5	50	m	62,00	3 100,00 Kč
416.	Kabel CYKY-J 5x1,5	20	m	71,00	1 420,00 Kč
417.	Kabel CYKY-J 3x2,5	300	m	71,00	21 300,00 Kč
418.	Kabel CYKY-J 5x2,5	150	m	95,00	14 250,00 Kč
419.	Kabel CYKY-J 5x6	130	m	176,00	22 880,00 Kč
420.	Kabel CYKY-J 5x16	100	m	435,00	43 500,00 Kč
421.	Kabel 1-CYKY-J 5x25	15	m	689,00	10 335,00 Kč
422.	Kabel 1-CYKY-J 5x35	50	m	941,00	47 050,00 Kč
423.	Kabel 1-CYKY-J 5x120	240	m	2 975,00	714 000,00 Kč
424.	Kabel 1-AYKY-J 4x240	300	m	913,00	273 900,00 Kč

5. Pospojování, uzemnění (komplet, včetně příslušenství, svorek, pomocného materiálu, osazení, zapojení, vyzkoušení apod.)

501.	Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x4 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek	600	m	68,00	40 800,00 Kč
502.	Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x6 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek	400	m	114,00	45 600,00 Kč
503.	Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x16 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek	100	m	170,00	17 000,00 Kč
504.	Bezhalogenový kabel CXKH-R 1x25 B2ca s1d1a1 žlutozelený včetně svorek	100	m	191,00	19 100,00 Kč
505.	Kabel CYA 1x4 žlutozelený včetně svorek	250	m	40,00	10 000,00 Kč
506.	Kabel CYA 1x6 žlutozelený včetně svorek	50	m	47,00	2 350,00 Kč
507.	Kabel CYA 1x16 žlutozelený včetně svorek	50	m	94,00	4 700,00 Kč
508.	Kabel CYA 1x25 žlutozelený včetně svorek	50	m	162,00	8 100,00 Kč
509.	FeZn 10mm žlutozelené značení po 1m včetně svorek	80	m	169,00	13 520,00 Kč
510.	SEB - Svorkovnice ekvipotenciální a doplňující ekvipotenciální pospojování zapuštěná 1NP	4	ks	593,00	2 372,00 Kč
510.	SEB - Svorkovnice ekvipotenciální a doplňující ekvipotenciální pospojování povrchová 1PP	4	ks	593,00	2 372,00 Kč
511.	Krabice pro připojení antistatické podlahy včetně víčka a svorky + trubka 20mm do podlahy	9	ks	1 557,00	14 013,00 Kč

		výměra	jed.	cena/jed.	cena celkem
512.	FeZn pásek 30/4mm ve výkopu včetně svorek	100	m	147,00	14 700,00 Kč

6. Rozvaděče (komplet, včetně příslušenství, pomocného materiálu, osazení, zapravení, zapojení, vyzkoušení apod.)

601.	Doplnění vývodu MDO pro objekt MR v rozvaděči v trafostanici	1	ks	2 000,00	2 000,00 Kč
602.	Doplnění vývodu + měření MDO pro technologii MR v rozvaděči v trafostanici	1	ks	2 000,00	2 000,00 Kč
603.	RH - MDO objektu A dopojení vývodu bypassu z RH-MR	1	ks	2 600,00	2 600,00 Kč
604.	RH - DO objektu A doplnění vývodu pro rozvaděč RH-MR jistič 40C/3	1	ks	2 600,00	2 600,00 Kč
605.	Rozvaděč RH-MR	1	ks	104 235,00	104 235,00 Kč
606.	Rozvaděč R1-MR	1	ks	196 845,00	196 845,00 Kč
607.	Jednofázový ochranný oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor verze GREEN LINE. Plně technicky srovnatelné s Bender ES710/3150.	2	ks	64 365,00	128 730,00 Kč
608.	UPS pro zdravotnictví on-line 400V/230V, 10kVA, doba zálohy 3 hod 50% výkonu	1	ks	265 620,00	265 620,00 Kč
609.	Doplnění vývodu do stávajícího rozvaděče UPS SLP - jistič 16B/1	1	ks	2 000,00	2 000,00 Kč

7.Ostatní

701.	Úpravy stávající elektroinstalace, zjištění stávajícího stavu, případné přepojení potřebných stávajících okruhů	15	h	400,00	6 000,00 Kč
702.	Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu	250	h	350,00	87 500,00 Kč
703.	Ostatní nepředvídané práce	50	h	400,00	20 000,00 Kč
704.	Šekání drážek, kapes a průvlaků	40	h	350,00	14 000,00 Kč
705.	Projektová dokumentace skutečného provedení	40	h	500,00	20 000,00 Kč
706.	Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská - koordinace	30	h	350,00	10 500,00 Kč
707.	Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	40	h	350,00	14 000,00 Kč
708.	Výchozí revize	40	h	450,00	18 000,00 Kč
709.	Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR	1	ks	24 500,00	24 500,00 Kč
710.	Zařízení staveniště	1	ks	22 560,00	22 560,00 Kč

Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH a jsou předběžné a nefakturovatelné

KOMPONENTY OSAZOVANÉ VIDITELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESIGNU SCHVÁLENÍ
ZPRACOVATELEM ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ STAVBY, INVESTOREM A PROCESU VZORKOVÁNÍ
MATERIÁLŮ.

3 330 032,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR

1 Přesun hlavního rozvodu telefonní ústředny

No.	Popis položky	Počet	Mj	Jedn. cena	Celkem
101	Vytýčení stávajících kabelových podzemních přívodů do objektu	8	hod	350 Kč	2 800 Kč
102	Ruční výkop, obnažení přívodů	2	m3	1 685 Kč	3 370 Kč
103	Doplnění kabelového lože, zához jámy	2	m3	195 Kč	390 Kč
104	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu – před započítím prací na přeložkách	1100	pa	20 Kč	22 000 Kč
105	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu – po provedení přeložek	1100	pa	20 Kč	22 000 Kč
106	Spojka smršťovací kompletní, pro napojení kabelu E na FLE, 50XN dodávka	10	ks	1 287 Kč	12 870 Kč
107	Spojka rovná 50XN montáž	10	ks	75 Kč	750 Kč
108	Spojka smršťovací kompletní, pro napojení kabelu E na FLE, 25XN dodávka	2	ks	842 Kč	1 684 Kč
109	Spojka rovná 25XN montáž	2	ks	75 Kč	150 Kč
110	Prodloužení vnitřních kabelů SYKFY – skříň MIS2, D+M	1	ks	10 285 Kč	10 285 Kč
111	MIS2 montáž na stěnu	1	ks	1 200 Kč	1 200 Kč
112	Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE 100 XN	10	ks	240 Kč	2 400 Kč
113	Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE 50 XN	2	ks	163 Kč	326 Kč
114	Skříň MIS3 900pp jako hlavní rozvod TÚ, včetně plechu pro Krone	3	ks	21 335 Kč	64 005 Kč
115	MIS3 montáž na stěnu	3	ks	1 295 Kč	3 885 Kč
116	Svorkovnice LSA rozpojovací	150	ks	165 Kč	24 750 Kč
117	Svorkovnice LSA nerozpojovací	150	ks	133 Kč	19 950 Kč
118	Svorkovnice LSA zemnicí	30	ks	127 Kč	3 810 Kč
119	TCEPKPFLE – 50XN0,4 jako prodloužení pro kabel TCEKE (upřesnit dle skutečné spotřeby)	300	m	186 Kč	55 800 Kč
120	Montáž kabelu	300	m	32 Kč	9 600 Kč
121	TCEPKPFLE – 25XN0,4 jako prodloužení pro kabel TCEKE (upřesnit dle skutečné spotřeby)	30	m	137 Kč	4 110 Kč
122	Montáž kabelu	30	m	32 Kč	960 Kč
123	Zjištění stávajícího stavu, úprava stávajícího číslovacího plánu	32	hod	350 Kč	11 200 Kč
124	Ranžírování	2200	pár	22 Kč	48 400 Kč
125	Kabelový žlab do podhledu, 400/100, dodávka+montáž včetně konzol	20	m	968 Kč	19 360 Kč
126	Vybudování a úprava prostupu d=110mm do stěny krytu	10	ks	368 Kč	3 680 Kč
127	Dodat a nainstalovat záslepky a ucpávky proti vnikání vlhkosti v místě prostupu do suterenu	10	ks	569 Kč	5 690 Kč
128	Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ	10	ks	2 674 Kč	26 740 Kč
129	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	1	ks	8 452 Kč	8 452 Kč

2 Strukturovaná kabeláž

No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem
201	Datová zásuvka, dvojzásuvka RJ-45, CAT6 dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu	60	ks	299 Kč	17 940 Kč
202	Datová zásuvka, montáž včetně zakončení	60	ks	115 Kč	6 900 Kč
203	Měření kabelu (portu zásuvky)	120	ks	11 Kč	1 320 Kč
204	Kabel CAT6 nestíněný, nutně B2ca,S1,d1	4800	m	24 Kč	115 200 Kč
205	Kabel CAT6 montáž	4800	m	21 Kč	100 800 Kč
206	1U patch. panel pro kabeláž kat 6 24 portů, přímý	6	ks	2 019 Kč	12 114 Kč
207	RACK 42U 800x800/1970 zasklené dveře s jednotným systémem uzamykání, dodaný s 3 kopiemi klíčů	1	ks	21 235 Kč	21 235 Kč
208	Ventilační jednotka s termostatem, 4 ventil 120 mm, provoz 2 nebo 4 ventilátory,	1	ks	5 965 Kč	5 965 Kč
209	Napájecí kabel ventilační jednotky	1	ks	155 Kč	155 Kč
210	Police do racku 2U přední úchyt	1	ks	489 Kč	489 Kč
211	Vyvazovací panel 1U, 5x plastový háček	6	ks	399 Kč	2 394 Kč
212	vyvazovací oko pro kabeláž	10	ks	95 Kč	950 Kč
213	Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů	2	ks	153 Kč	306 Kč
214	Napájecí panel 1U do 19" racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač	2	ks	1 232 Kč	2 464 Kč
215	Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem	2	ks	169 Kč	338 Kč
216	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka	20	ks	254 Kč	5 080 Kč
217	ISDN panel, ISDN 50, 50xRJ-45, cat.3e, 1U, černý nebo žlutý (telefon), telefonní kabel HFFR 50 párů (z kabelové komory v 1.PP do racku, celkem 100pp), D+M	1	ks	2 850 Kč	2 850 Kč
218		140	m	45 Kč	6 300 Kč
219	Krone pásek pro 10 párů, pro ukončení tel. kabelu v kabelové komoře (D+M)	10	ks	165 Kč	1 650 Kč
220	Kovový držák na KRONE pásek 50 párů	2	ks	139 Kč	278 Kč
221	Switch 48 portů PoE 1000BaseT, management,	1	ks	64 415 Kč	64 415 Kč
222	Switch 48 portů ne PoE 1000BaseT, management,	1	ks	51 855 Kč	51 855 Kč
223	Licence pro switch	2	ks	4 500 Kč	9 000 Kč
224	UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V	1	ks	63 325 Kč	63 325 Kč
225	Management karta pro UPS	1	ks	13 250 Kč	13 250 Kč
226	WIFI AP frekvence 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g). Celková agregovaná rychlost min 1,5 Gbps, Rozhraní: 2xRJ45, PoE	6	ks	5 650 Kč	33 900 Kč

227	Patch kabel cat. 6, 1m	10	ks	89 Kč	890 Kč
228	Patch kabel cat. 6, 2m	40	ks	114 Kč	4 560 Kč
229	Patch kabel cat. 6, 3m	40	ks	185 Kč	7 400 Kč
230	Kabelový žlab do podhledu, 200x50mm, dodávka+montáž	80	m	497 Kč	39 760 Kč
231	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	590	m	65 Kč	38 350 Kč
232	Vodič v trubkovodu AY 2,5	590	m	21 Kč	12 390 Kč
233	AY 2,5 B	590	m	8 Kč	4 425 Kč
234	Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ	5	ks	2 674 Kč	13 370 Kč
235	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	1	ks	16 520 Kč	16 520 Kč

3 Signalizace z WC pro postižené

No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem
301	Distress alarm WC komplet pro jedno WC, dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo s akustickou signalizací nade dveře	1	ks	14 500 Kč	14 500 Kč
302	Montáž kompletu	1	ks	1 833 Kč	1 833 Kč
303	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	6	ks	197 Kč	1 182 Kč
304	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	25	m	65 Kč	1 625 Kč
305	Vodič v trubkovodu AY 2,5	25	m	21 Kč	525 Kč
306	AY 2,5 B	25	m	8 Kč	188 Kč
307	Kabel 2x0,8 - JYSTY	25	ks	14 Kč	350 Kč
308	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	25	ks	27 Kč	675 Kč
309	Oživení, zaškolení obsluhy	2	hod	350 Kč	700 Kč
310	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	1	ks	1 500 Kč	1 500 Kč

4 Kabeláž pro mediaplýny

No.	Popis položky	Počet		Jedn. cena	Celkem
401	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	2	ks	197 Kč	394 Kč
402	Trubka pod omítkou, nad podhled 16-29 mm	15	m	65 Kč	975 Kč
403	Vodič v trubkovodu AY 2,5	15	m	21 Kč	315 Kč
404	AY 2,5 B	15	m	8 Kč	113 Kč
405	Kabel 2x2x0,8 - JYSTY	15	ks	17 Kč	255 Kč
406	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	15	ks	27 Kč	405 Kč
407	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	1	ks	713 Kč	713 Kč

SOUČET CELKEM

1 095 002 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	NSP Karviná - Ráj - magnetická rezonance
Objekt :	Zdravotně technické instalace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Stavební úpravy				
	Vybourání prostupů stropem	ks	7,00	1 000,00	7 000,00
	Zabetonování prostupů stropem	ks	7,00	1 355,00	9 485,00
	Vybourání prostupů zdmi	ks	9,00	485,00	4 365,00
	Zapravení prostupů zdmi	ks	9,00	677,00	6 093,00
	Odvoz sutí na skládku s naložením	t	0,30	1 500,00	450,00
	Poplatek za skládku	t	0,30	850,00	255,00
	Podsyp a obsyp potrubí pískem	m3	6,20	385,00	2 387,00
	Dodávka písku	m3	7,40	987,00	7 303,80
	Výkopy v podlaže jsou součástí rozpočtu stavební části				
	Stavení úpravy celkem				37 338,80
	Vnitřní kanalizace				
	Potrubí PVC KG Ø 110	m	5,00	379,00	1 895,00
	Potrubí PVC KG Ø 160	m	2,00	625,00	1 250,00
	Potrubí PP pro uložení do země Ø 110	m	14,00	388,00	5 432,00
	Potrubí PP HT Ø 32	m	1,00	186,00	186,00
	Potrubí PP HT Ø 40	m	4,00	215,00	860,00
	Potrubí PP HT Ø 50	m	30,00	247,00	7 410,00
	Potrubí PP HT Ø 75	m	16,00	376,00	6 016,00
	Potrubí PP HT Ø 110	m	38,00	488,00	18 544,00
	Potrubí PP HT Ø 125	m	5,00	616,00	3 080,00
	Potrubí PPR, PN 16 Ø 32	m	53,00	485,00	25 705,00
	Plastové potrubí tlumící hluk Ø 110	m	13,00	845,00	10 985,00
	Ochrana potrubí Ø 32 plstěným pásem	m	53,00	149,00	7 897,00
	Tepelná izolace potrubí Ø 110 tl. 20 mm	m	11,00	238,00	2 618,00
	Připojení klimatiz.jednotek hadicí s koncovkami	Soub.	9,00	1 150,00	10 350,00
	Připojení kondenzátního potrubí na zápachovou uzávěrku	Soub.	9,00	985,00	8 865,00
	Vodní a mechanická kondenz.zápachová uzávěrka	ks	2,00	1 170,00	2 340,00
	Vodní zápachová uzávěrka z kolen Ø 50	ks	1,00	1 088,00	1 088,00
	Přívzdušňovací ventil Ø 110 s průtokem 37 l/s vzduchu	ks	1,00	1 498,00	1 498,00
	Vyvedení a upevnění výpustek do Ø 40	ks	2,00	59,00	118,00
	Vyvedení a upevnění výpustek do Ø 50	ks	12,00	62,00	744,00
	Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110	ks	3,00	127,00	381,00
	Krycí dvířka 150 x 300 mm	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
	Krycí dvířka 300 x 300 mm	ks	6,00	1 490,00	8 940,00
	Mřížka 300 x 300 mm	ks	1,00	416,00	416,00
	Střešní vtok Ø 110 s příslušenstvím	Soub.	1,00	2 795,00	2 795,00
	Průtočná podl.vpust s vodní záp.uz.a zpět.arm.Ø 110	ks	1,00	2 323,00	2 323,00
	Oplechování větracího potrubí Ø 110	Soub.	1,00	2 715,00	2 715,00
	Vložení odbočky do potrubí Ø 160	ks	2,00	867,00	1 734,00
	Napojení nového na stávající potrubí do Ø 75	Soub.	1,00	2 150,00	2 150,00
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 110	Soub.	3,00	2 360,00	7 080,00
	Zazátkování vývodu do Ø 50	ks	10,00	32,00	320,00
	Zazátkování vývodu Ø 70	ks	4,00	46,00	184,00
	Zazátkování vývodu Ø 110	ks	3,00	75,00	225,00
	Demontáž potrubí z PVC do Ø 75	m	48,00	29,00	1 392,00
	Demontáž potrubí z PVC Ø 110	m	12,00	43,00	516,00
	Demontáž potrubí litinového DN 70	m	10,00	137,00	1 370,00
	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	15,00	152,00	2 280,00
	Demontáž potrubí kameninového DN 125	m	10,00	109,00	1 090,00
	Demontáž střešního vtoku DN 100	ks	1,00	249,00	249,00
	Protipožární manžeta Ø 75	ks	3,00	1 633,00	4 899,00
	Protipožární manžeta Ø 110	ks	6,00	2 122,00	12 732,00
	Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m	160,00	16,00	2 560,00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	21,00	34,00	714,00
	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,80	1 500,00	1 200,00
	Přesun hmot (do výšky 6 m)	%	1,68	1 764,46	2 965,00
	Výpomoc HSV	h	32,00	350,00	11 200,00
	Vnitřní kanalizace celkem				190 611,00

Položkový rozpočet

Stavba :	NSP Karviná - Ráj - magnetická rezonance
Objekt :	Zdravotně technické instalace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Vnitřní vodovod				
	Měděné potrubí s pájenými spoji Ø 15x1	m	31,00	357,00	11 067,00
	Měděné potrubí s pájenými spoji Ø 18x1	m	46,00	438,00	20 148,00
	Měděné potrubí s pájenými spoji Ø 22x1	m	99,00	610,00	60 390,00
	Měděné potrubí s pájenými spoji Ø 28x1,5	m	38,00	798,00	30 324,00
	Měděné potrubí s pájenými spoji Ø 35x1,5	m	18,00	1 040,00	18 720,00
	Návrhová izolace tl. 9 mm Ø 15	m	31,00	46,00	1 426,00
	Návrhová izolace tl. 9 mm Ø 18	m	46,00	49,50	2 277,00
	Návrhová izolace tl. 9 mm Ø 22	m	7,00	56,00	392,00
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 22	m	92,00	74,00	6 808,00
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 28	m	38,00	81,00	3 078,00
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 35	m	18,00	93,00	1 674,00
	Demontáž potrubí měděného do Ø 22	m	86,00	72,00	6 192,00
	Demontáž potrubí měděného Ø 28	m	60,00	76,00	4 560,00
	Demontáž potrubí měděného Ø 35	m	18,00	93,00	1 674,00
	Demontáž potrubí ocel. pozinkovaného do DN 25	m	40,00	46,00	1 840,00
	Demontáž potrubí ocel. pozinkovaného DN 32	m	18,00	48,00	864,00
	Demontáž nástěnky DN 15	ks	30,00	43,00	1 290,00
	Demontáž potrubí z PPR do Ø 25	m	4,00	39,00	156,00
	Demontáž plstěných pásů z trubek do DN 25	m	40,00	30,00	1 200,00
	Demontáž plstěných pásů z trubek DN 32	m	18,00	36,00	648,00
	Demontáž návrhové izolace z trubek do Ø 35	m	164,00	13,00	2 132,00
	Demontáž armatur s jedním závitem DN 15	ks	4,00	33,00	132,00
	Demontáž armatur se dvěma závity do Ø 3/4"	ks	10,00	141,00	1 410,00
	Demontáž armatur se dvěma závity Ø 1" a 5/4"	ks	5,00	168,00	840,00
	Zazátkování vývodu DN 15	ks	26,00	32,00	832,00
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 15	Soub.	2,00	2 150,00	4 300,00
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 22	Soub.	5,00	2 150,00	10 750,00
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 35	Soub.	4,00	2 150,00	8 600,00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	17,00	41,00	697,00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	ks	1,00	56,50	56,50
	Nástěnka DN 15	ks	17,00	247,00	4 199,00
	Nástěnka DN 20	ks	1,00	290,00	290,00
	Kulový kohout DN 15	ks	11,00	304,00	3 344,00
	Kulový kohout DN 20	ks	9,00	399,00	3 591,00
	Kulový kohout DN 25	ks	3,00	526,00	1 578,00
	Kulový kohout DN 32	ks	2,00	867,00	1 734,00
	Kulový kohout DN 20 s vypouštěním	ks	1,00	468,00	468,00
	Šikmý ventil DN 20	ks	2,00	445,00	890,00
	Filtr šikmý DN 15	ks	1,00	295,00	295,00
	Filtr šikmý DN 20	ks	1,00	376,00	376,00
	Zpětná armatura EA DN 15 dle ČSN EN 1717	ks	1,00	2 984,00	2 984,00
	Zpětná armatura EA DN 20 dle ČSN EN 1717	ks	1,00	3 495,00	3 495,00
	Ochranná jednotka BA DN 20 dle ČSN EN 1717	ks	1,00	13 194,00	13 194,00
	Výtokový ventil na hadici DN 15, šroubení 3/4"	ks	1,00	216,00	216,00
	Výtok.vent.na hadici se zpět.a zavzduš.ventilem DN 15	ks	1,00	798,00	798,00
	Vypouštěcí kohout kulový DN 15	ks	7,00	247,00	1 729,00
	Protipožární pěna	balení	2,00	550,00	1 100,00
	Dvířka krycí 150 x 150 mm	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
	Dvířka krycí 300 x 300 mm	ks	6,00	1 490,00	8 940,00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	232,00	21,00	4 872,00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	232,00	36,00	8 352,00
	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,90	1 500,00	1 350,00
	Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušť. a napušť.	ks	14,00	150,00	2 100,00
	Přesun hmot (do výšky 6 m)	%	1,02	2 716,73	2 772,00
	Výpomoc HSV	h	32,00	350,00	11 200,00
	Vnitřní vodovod celkem				285 644,50
	Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

Stavba :	NSP Karviná - Ráj - magnetická rezonance
Objekt :	Zdravotně technické instalace

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Demontáž záchodové mísy	ks	2,00	244,00	488,00
Demontáž záchodové mísy kombinační	ks	1,00	273,00	273,00
Demontáž nádržkového splachovače	ks	2,00	165,00	330,00
Demontáž umyvadla	ks	7,00	231,00	1 617,00
Demontáž dřezu keramického	ks	3,00	192,00	576,00
Demontáž sprchového koutu se sprchovou mísou	Soub.	1,00	455,00	455,00
Demontáž podlahové vpusti	ks	2,00	324,00	648,00
Demontáž nástěnné směšovací baterie	ks	13,00	126,00	1 638,00
Demontáž výtokového ventilu DN 15	ks	1,00	43,00	43,00
Demontáž elektrického závěsného zásobník. ohřívače	ks	1,00	420,00	420,00
Záchodová mísa keramická závěsná bílá	ks	2,00	2 824,00	5 648,00
Záchod.mísa keramická závěsná bílá pro těl.postižené	ks	1,00	5 800,00	5 800,00
Záchodové sedátko plastové bílé	ks	3,00	743,00	2 229,00
Montážní prvek s nádržkovým splachovačem 3/6 l	ks	2,00	9 114,00	18 228,00
Montážní prvek s nádrž.splach.3/6 l pro těl.postižené	ks	1,00	13 765,00	13 765,00
Ovládací tlačítko plastové bílé	ks	2,00	1 345,00	2 690,00
Ovládací tlačítko plastové bílé pro oddálené splachování	ks	1,00	1 865,00	1 865,00
Kryt otvoru pro ovládací tlačítko u montážního prvku	ks	1,00	488,00	488,00
Sklopné a pevné madlo	Soub.	1,00	5 230,00	5 230,00
Montážní prvek pro umyvadlo	ks	2,00	5 432,00	10 864,00
Montážní prvek pro umyvadlo pro tělesně postižené	ks	1,00	8 332,00	8 332,00
Umyvadlo keramické bílé bez otvoru pro baterii	ks	2,00	2 163,00	4 326,00
Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené	ks	1,00	4 400,00	4 400,00
Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá	ks	2,00	429,00	858,00
Záp.uzávěrka umyvadlová plastová bílá s odbočkou	ks	1,00	695,00	695,00
Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková	ks	1,00	1 332,00	1 332,00
Koleno s odpadním ventilem	ks	2,00	375,00	750,00
Směš.baterie nástěnná jednopák.pochrom.s otoč.výtokem	ks	1,00	2 651,00	2 651,00
Směš.baterie stojánková jednopák.pochrom.s otoč.výtok.	ks	2,00	2 334,00	4 668,00
Směš. baterie stojánková umyv.pochrom.jednopáková	ks	1,00	1 934,00	1 934,00
Šrouby pro připevnění umyvadla na stěnu	Soub.	3,00	151,00	453,00
Výtokový ventil s otočným výtokem DN 15	ks	1,00	892,00	892,00
Záp.uzávěr.dřez.plast.s nerez.odpadním vent.a odbočkou	ks	2,00	349,00	698,00
Směš.baterie dřez.stojánk.pochrom.jednopák.s otoč.výtok.	ks	2,00	1 865,00	3 730,00
Rohový ventil s filtrem pochromovaný DN 15	ks	10,00	432,00	4 320,00
Odvoz demontovaného materiálu	t	0,60	1 500,00	900,00
Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 6 m)	%	0,21	1 142,34	240,00
Dřezy a vestav. umyvadla jsou součástí dodávky nábytku				
Zařizovací předměty celkem				114 474,00

628 068,30

Všechny položky zahrnují montáž.

Při oceňování stavby je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj – Magnetická rezonance					
Druh plynu: kyslík					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101					
1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	394,00	1 970,00
2	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	25	m	507,00	12 675,00
3	Dodávka a montáž měděná trubka 18x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	5	m	733,00	3 665,00
4	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 5x2g + 25x2g + 5x4g = 80g	80	g	125,00	10 000,00
5	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	1	ks	258,00	258,00
6	Napojení na stávající rozvod Inertizace rozvodu, uzavření	1	ks	2 650,00	2 650,00
7	Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojku pod omítku antimagnetická úprava, vč. propojovací sady PVC připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1	1	ks	38 000,00	38 000,00
8	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	35	m tr.	27,00	945,00
9	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	35	m tr.	35,00	1 225,00
10	Propláchnutí rozvodu dusíkem	35	m tr.	29,00	1 015,00
11	Závěrečná tlaková zkouška dle ČSN EN 7396-1	1	ks	2 500,00	2 500,00
Cena celkem /Kč/					74 903,00
Ventilové krabice					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101					
12	Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku - O2 G3/4"-1x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-1x kontrolní manometr 1x, čidlo klinického alarmu 1x Provedení dle ČSN EN 7396-1 Provedení viz. výkres číslo D.1.8-102	1	ks	32 863,00	32 863,00
Cena dodávky celkem /Kč/					32 863,00
Alarmový systém					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101					
13	Dodávka a montáž signalizační hlásič klinického alarmu - 1 místo včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	1	ks	24 316,00	24 316,00
Cena dodávky celkem /Kč/					24 316,00

Poř. č.	Název materiálu	Množství Dodávky Montáže	Měrná jednotka	Množství dodávky a montáže	Cena celkem za položku
				/Kč/	/Kč/
<u>Konzole a příchytný materiál:</u>					
Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný materiál, tr. objímky, dodání a osazení hmoždinek		Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1			
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101					
14	konzola (podpěra) pro 1x Cu8x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 5:1,0=5	5	ks	274,00	1 370,00
15	konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 25:1,0=30	25	ks	369,00	9 225,00
Cena celkem /Kč/					10 595,00
<u>Ostatní</u>					
všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu D.1.8-101					
16	Demontáž stávajících potrubních rozvodů kyalíku včetně lékařských panelů v řešeném prostoru MR inertizace, odpojení od stávajících rozvodů 1x2 hodiny	3	HZS	350,00	1 050,00
17	Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1	6	HZS	450,00	2 700,00
18	Zahájení a vedení stavby	1	ks	2 500,00	2 500,00
19	Ukončení a předání stavby	1	ks	2 500,00	2 500,00
20	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	1	ks	3 167,00	3 167,00
Cena celkem /Kč/					11 917,00

CENA DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM /Kč/

154 594,00

Soupis prací

Název zakázky :

NsP Karviná - magnetická rezonance

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.

Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

Číslo položky	Kód položky	Popis	Měrná jednotka	Množství		
		Zařízení č.22 – Větrání a klimatizace pracoviště MR a dalších místností v 1.NP				
1	22.01	Centrální VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, třípatrová, základový rám, rámová modulová konstrukce s hliníkovými profily Vlastnosti dle EN1886: vzduchotěsnost skříně L1(M), L1(R) @-400 Pa, mech. stabilita D1(M), tepelná izolace T2(M) faktor tepelných mostů TB3(M), netěsnost mezi filtrem (<0,5% F9) jednotka musí splňovat požadavky Ekodesign ErP 2018 Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT vývody na čelní a horní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojtypů sendvičových panelů plech-izolace-plech, vodotěsně uzavřeno, panely opláštění uvnitř zcela hladké bez řezných hran, pružné podložení jednotky EC motory, radiální ventilátory s volným oběžným kolem, převodník tlaku na řídicí napětí vodní ohřivač, přímý výparník dvouokružový, filtrace F7 a F9 na přívodu, M5 odvodu výměník ZZT – deskový rekuperátor s minimální účinností 78%, tlumicí vložky, sifony uzavírací klapky, pružné manžety, servisní vypínače Jednotka bude na místo dopravena po jednotlivých komorách výtahem/schodištěm do 1.PP a chodbou všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v Technické zprávě PD profese VZT před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médií, transport jednotky po jednotlivých dílech montážním otvorem do strojovny VZT Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	745 632,00	745 632,00
2	22.01a	Potrubní teplovodní ohřivač 400x200, vnitřní provedení, Qt=2,1 kW, materiál trubek měď, materiál lamel hliník, dvě řady, vnější plášť pozink všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	17 335,00	17 335,00
3	22.02	Tichý diagonální potrubní ventilátor vel.160/100 včetně regulační a zpětné klapky, dvoutáčkový Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	6 235,00	6 235,00
4	22.02a	Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch = 4,9 až 11,4 kW, Qt = 4,5 až 14 kW, servisní vypínač propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C, SEER = 5,5, SCOP = 4,0, Lp = 51 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 49 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a Umístění jeřábem na konstrukci na střeše všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Viz. D.2-05 PÚDORYS STŘECHY 1	ks	1	116 335,00	116 335,00
5	22.02b	Venkovní kondenzační jednotka power inverter Qch = 4,9 až 11,4 kW, Qt = 4,5 až 14 kW, servisní vypínač propojení komunikační kabeláží, pružné podložení, chlazení -15°C až 46°C, topení -20 až +21°C, SEER = 5,5, SCOP = 4,0, Lp = 51 dB(A) v 1m pro topení, Lp = 49 dB(A) v 1m pro chlazení, chladivo R410a Umístění jeřábem na konstrukci na střeše všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Viz. D.2-05 PÚDORYS STŘECHY 1	ks	1	116 335,00	116 335,00
6	22.03a	Řídicí rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, master všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" nastavení výkonu v 11 krocích pro každou jednotku (10 a vypnuto), regulace výkonu přes ext.signály, MODBUS, slot pro SD kartu pro záznam provozu, propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou informace o defrost a předefrost, kaskádové řízení (master+slave), ovladač Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	26 500,00	26 500,00
7	22.03b	Řídicí rozhraní včetně čidel a propojení kabeláží, slave, propojení s 22.03a, MODBUS informace o defrost a předefrost, kaskádové řízení (master+slave), propojení kom.kabeláží s kondenzační jednotkou všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních" Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	24 635,00	24 635,00
8	22.04	Elektrický odporový vyvíječ páry na 20 kg páry za hodinu včetně nerez.distribučních trubíc do 22.01, 1 malá jednotka automatické odstraňování vodního kamene, nerezová vyvíječ nádob, mikroprocesorová regulace s dotyk.displejem plynulá regulace parního výkonu 0 až 100 %, rozhraní MODBUS a BACNET připojení k pitné vodě, ovládání z nadřazené MaR Celonerezové distribuční trubice, čidlo tlakové difference, hygroskop, chlazení odpadní vody, parní hadice, kondenzační hadice včetně nosné konstrukce pro osazení do strojovny VZT Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	212 352,00	212 352,00
9	22.05	Protidešťová žaluzie pozink, 1000 x 250 včetně síta a rámu Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	5 311,00	5 311,00
10	22.06	Ochranné síto 500 x 500 Viz. D.2-05 PÚDORYS STŘECHY 1	ks	1	664,00	664,00
11	22.07	Protidešťová žaluzie d125 pozink včetně síta a rámu Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	535,00	535,00
12	22.08	Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000, vč. děrovaného plechu Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 10	ks	10	2 711,00	27 110,00
13	22.09	Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1500, vč. děrovaného plechu Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 6	ks	6	3 947,00	23 682,00
14	22.10	Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 2000, vč. děrovaného plechu Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 2	ks	2	5 289,00	10 578,00
15	22.11	Regulační klapka těsná ovl. Ruční 250x400 Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	2 121,00	2 121,00
16	22.12	Regulační klapka těsná ovl. Ruční 400 x 200 Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 2	ks	2	2 008,00	4 016,00
17	22.13	Regulační klapka těsná ovl. Ruční d125 Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 4	ks	4	835,00	3 340,00
18	22.13a	Regulační klapka těsná ovl. Ruční d150 Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	1 078,00	1 078,00
19	22.13b	Regulační klapka těsná ovl. Ruční d100 Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	796,00	796,00
20	22.14	Regulační klapka těsná ovl. Ruční 500 x 200	ks	1	2 265,00	2 265,00

		Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1					
21	22.15	Regulační klapka těsná ovl. Ruční 200 x 200 Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	1 578,00	1 578,00	
22	22.16	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 2	ks	2	3 245,00	6 490,00	
23	22.17	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	2 765,00	2 765,00	
24	22.18	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, přívod, nast.lamely, připojení horizontální d160, regulace, 300 x 8, připojovací krabice včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	2 411,00	2 411,00	
25	22.19	Výústka do kruhového potrubí 325 x 75 dvouřadá, přívodní, s regulací R1, hliník Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	1 426,00	1 426,00	
26	22.20	Výústka do kruhového potrubí 225 x 75 dvouřadá, přívodní, s regulací R1, hliník Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	2	1 135,00	2 270,00	
27	22.21	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, odvod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 600 x 24, připojovací krabice včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 2	ks	2	3 245,00	6 490,00	
28	22.22	Vířivá výústka - čtvercová čelní deska, odvod, nast.lamely, připojení horizontální d200, regulace, 400 x 16, připojovací krabice včetně regulační těsné klapky daného průměru na nástavci potrubí Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	2 765,00	2 765,00	
29	22.23	Talířový ventil kovový odvodní d160 včetně rámečku Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	678,00	678,00	
30	22.24	Talířový ventil kovový odvodní d125 včetně rámečku Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 4	ks	4	520,00	2 080,00	
31	22.25	Výústka do kruhového potrubí 325 x 75 jednořadá, odvodní, s regulací R1, hliník Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	1 426,00	1 426,00	
32	22.26	Výústka do kruhového potrubí 225 x 75 jednořadá, odvodní, s regulací R1, hliník Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 2	ks	2	1 135,00	2 270,00	
33	22.27	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 203 Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 12	bm	12	549,00	6 588,00	
34	22.28	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 160 Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 8	bm	8	498,00	3 984,00	
35	22.28a	Ohebná hadice zvukově tlumící zpevněná d = 125 Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 8	bm	8	414,00	3 312,00	
36	22.29	Požární ucpávka s atestem Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 10	ks	10	2 257,00	22 570,00	
37	22.30	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 199	m2	199	1 149,00	228 651,00	
38	22.31	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 32	m2	32	965,00	30 880,00	
39	22.32	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy s Al. polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. páskou Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 48	m2	48	495,00	23 760,00	
40	22.33	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami anebo pásy s Al. polepem příp. na trně, přelepení spojů Al. Páskou Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 105	m2	105	684,00	71 820,00	
41	22.34	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut včetně provedení protipožárních ucpávek Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 33	m2	33	955,00	31 515,00	
42	22.35	Předizolované chladivové CU potrubí (včetně odboček typu T) rozměru: 10 / 16 Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře) Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP	bm	50	523,00	26 150,00	
43	22.36	Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 50	bm	50	224,00	11 200,00	
44	22.37	Doplnění chladiva R410a do systému 6	kg	6	965,00	5 790,00	
45	22.38	Vakuování systému 3	hod	3	450,00	1 350,00	
46	22.39	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku 7	hod	7	450,00	3 150,00	
22.40 až 22.100		Neobsazeno					
47	22.101	Protipožární klapka 250x400 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	4 825,00	4 825,00	
48	22.102	Protipožární klapka 250x280 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	3 987,00	3 987,00	
49	22.103	Protipožární klapka 500x355 s atestem, odolnost 90 minut, ruční a teplotní spouštění, koncový spínač 230V, včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce a požární ucpávky Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	9 283,00	9 283,00	
22.104 až 22.200		Neobsazeno					
50	22.201	Montážní materiál	kg	240	185,00	44 400,00	
51	22.202	Zaregulování, koordinace s MaR Dopravné (% z ceny materiálu) Přesun hmot (% z ceny montáže) Inženýrská koordináční činnost Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	25	400,00	10 000,00	
			%	3,6	18 683,19	67 259,48	
			%	10	4 670,80	46 707,98	
			hod	8	400,00	3 200,00	
			hod	3	350,00	1 050,00	

		Zaškolení obsluhy		hod	2	350,00	700,00	
		Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu		měření	1	3 500,00	3 500,00	
		Čistění a desinfekce VZT zařízení		hod	3	400,00	1 200,00	
		Vypracování PD skutečného provedení		ks	1	15 000,00	15 000,00	
		Vypracování provozního řádu		ks	1	2 500,00	2 500,00	2 063 836,46
Zařízení č.23 – Přímé chlazení vybraných místností								
52	23.01	Venkovní kondenzační jednotka typu VRF velikost 200, high COP, max.výkon vnitřních jednotek 130% Chlazení 22,4 kW, Topení 25 kW, chladiivo R410a, EER/SEER=5,01/7,76, COP/SCOP=5,03/4,45 Lp = 58dB(A) v 1 m od jednotky, m = 250 kg, včetně modulu pro připojení MaR - centrální ovladač a modul MODBus Včetně osazení na základovou konstrukci na střeše jeřábem (konstrukce oddávka stavby) Viz. D.2-05 PÚDORYS STŘECHY 1	ks	1	316 520,00	316 520,00		
53	23.02	Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 25, Qch=2,8 kW, Qt = 3,2 kW, čerpadlo kondenzátu včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob, 3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 33 dB(A) Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	31 360,00	31 360,00		
54	23.03	Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 32, Qch=3,6 kW, Qt = 4,0 kW, čerpadlo kondenzátu včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob, 3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=26 až 34 dB(A) Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 3	ks	3	34 261,00	102 783,00		
55	23.04	Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 40, Qch=4,5 kW, Qt = 5,0 kW, čerpadlo kondenzátu včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob, 3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=28 až 39 dB(A) Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 2	ks	2	38 635,00	77 270,00		
56	23.05	Vnitřní čtyřsměrná kazetová jednotka systému VRF velikost 50, Qch=5,6 kW, Qt = 6,3 kW, čerpadlo kondenzátu včetně kabelového nástěnného ovladače s dotykovým displejem a s integrovanými čidly teploty, vlhkosti a pobytu osob, 3 stupně otáček, Hladina ak.tlaku v 1m Lp=33 až 43 dB(A) Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP 1	ks	1	42 854,00	42 854,00		
57	23.06	Předizolované chladivové CU potrubí (včetně odboček typu T) rozměru: 10 / 22 10 / 18 10 / 16 6 / 12 Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře) Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP	bm	16	669,00	10 704,00		
			bm	20	549,00	10 980,00		
			bm	7	523,00	3 661,00		
			bm	18	372,00	6 696,00		
58	23.07	Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 61	bm	61	224,00	13 664,00		
59	23.08	Doplnění chladiva R410a do systému 6	kg	6	965,00	5 790,00		
60	23.09	Vakuování systému 5	hod	5	450,00	2 250,00		
61	23.10	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku 10	hod	10	450,00	4 500,00		
23.11 až 23.100		Neobsazeno						
62	23.101	Montážní materiál	kg	50	185,00	9 250,00		
63	23.102	Zaregulování, koordinace s MaR	hod	4	400,00	1 600,00		
		Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,6	6 290,32	22 645,15		
		Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10	1 572,58	15 725,80		
		Inženýrská koordinační činnost	hod	2	400,00	800,00		
		Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	1	350,00	350,00		
		Zaškolení obsluhy	hod	1	350,00	350,00		
		Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu	měření	1	3 500,00	3 500,00		
		Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	1	400,00	400,00		
		Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	10 500,00	10 500,00		
		Vypracování provozního řádu	ks	1	2 500,00	2 500,00	696 652,95	
Zařízení č.24 - Celoroční přímé chlazení telefonní ústředny								
64	24.01	Venkovní kondenzační jednotka inverter pro celoroční chlazení (-25°C) Chlazení 5 kW, chladiivo R32, EER/SEER=3,45/8, silové napájení z vnitřní jednotky Hladina ak. výkonu = 61dB(A), m = 34 kg Včetně konzol pro osazení na zeď, servisní vypínač, osazení na střechu jeřábem Viz. D.2-05 PÚDORYS STŘECHY 1	ks	1	92 615,00	92 615,00		
65	24.02	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=1,5-5,7kW, nástěnné kabelové ovládání, rozhraní pro kabelové ovládání, čerpadlo k. (cena dodávky+montáže je uvedena u poz.24.01 - jedná se o komplet vnitřní+venkovní jednotka) kontakty 12V pro MaR - porucha, chod Viz. D.2-04 PÚDORYS 1.NP, D.2-03 PÚDORYS 1.PP 1	ks	1	28 644,00	28 644,00		
66	24.03	Předizolované chladivové CU potrubí rozměru: 6 / 10 Svařování CU potrubí dle pokynů výrobce (v dusíkové atmosféře) Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP, D.2-05 PÚDORYS STŘECHY, D.2-04 PÚDORYS 1.NP	bm	17	355,00	6 035,00		
67	24.05	Komunikační kabeláž a spojení venkovní kondenzační jednotky, vnitřních jednotek a ovladačů komunikační kabeláží Viz. D.3-05 PÚDORYS 2.NP, D.3-06 PÚDORYS 3.NP, D.3-07 PÚDORYS 4.NP 17	ks	17	224,00	3 808,00		
68	24.06	Doplnění chladiva R32 do systému 100	g	3,9	965,00	3 763,50		
69	24.07	Vakuování systému 2	hod	2	450,00	900,00		
70	24.08	Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku 4	hod	4	450,00	1 800,00		
71	24.09	Požární ucpávka s atestem Viz. D.2-03 PÚDORYS 1.PP 2	ks	2	2 257,00	4 514,00		
24.10 až 24.100		Neobsazeno						
72	24.101	Montážní materiál	kg	20	185,00	3 700,00		
73	24.102	Zaregulování	hod	1	400,00	400,00		
		Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,6	1 430,80	5 150,86		
		Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10	219,00	2 190,00		
		Inženýrská koordinační činnost	hod	4	400,00	1 600,00		
		Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	2	350,00	700,00		
		Zaškolení obsluhy	hod	1	350,00	350,00		
		Autorizované měření hluku vnitřního prostoru včetně vypracování protokolu	měření	1	3 500,00	3 500,00		
		Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	1	400,00	400,00		
		Vypracování PD skutečného provedení	ks	1	10 500,00	10 500,00		
		Vypracování provozního řádu	ks	1	1 750,00	1 750,00	172 320,36	
Zařízení č.25 - Celoroční přímé chlazení technické místnosti MR								
74	25.01	Venkovní kondenzační jednotka typu power inverter vel.125 split systému pro celoroční chlazení Chlazení 5,5 až 14 kW, chladiivo R32, SEER=6,1, propojení silovou a komunikační kabeláží s vnitřní jednotkou	ks	1	145 630,00	145 630,00		

[illegible]

NsP Karviná
Magnetická rezonance
D.3 PS 02 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE
VÝKAZ VÝMĚR

srpen 2022

PČV	NÁZEV	ROZMĚR	ks	Cena bez DPH/ks	DPH	Cena bez DPH celkem	DPH	Cena s DPH celkem
22109	STŮL JÍDELNÍ - OBDÉLNÍKOVÝ, NOHY CHROM	2000/750/750 MM	1	18 000 Kč	21%	18 000 Kč	3 780 Kč	21 780 Kč
22403	STOLEK KONFERENČNÍ KRUHOVÝ	PRŮMĚR 500 MM	2	5 675 Kč	21%	11 350 Kč	2 384 Kč	13 734 Kč
22406	STOLEK KONFERENČNÍ	700/500/470 MM	1	7 264 Kč	21%	7 264 Kč	1 525 Kč	8 789 Kč
23001	ŽIDLE KOVOVÁ CHROM-KOŽENKA	500/500/800 MM	10	3 190 Kč	21%	31 900 Kč	6 699 Kč	38 599 Kč
23002	ŽIDLE KOVOVÁ JÍDELNÍ ČALOUNĚNÁ-CHROM	430/540/990 MM	6	2 745 Kč	21%	16 470 Kč	3 459 Kč	19 929 Kč
23214	KŘESLO OTOČ. S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.	480/480/800 MM	9	5 290 Kč	21%	47 610 Kč	9 998 Kč	57 608 Kč
24023	KŘESLO K SEDACÍ SOUPRAVĚ	750/730/770 MM	4	7 995 Kč	21%	31 980 Kč	6 716 Kč	38 696 Kč
24024	SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ ROZKLÁDACÍ ČAL.	2100/1300/770 MM	1	48 235 Kč	21%	48 235 Kč	10 129 Kč	58 364 Kč
25100	TELEVIZE UHL. 100cm		1	19 750 Kč	21%	19 750 Kč	4 148 Kč	23 898 Kč
25101	DRŽÁK NA TV NÁSTĚNNÝ		1	1 295 Kč	21%	1 295 Kč	272 Kč	1 567 Kč
27263	VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ	550/255 MM	2	1 790 Kč	21%	3 580 Kč	752 Kč	4 332 Kč
60157	STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK	1700/700/750 MM	2	9 290 Kč	21%	18 580 Kč	3 902 Kč	22 482 Kč
60159	KONTEJNER POJÍZDNÝ 3+1 ZÁSUVKA, ZÁMEK	450/600/600 MM	7	7 650 Kč	21%	53 550 Kč	11 246 Kč	64 796 Kč
60160	STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK	1500/700/750 MM	7	8 395 Kč	21%	58 765 Kč	12 341 Kč	71 106 Kč
60177	SKŘÍŇ VYSOKÁ S DVEŘMI - 5 POLIC, ZÁMEK	800/600/2000 MM	10	9 320 Kč	21%	93 200 Kč	19 572 Kč	112 772 Kč
				Celkem bez DPH		461 529 Kč		
				DPH			96 921 Kč	
				Cena s DPH				558 450 Kč

002 - KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby **NsP Karviná – magnetická rezonance**
 Název objektu

JKSO
 EČO

Název části **D.4 – Měření a regulace**

Místo **Karviná**

Investor: **NsP Karviná – Ráj, Vydmucho 399/5, 734 12 Karviná - Ráj**
 Projektant: **Ing. Hruška Josef**
 Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**

IČO
 DIČ

Výkaz výměr číslo Zpracoval
2223 Ing. Hruška Josef

Dne **08/2022** Položek **78**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	Rozvaděče	48 344	8			13	Zařízení staveniště	
2	Mont. materiál	82 046	9	HZS	132 211	14	Mimostav. doprava	
3	Kabely + trasy	42 526	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4	Řídicí systém	152 119	11			16	Provozní vlivy	
5						17	Ostatní	
6	Montážní práce	46 198				18	NUS z rozpočtu	0
7	ZRN (r. 1-6)	371 233	12	DN (ř. 8-11)	132 211	19	NUS (ř. 13-18)	0
20			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	0
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	503 444
Objednavatel						24		DPH
						25	21 % 503 444	DPH 105 723
						26	Cena s DPH (ř. 23-25)	609 167
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel						27	Dodávky objednavatele	
Datum a podpis			Razítko			28	Klouzavá doložka	0
						29	Zvýhodnění	0

P. č.	Popis položky	mj.	Počet	Jed.cena	Celkem
<u>Rozvaděč RDR 1</u>					
1.	Nastěnný rozvaděč 800x1200x300, oceloplechový včetně montážního panelu	ks	1	9 499,00	9 499,00
2.	Náplň rozvaděče	ks	1	26 845,00	26 845,00
3.	Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplně	ks	1	5 600,00	5 600,00
4.	Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči (1x kusová zkouška)	ks	1	2 650,00	2 650,00
5.	Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce (spojovací materiál, lanka, žlaby, popisky atd.)	ks	1	3 750,00	3 750,00
	Dodávka celkem :				48 344 Kč
<u>Montážní materiál</u>					
6.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - tyčový, l=300 mm , VZT + instalační sada do VZT	ks	3	1 295,00	3 885,00
7.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - příložený	ks	2	1 085,00	2 170,00
8.	Snímač teploty, Ni 1000/6180 - prostorový	ks	2	768,00	1 536,00
9.	Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (0..10V) do VZT kanálu, 10..95% rv, 0...50°C, IP 65	ks	2	6 852,00	13 704,00
10.	Snímač diferenčního tlaku, 0-500Pa, 0-10V	ks	2	19 866,00	39 732,00
11.	Protimrazová ochrana vzt - kapil. 6 m	ks	1	2 226,00	2 226,00
12.	Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa	ks	3	1 137,00	3 411,00
13.	Dif. manostat vzduch., 20-300 Pa	ks	2	1 137,00	2 274,00
14.	Klapkový servopohon s hav. funkcí - 24V; 2P	ks	1	5 187,00	5 187,00
15.	Klapkový servopohon, 24V; 2P	ks	1	3 854,00	3 854,00
16.	Klapkový servopohon, 24V; 0-10V	ks	1	4 067,00	4 067,00
	Dodávka celkem :				82 046 Kč
<u>Řídicí systém</u>					
17.	Řídicí CPU 1 MB, USB, RS485, Ethernet, ≤ 1024 I/O	ks	1	34 856,00	34 856,00
18.	Modul 8x analog. vstupy, 0-10V; 0-20mA; Pt/Ni 1000	ks	2	8 204,00	16 408,00
19.	Modul 6x analog. výstupy, 0-10V	ks	2	7 189,00	14 378,00
20.	Modul digit. vstupy, 8x 24 Vss, 8 ms, bezšroubová svorkovnice	ks	1	7 663,00	7 663,00
21.	Modul digit. vstupy, 16x 24 Vss, 8 ms, bezšroubová svorkovnice	ks	1	7 964,00	7 964,00
22.	Modul digit. výstupy, 16x 24 Vss/0,5 A, bezšroub. svorkovnice	ks	1	7 541,00	7 541,00
23.	Napájecí zdroj 24Vdc, 5A,	ks	1	869,00	869,00
24.	Operátorský grafický panel , 7" LCD TFT, ethernet, rozliš. 800x480	ks	1	8 645,00	8 645,00
25.	Switch, 5× port, 10 Mbps, na DIN lištu, 24V, DC	ks	1	2 795,00	2 795,00
26.	Uživatelský SW pro dotykový panel	kpl	1	4 536,00	4 536,00
27.	SW za jeden datový bod	db	74	259,00	19 166,00
28.	Parametrizace dat. bodů komunikace Modbus	ks	1	2 390,00	2 390,00
29.	SW dispečinku	db	52	349,00	18 148,00
30.	Zpracování obrazovek dispečinku	ks	5	1 352,00	6 760,00
	Dodávka celkem :				152 119 Kč
<u>Kabeláž + kabel. trasy</u>					
31.	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 2x1	m	338	14,00	4 732,00
32.	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 3x1	m	130	17,00	2 210,00
33.	Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY-O 4x1	m	64	23,00	1 472,00
34.	Kabel PVC stíněný pro MaR, bezhalogenový, PRAFlaCom F 2x2x0,8	m	36	41,00	1 476,00
35.	Sdělovací kabel J-Y(ST)-Y 2x2x0,8	m	54	14,00	756,00
36.	STP cat 5 4x2x0,5	m	66	17,50	1 155,00
37.	Kabel PVC silový CYKY-O,J 3x1,5	m	62	21,00	1 302,00
38.	Kabel PVC silový CYKY-J 4x1,5	m	30	30,00	900,00
39.	CY 6	m	44	27,00	1 188,00
40.	Kabelový žlab drátěný 100/50	m	12	174,00	2 088,00
41.	Kabelový žlab drátěný 50/50	m	10	142,00	1 420,00

42.	Oceloplechový žlab 62/50/1,25 + víko (2 m)	m	14	274,00	3 836,00
43.	Nosník drátěný žlabu 100 mm	ks	16	95,00	1 520,00
44.	Nosník žlabu 50 mm	ks	15	88,00	1 320,00
45.	Spojka žlabu	ks	30	44,00	1 320,00
46.	Spojka žlabu uzemňovací	ks	30	96,00	2 880,00
47.	Spojovací sada (šroub, matka, podložka)	sada	5	114,00	570,00
48.	Elektroinstalační trubka ohebná D32	m	16	32,00	512,00
49.	Protipožární ucpávky pro kabelové průchody stavební konstrukcí, velikost: do 100 x 100 mm (ucpávky musí vykazovat požární odolnost schodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují)	ks	4	1 536,00	6 144,00
50.	Elektroinst. trubka plastová tuhá, bezhalogenová, se střední mech. odolností, DN 32mm, vč. držáků a spojek	m	12	154,00	1 848,00
51.	Pomocný montážní materiál	ks	1	3 877,00	3 877,00
	Kabeláže celkem :				42 526 Kč
	Montážní práce				
52.	Mt. teplotní čidla	ks	7	269,00	1 883,00
53.	Mt. teplotní a vlhkostního čidla, dif. tlaku	ks	4	269,00	1 076,00
54.	Mt. nanostatu dif. tlaku	ks	5	269,00	1 345,00
55.	Mt. protimrazová ochrana vzt	ks	1	349,00	349,00
56.	Klapkový servopohon, 24V	ks	3	615,00	1 845,00
57.	Mt. pohon ventilu DN 15-150	ks	3	398,00	1 194,00
58.	Kabel stíněný pro MaR - volně	m	688	22,00	15 136,00
59.	Kabel CYKY - volně	m	92	27,00	2 484,00
60.	Uzemnění	m	44	85,00	3 740,00
61.	Mt. žlab ocel.	m	36	185,00	6 660,00
62.	Elektroinstalační trubka	m	12	35,00	420,00
63.	Mt. protipožární ucpávky	ks	4	484,00	1 936,00
64.	Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla, motory VZT, PPK apod.)	ks	13	372,00	4 836,00
65.	Pomocné montážní práce	ks	1	3 294,00	3 294,00
	Celkem :				46 198 Kč
	Hodinové zúčtovací sazby				
66.	Výrobní dokumentace	ks	1	12 500,00	12 500,00
67.	Oživení systému MaR (, HW, prvky měření, akční členy)	hod	32	450,00	14 400,00
68.	Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky	ks	1	14 309,00	14 309,00
69.	Přesun materiálu v místě stavby	ks	1	13 762,00	13 762,00
70.	Zaučení obsluhy včetně vyhotovení návodu	hod	1	350,00	350,00
71.	Příprava ke komplexní zkoušce	hod.	24	350,00	8 400,00
72.	Koordinace zakázky, příprava zakázky, administrativa	set	1	9 690,00	9 690,00
73.	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4	350,00	1 400,00
74.	Pomocné stavební práce (drážky, vrtání děr)	hod	6	350,00	2 100,00
75.	Zkušební provoz	hod	24	350,00	8 400,00
76.	Zařízení staveniště	ks	1	26 500,00	26 500,00
77.	Revizní technik	hod	12	450,00	5 400,00
78.	Dokumentace skutečného provedení	ks	1	15 000,00	15 000,00
	Celkem :				132 211 Kč

Celkové součty :

Rozvaděče :	48 344 Kč
Montážní materiál :	82 046 Kč
Kabeláže + trasy :	42 526 Kč
Řídící systém + SW :	152 119 Kč
Montážní práce :	46 198 Kč
Hodinové sazby :	132 211 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY :**503 444 Kč**

Uvedené ceny nezahrnují DPH

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	MEDICO/N0 33	NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
Objekt:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Rozpočet:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 760 01 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			399 006,00
Ostatní náklady			119 500,00
Celkem			518 506,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		518 506,00 CZK
Základní DPH	21 %		108 886,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			627 392,00 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: MEDICO/N033 - NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE

Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			399 006,00	77
ON	Ostatní náklady	ON			119 500,00	23
Cena celkem					518 506,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MEDICO/N033 NsP KARVINÁ - MAGNETICKÁ REZONANCE	
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				399 006,00		
1	VN_01	Stavebně - technický průzkum	sada	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000	290 000,00	290 000,00		RTS 22/ II
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000	69 006,00	69 006,00		RTS 22/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000	26 500,00	26 500,00		RTS 22/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
Díl: ON		Ostatní náklady				119 500,00		
5	ON_OS_01	Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, (DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD)	sada	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000	34 500,00	34 500,00		RTS 22/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
7	00523 R	Zkoušky a revize	sada	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 22/ II
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000	37 500,00	37 500,00		RTS 22/ II
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						518 506,00		