

Dodatek č. 2 - souhrn změn Změna otopné soustavy v čp. 1603 a 1604 v Příkré ul. v Žatci s napojením na ŽT, a.s.

změnový list ZL 003

č.změny	název	popis změny, vysvětlení	rozdíl v Kč bez DPH	15% DPH	vč. DPH	méněpráce	vícepráce
OP 10	Výměna studené vody v čp. 1603	Po zhodnocení stavu potrubí stávající studené vody bylo na stavbě rozhodnuto současně s doplněním rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace vyměnit potrubí studené vody, což bude ekonomicky výhodné. Toto potrubí by bylo nutné v blízké budoucnosti měnit a musely by se otvory do instalační šachty opět bourat.	138 833,97	20 825,10	159 659,07 Kč		138 833,97
OP 11	Výměna studené vody v čp. 1604	Po zhodnocení stavu potrubí stávající studené vody bylo na stavbě rozhodnuto současně s doplněním rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace vyměnit potrubí studené vody, což bude ekonomicky výhodné. Toto potrubí by bylo nutné v blízké budoucnosti měnit a musely by se otvory do instalační šachty opět bourat.	138 833,97	20 825,10	159 659,07 Kč		138 833,97
Rekapitulace celkem Dodatek č. 2			277 667,94	41 650,19	319 318,13 Kč	-	277 667,94
						277 667,94	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CPOT230086_opr
Stavba: ZL- st.voda

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	277 667,94		
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00		
Cena bez DPH	277 667,94		
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	277 667,94	41 650,19
Cena s DPH	v	CZK	319 318,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CPOT230086 opr

Stavba: ZL- st.voda

Místo: Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		277 667,94	319 318,13
1603	st.voda	138 833,97	159 659,07
1604	st.voda	138 833,97	159 659,07
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		277 667,94	319 318,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- st.voda

Objekt:

1603 - st.voda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

135 415,77

Ostatní náklady

3 418,20

Cena bez DPH

138 833,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	138 833,97	15,00%	20 825,10

Cena s DPH

v CZK

159 659,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- st.voda

Objekt:

1603 - st.voda

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 - Prorážení otvorů

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Mimostav. doprava

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

138 833,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL- st.voda

Objekt:

1603 - st.voda

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 415,77

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
40	K	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	2,000		
D	97		Prorážení otvorů				
34	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	28,000		
	VV		16+12			28,000	
	VV		Součet			28,000	
37	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,000		
38	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,000		
36	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000		
39	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	60,000		
23	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 (sklepní prostory)	kus	4,000		
29	K	722171933	výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	16,000		
31	M	PPL.53020301	T-kus Pipelife PP-R INSTAPLAST 25 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	8,000		
32	M	PPL.54020301	Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	8,000		
56	K	722174003	(potrubní propojení od stupačky k vodoměru) Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000		
	VV		byt				
	VV		1*4*4			16,000	
	VV		Součet			16,000	
57	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 (Propojení stavajicího vodoměru s novým potrubním systémem)	kus	16,000		
53	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	722171934	výměna tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	12,000		
28	M	PPL.53031301	T-kus redukovaný Pipelife PP-R INSTAPLAST 32/25/32 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	12,000		
	W		byt				
	W		2*4		8,000		
	W		stoupačka				
	W		4		4,000		
	W		Součet		12,000		
55	K	722171933_1	výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	12,000		
47	M	PPL.54020301	Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	12,000		
	W		byt				
	W		2*4		8,000		
	W		stoupačka				
	W		4		4,000		
	W		Součet		12,000		
51	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	16,000		
	W		byt				
	W		16		16,000		
	W		Součet		16,000		
52	K	722220231_1	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem (k vypouštění)	kus	4,000		
3	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	60,000		
4	K	722220873	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1 (demontáž ventilu před vodoměrem)	kus	16,000		
54	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	4,000		
46	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" (nový k vodoměru)	kus	16,000		
	W		byt				
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		16,000		
18	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 20 (nový k vodoměru)	kus	16,000		
48	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus	4,000		
49	M	0004355	Kulový kohout voda páka DN 25 - 1"	ks	4,000		
58	K	M100	Montáž kotvicích prvku na potrubí (zavítova tyč, objímka, hmožděnka, vrtání do zdi)	ks	20,000		
	W		5*4		20,000		
	W		Součet		20,000		
5	K	722220874	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 5/4	kus	4,000		
7	K	722172332R00	Potrubí z PP-RCT, studena, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	30,000		
8	K	722172333R01	Potrubí z PP-RCT, studena, D 32x3,6mm, vč. zed. výpom.	m	30,000		
12	K	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	34,500		
	W		prořez 15%				
	W		30*1,15		34,500		
	W		Součet		34,500		
13	K	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	34,500		
	W		prořez 15%				
	W		30*1,15		34,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet				34,500	
16	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	60,000		
17	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	60,000		
44	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	965,522		
45	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	965,522		
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
42	K	HZS2161	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky (demontáž sifonu, odpojení pozin. potrubí st. vody, lišt kuch. linek, odsunutí kuchyň. linek, probourání otvoru pro napojení. Zpětná mont. kuchyňské linky, zapojení vody a sifonu) V ceně nejsou kosmetické úpravy.	hod	48,000		
VV		3*16				48,000	
VV		Součet				48,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- st.voda

Objekt:

1604 - st.voda

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	135 415,77
Ostatní náklady	3 418,20
Cena bez DPH	138 833,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	138 833,97	15,00%	20 825,10

Cena s DPH	v CZK	159 659,07
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL- st.voda

Objekt:

1604 - st.voda

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 - Prorážení otvorů

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Mimostav. doprava

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

138 833,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL- st.voda

Objekt:

1604 - st.voda

Místo:

Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 415,77

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
40	K	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	2,000		
D	97		Prorážení otvorů				
34	K	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	28,000		
	VV		16+12			28,000	
	VV		Součet			28,000	
37	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,000		
38	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	2,000		
36	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,000		
39	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m	60,000		
23	K	722131936	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 (sklepní prostory)	kus	4,000		
29	K	722171933	výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	16,000		
31	M	PPL.53020301	T-kus Pipelife PP-R INSTAPLAST 25 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	8,000		
32	M	PPL.54020301	Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	8,000		
56	K	722174003	(potrubní propojení od stupačky k vodoměru) Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	16,000		
	VV		byt				
	VV		1*4*4			16,000	
	VV		Součet			16,000	
57	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 (Propojení stavajícího vodoměru s novým potrubním systémem)	kus	16,000		
53	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	722171934	výměna tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	12,000		
28	M	PPL.53031301	T-kus redukovaný Pipelife PP-R INSTAPLAST 32/25/32 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	12,000		
	W		byt				
	W		2*4		8,000		
	W		stoupačka				
	W		4		4,000		
	W		Součet		12,000		
55	K	722171933_1	výměna tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	12,000		
47	M	PPL.54020301	Redukce Pipelife PP-R INSTAPLAST 25/20 mm, plastový potrubní systém pro pitnou, studenou a teplou vodu dle EN 15874	kus	12,000		
	W		byt				
	W		2*4		8,000		
	W		stoupačka				
	W		4		4,000		
	W		Součet		12,000		
51	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	16,000		
	W		byt				
	W		16		16,000		
	W		Součet		16,000		
52	K	722220231_1	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem (k vypouštění)	kus	4,000		
3	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	60,000		
4	K	722220873	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 1 (demontáž ventilu před vodoměrem)	kus	16,000		
54	K	722221134	Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem	soubor	4,000		
46	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" (nový k vodoměru)	kus	16,000		
	W		byt				
	W		4*4		16,000		
	W		Součet		16,000		
18	K	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z DN 20 (nový k vodoměru)	kus	16,000		
48	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus	4,000		
49	M	0004355	Kulový kohout voda páka DN 25 - 1"	ks	4,000		
58	K	M100	Montáž kotvicích prvku na potrubí (závitová tyč, objímka, hmožděnka, vrtání do zdi)	ks	20,000		
	W		5*4		20,000		
	W		Součet		20,000		
5	K	722220874	Demontáž armatur závitových se dvěma závity a šroubením G 5/4	kus	4,000		
7	K	722172332R00	Potrubí z PP-RCT, studena, D 25x2,8 mm, vč. zed. výpom.	m	30,000		
8	K	722172333R01	Potrubí z PP-RCT, studena, D 32x3,6mm, vč. zed. výpom.	m	30,000		
12	K	722181214RT9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	34,500		
	W		prořez 15%				
	W		30*1,15		34,500		
	W		Součet		34,500		
13	K	722181214RU2	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	34,500		
	W		prořez 15%				
	W		30*1,15		34,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		34,500		
16	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	60,000		
17	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	60,000		
44	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	965,522		
45	K	998722292	Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 100 m	%	965,522		
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				
42	K	HZS2161	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky (demontáž sifonu, odpojení pozin. potrubí st. vody, lišt kuch. linek, odsunutí kuchyň. linek, probourání otvoru pro napojení. Zpětná mont. kuchyňské linky, zapojení vody a sifonu) V ceně nejsou kosmetické úpravy.	hod	48,000		
VV			3*16		48,000		
VV			Součet		48,000		