



## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/0030/22

#### I. Smluvní strany

<b>Název:</b>	<b>Slezská univerzita v Opavě</b>
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	Ing. Libor Chlebiš, MPA, projektový manažer, ██████████

a

<b>Název:</b>	<b>FICHNA-HUDECZEK a.s.</b>
Sídlo:	Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČO:	27765857
DIČ:	CZ27765857
ID datové schránky:	7pkd4fx
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3018
Zastoupen:	Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení:	KB a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu:	██████████
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Milan Hudeczek
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	██████████

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2022 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0030/22 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Vybudování pozorovací plošiny v budově Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Následně byl mezi smluvními stranami uzavřen dne 8. 6. 2022 dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 16 odst. 16.2 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
3. V průběhu stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále též „méněpráce“).
4. Přehled víceprací a „méněprací“ je uveden ve změnovém listu změn č. 2.01.
5. Současně se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty plnění díla o 60 dnů v souvislosti s dodržáním výrobního a technologického postupu dodávky a montáže skleněného zábradlí na pozorovací plošinu.

## III.

### Změna smlouvy

1. V čl. 4 se odst. 4.1 smlouvy ruší a nahrazuje se tímto textem:  
„Zhotovitel“ se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
  - provedení průzkumných prací včetně montáže lešení pro zjištění osazení ocelové plošiny – do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku;
  - úprava dokumentace pro provedení stavby (součinnost s projektantem objednatele) v závislosti na skutečnostech zjištěných při provedení průzkumu a zaměření stávajících nosných konstrukcí – do 15 dnů od provedení průzkumných prací;
  - zpracování podrobné dílenské, výrobní a montážní dokumentace vč. detailního výpisu materiálů a profilů nutných pro výrobu jednotlivých prvků – do 45 dnů od úpravy dokumentace pro provedení stavby;
  - dokončení díla (provedení montáže na místo) – do 180 dnů od schválení dílenské dokumentace;
  - předání díla – do 7 dnů od dokončení díla.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a „Zhotovitel“ se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
3. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
4. Cena víceprací vymezených změnovým listem č. 2.01:

Cena víceprací bez DPH	781 850,66 Kč
Cena méněprací bez DPH	618 218,42 Kč

Cena celkem bez DPH	163 632,15 Kč
Výše DPH 21 %	34 362,75 Kč
Cena celkem vč. DPH	197 994,90 Kč
5. Cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se po zohlednění víceprací mění takto:	
Cena bez DPH	3 900 715,86 Kč
Výše DPH 21 %	819 150,33 Kč
Cena včetně DPH	4 719 866,19 Kč


#### IV.

#### Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací pro TLZ č. 2.01

V Opavě dne \_\_. \_\_. 2022

V Píšti dne \_\_. \_\_. 2022



Ing. Ivana Růžičková, MPA  
za objednatele



Ing. Milan Hudeczek  
za zhotovitele

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PLOSINA\_SLU\_VCP  
Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 24.10.2022  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH** **163 632,15**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>163 632,15</b>	<b>34 362,75</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **v CZK** **197 994,90**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: PLOSINA\_SLU\_VCP

Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>163 632,15</b>	<b>197 994,90</b>
ZL02	Doplnění věnce	109 819,94	132 882,13
ZL03	Změna stropu v kopuli	-130 626,41	-158 057,96
ZL04	Změna OK plošiny	152 113,55	184 057,40
ZL04a	Změna OK hlavní plošiny	199 766,30	241 717,22
ZL04b	Změna zábradlí schodiště	-47 652,75	-57 659,83
ZL04c	Záměna profilů OK hlavní plošiny	0,00	0,00
ZL05	Vikýř + změna výstupových dveří	39 470,11	47 758,83
ZL06	Skutečné vyměry tesařských a klempířských konstrukcí	-71 458,03	-86 464,22
ZL07	Doplnění skleněného zábradlí do oken	64 312,99	77 818,72

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL02 - Doplnění věnce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	109 819,94
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>109 819,94</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 819,94	21,00%	23 062,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 132 882,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt: **ZL02 - Doplnění věnce**

Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 109 819,94**

HSV - Práce a dodávky HSV 109 819,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 631,85

4 - Vodorovné konstrukce 54 943,97

6 - Úpravy povrchů 13 281,54

9 - Ostatní konstrukce a práce 31 962,58

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 109 819,94**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL02 - Doplnění věnce**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**109 819,94**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				109 819,94
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 631,85
1	K	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,753	8 163,54	6 147,15
	VV		"doplnění zdiva po osazení HEA 160				
	VV		5,85*(0,45*0,34-0,16*0,152)		0,753		
	VV		Součet		0,753		
2	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	4,544	766,88	3 484,70
	VV		"přivaření plotny na HEA160				
	VV		(0,16*2+0,154*2+0,134*2)*4		3,584		
	VV		"přivaření plotny na stávající konstrukci				
	VV		0,24*2*2		0,960		
	VV		Součet		4,544		
D	4		Vodorovné konstrukce				54 943,97
3	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,080	4 853,36	388,27
	VV		"zabetonování komínového průduchu				
	VV		1,0*0,8*0,1		0,080		
	VV		Součet		0,080		
4	K	411354204	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	0,800	1 155,62	924,50
	VV		"zabetonování komínového průduchu				
	VV		1,0*0,8		0,800		
	VV		Součet		0,800		
5	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,004	75 000,00	300,00
	VV		"zabetonování komínového průduchu				
	VV		1,0*0,8*0,00444		0,004		
	VV		Součet		0,004		
6	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,382	16 000,00	6 112,00
	VV		"HEA160*2*5,85*0,0304		0,356		
	VV		"Plotny P20*0,18*0,24*0,02*4*7,5		0,026		
	VV		Součet		0,382		
7	M	13010956	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160	t	0,383	76 805,60	29 416,54
	VV		"HEA160*2*5,85*0,0312*1,05		0,383		
	VV		Součet		0,383		
8	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,027	67 381,60	1 819,30
	VV		"Plotny P20*0,18*0,24*0,02*4*7,5*1,05		0,027		
	VV		Součet		0,027		
9	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,790	4 806,24	3 796,93
	VV		"nový věnec"				
	VV		6,45*0,35*0,35		0,790		
	VV		Součet		0,790		
10	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,503	589,00	1 474,27
	VV		"nový věnec"				
	VV		6,45*0,35+0,35*0,35*2		2,503		
	VV		Součet		2,503		
11	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,503	120,16	300,76
12	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,118	88 232,20	10 411,40
	VV		"nový věnec"				
	VV		"R16"6,45*8*1,1*0,00158		0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"třmínky R6"3,45/0,15*1,4*1,1*0,00022+3,0/0,05*1,4*1,1*0,00022		0,028		
	VV		Součet		0,118		
	D	6	Úpravy povrchů				13 281,54
13	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	7,193	68,91	495,67
14	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	7,193	78,34	563,50
	VV		"zateplení čela věnce 6,45*0,35		2,258		
	VV		"doplnění KZS v místě odbourané římsy a bouraného komínu 6,45*0,3		1,935		
	VV		1,5*2,0		3,000		
	VV		Součet		7,193		
15	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	2,258	864,65	1 952,38
	VV		"zateplení čela věnce 6,45*0,35		2,258		
	VV		Součet		2,258		
16	M	28375931	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	2,371	121,33	287,67
	VV		2,258*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,371		
17	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	4,935	957,71	4 726,30
	VV		"doplnění KZS v místě odbourané římsy a bouraného komínu 6,45*0,3		1,935		
	VV		1,5*2,0		3,000		
	VV		Součet		4,935		
18	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	5,182	388,74	2 014,45
	VV		4,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,182		
19	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	9,950	71,62	712,62
	VV		"rohovník 6,45*2,0+1,5		9,950		
	VV		Součet		9,950		
20	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	10,448	14,49	151,39
	VV		9,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,448		
21	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	-1,511	950,00	-1 435,45
	VV		"dle SoD "zapravení čela římsy"-3,5		-3,500		
	VV		"skutečnost "doplnění zdiva po osazení HEA 160 5,85*0,34		1,989		
	VV		Součet		-1,511		
22	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	7,193	530,10	3 813,01
	VV		"zateplení čela věnce 6,45*0,35		2,258		
	VV		"doplnění KZS v místě odbourané římsy a bouraného komínu 6,45*0,3		1,935		
	VV		1,5*2,0		3,000		
	VV		Součet		7,193		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				31 962,58
23	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,911	1 931,92	3 691,90
	VV		"ubourání zdiva pro nový věnec" 6,45*0,35*0,45		1,016		
	VV		"ubourání zdiva pro osazení HEA 160 5,85*0,45*0,34		0,895		
	VV		Součet		1,911		
24	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	3,440	2 500,00	8 600,00
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,440	450,00	1 548,00
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	99,760	18,00	1 795,68
	VV		3,44*29 'Přepočtené koeficientem množství		99,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,440	1 800,00	6 192,00
28	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	4,054	2 500,00	10 135,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL03 - Změna stropu v kopuli**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-130 626,41
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-130 626,41</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-130 626,41	21,00%	-27 431,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -158 057,96**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt: **ZL03 - Změna stropu v kopuli**

Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací **-130 626,41**

HSV - Práce a dodávky HSV **-132 305,14**

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 450,96

4 - Vodorovné konstrukce -110 450,00

6 - Úpravy povrchů -14 805,72

9 - Ostatní konstrukce a práce -10 500,38

PSV - Práce a dodávky PSV **1 678,73**

713 - Izolace tepelné -19 335,80

767 - Konstrukce zámečnické 15 899,60

771 - Podlahy z dlaždic 485,32

776 - Podlahy povlakové 4 629,61

## 2) Ostatní náklady **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-130 626,41****

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL03 - Změna stropu v kopuli**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-130 626,41**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-132 305,14
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 450,96
1	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	4,500	766,88	3 450,96
	VV		"svaření I profilů dle požadavku dodavatele dalekohledu				
	VV		4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
D	4		Vodorovné konstrukce				-110 450,00
2	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	-2,200	8 800,00	-19 360,00
3	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-11,000	900,00	-9 900,00
4	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-11,000	250,00	-2 750,00
5	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	-11,000	250,00	-2 750,00
6	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	-11,000	150,00	-1 650,00
7	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	-0,300	75 000,00	-22 500,00
8	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,640	16 000,00	-10 240,00
9	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	-0,700	59 000,00	-41 300,00
D	6		Úpravy povrchů				-14 805,72
10	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-11,000	750,00	-8 250,00
11	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,320	6 325,86	2 024,28
	VV		"doplnění podlah po montáži podkladního plechu a svaření I profilů				
	VV		(2,0+1,0*2)*0,08		0,320		
12	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-11,000	780,00	-8 580,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce				-10 500,38
13	K	974042537	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm	m	4,000	468,84	1 875,36
	VV		"odkrytí dlažby pro montáž podkladního plechu a svaření I profilů				
	VV		0,5*4+0,5*2*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
14	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	0,273	2 500,00	682,50
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,273	450,00	122,85
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,917	18,00	142,51
	VV		0,273*29 *Přepočtené koeficientem množství		7,917		
17	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,273	1 800,00	491,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	-5,526	2 500,00	-13 815,00
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>1 678,73</b>
<b>D 713 Izolace tepelné</b>							<b>-19 335,80</b>
19	K	713111128	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-11,000	950,00	-10 450,00
20	M	63148109	deska tepelně izolační minerální $\lambda=0,038-0,039$ tl 150mm	m2	-12,100	700,00	-8 470,00
21	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	-2,200	189,00	-415,80
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>15 899,60</b>
22	K	76799902R1	Dodávka a montáž podstavce pod dalekohled včetně kotvení ke stávající konstrukci	kus	1,000	15 620,00	15 620,00
23	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	156,200	1,79	279,60
<b>D 771 Podlahy z dlaždic</b>							<b>485,32</b>
24	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,000	121,33	485,32
VV			"odkrytí dlažby pro montáž podkladního plechu a svaření I profilů				
VV			2,0+1,0*2		4,000		
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>4 629,61</b>
25	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	7,060	221,46	1 563,51
VV			"penetrace na stávající dlažbu				
VV			7,06		7,060		
26	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	7,060	312,17	2 203,92
27	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	7,060	619,63	4 374,59
28	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-3,940	450,00	-1 773,00
VV			"Dle SoD				
VV			-11		-11,000		
VV			"Skutečnost				
VV			7,06		7,060		
VV			Součet		-3,940		
29	M	28410241	krytina podlahová homogenní	m2	-4,334	600,00	-2 600,40
VV			"Dle SoD				
VV			-11*1,1		-12,100		
VV			"Skutečnost				
VV			7,06*1,1		7,766		
VV			Součet		-4,334		
30	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	-4,334	60,00	-260,04
VV			"Dle SoD				
VV			-11*1,1		-12,100		
VV			"Skutečnost				
VV			7,06*1,1		7,766		
VV			Součet		-4,334		
31	K	776421211	Montáž schodišťových samolepicích lišt	m	3,000	162,56	487,68
32	M	19416016	lišta schodová samolepicí eloxovaný hliník 24,5x19mm	m	3,000	204,97	614,91
33	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	46,112	0,40	18,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis:

**ZL04a - Změna OK hlavní plošiny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 766,30
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>199 766,30</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	199 766,30	21,00%	41 950,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **241 717,22**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt: ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis: **ZL04a - Změna OK hlavní plošiny**

Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>199 766,30</b>
6 - Úpravy povrchů	8 407,00
HSV - Práce a dodávky HSV	71 412,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	71 412,00
767 - Konstrukce zámečnické	119 947,30

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **199 766,30**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce  
 Objekt: ZL04 - Změna OK plošiny  
 Soupis: **ZL04a - Změna OK hlavní plošiny**

Místo: Datum: 24.10.2022  
 Zadavatel: Projektant:  
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 199 766,30**

**D 6 Úpravy povrchů 8 407,00**

1	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí	kg	240,200	35,00	8 407,00
	VV		"Dle SoD				
	VV		-4890		-4 890,000		
	VV		"skutečnost				
	VV		5130,2		5 130,200		
	VV		Součet		240,200		

**D HSV Práce a dodávky HSV 71 412,00**

**D 9 Ostatní konstrukce a práce 71 412,00**

2	K	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	33 000,000	1,64	54 120,00
	VV		" Nutná doba pro provedení průzkumu a zajištění dokumentace - lešení 60 dní " 60*550		33 000,000		
	VV		Součet		33 000,000		
3	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	33 000,000	0,38	12 540,00
	VV		" Nutná doba pro provedení průzkumu a zajištění dokumentace - lešení 60 dní " 60*550		33 000,000		
	VV		Součet		33 000,000		
4	K	9445112R	Ochrana staveniště oplocením	m2	2 376,000	2,00	4 752,00
	VV		(10+12)*1,8*60		2 376,000		
	VV		Součet		2 376,000		

**D 767 Konstrukce zámečnické 119 947,30**

5	K	76799901R	Montáž ocelových konstrukcí ostatních prostorových	kg	240,200	90,00	21 618,00
	VV		"Dle SoD				
	VV		-4890		-4 890,000		
	VV		"skutečnost				
	VV		5130,2		5 130,200		
	VV		Součet		240,200		
6	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	-0,503	80 000,00	-40 240,00
7	K	76799901R1	Dodávka a montáž prostorových ztužidel HAFEN	kpl	1,000	136 460,00	136 460,00
8	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 178,380	1,79	2 109,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis:

**ZL04b - Změna zábradlí schodiště**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-47 652,75
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH -47 652,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-47 652,75	21,00%	-10 007,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -57 659,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce  
Objekt: ZL04 - Změna OK plošiny  
Soupis: **ZL04b - Změna zábradlí schodiště**

Místo: Datum: 24.10.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-47 652,75</b>
6 - Úpravy povrchů	29 123,50
HSV - Práce a dodávky HSV	24 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	147 401,08
787 - Zasklívání	-248 777,33

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **-47 652,75**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis:

**ZL04b - Změna zábradlí schodiště**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-47 652,75**

D	6	Úpravy povrchů					29 123,50
3	K	628613611	Žárové zinkování dílů ocelových konstrukcí	kg	832,100	35,00	29 123,50
	VV		"Zábradlí				
	VV		832,1		832,100		
	VV		Součet		832,100		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 600,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					24 600,00
7	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 32 m	den	4,000	6 150,00	24 600,00
	VV		"pro montáž zábradlí				
	VV		4		4,000		
D	767	Konstrukce zámečnické					147 401,08
4	K	76799901R	Montáž ocelových konstrukcí ostatních prostorových	kg	832,100	90,00	74 889,00
	VV		"Zábradlí				
	VV		832,1		832,100		
	VV		Součet		832,100		
5	M	14550R00	Ocelová konstrukce	t	0,874	80 000,00	69 920,00
	VV		"skutečnost dle výkazu materiálu				
	VV		0,8321		0,832		
	VV		"přídavek 5% (prořez, kotevní materiál,...				
	VV		0,8321*0,05		0,042		
	VV		Součet		0,874		
6	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 448,090	1,79	2 592,08
D	787	Zasklívání					-248 777,33
1	K	787292523	Zasklívání schodišťového zábradlí do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	-24,360	9 980,00	-243 112,80
	VV		"odpočet zábradlí na schodišti				
	VV		-20,3*1,2		-24,360		
2	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	%	-2 431,128	2,33	-5 664,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis:

**ZL04c - Záměna profilů OK hlavní plošiny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **0,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt: ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis: **ZL04c - Záměna profilů OK hlavní plošiny**

Místo: Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací 0,00**

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

---

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

ZL04 - Změna OK plošiny

Soupis:

**ZL04c - Záměna profilů OK hlavní plošiny**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
1	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	-0,447	80 000,00	-35 760,00
2	M	14550144	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3mm	t	-0,410	80 000,00	-32 800,00
3	M	14550248	profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x4mm	t	-0,450	80 000,00	-36 000,00
4	M	14550256	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x4mm	t	-0,480	80 000,00	-38 400,00
5	M	14550317	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x4mm	t	-1,090	80 000,00	-87 200,00
6	M	14550327	profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x100x4mm	t	-0,700	80 000,00	-56 000,00
7	M	14550320	profil ocelový čtvercový svařovaný 120x120x5mm	t	-1,080	80 000,00	-86 400,00
8	M	14550325	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x160x5mm	t	-0,730	80 000,00	-58 400,00
9	M	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,604	80 000,00	48 320,00
10	M	13010956	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160	t	0,273	80 000,00	21 840,00
11	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,204	80 000,00	16 320,00
12	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,269	80 000,00	21 520,00
13	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	0,275	80 000,00	22 000,00
14	M	13010982	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220	t	0,502	80 000,00	40 160,00
15	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,097	80 000,00	7 760,00
16	M	13010940	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 220	t	0,031	80 000,00	2 480,00
17	M	13010942	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 240	t	1,656	80 000,00	132 480,00
18	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,022	80 000,00	1 760,00
19	M	13611238	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 15mm tabule	t	0,500	80 000,00	40 000,00
20	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,112	80 000,00	8 960,00
21	M	13611232	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule	t	0,573	80 000,00	45 840,00
22	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,175	80 000,00	14 000,00
23	M	14550138	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 50x30x3mm	t	0,094	80 000,00	7 520,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL05 - Vikýř + změna výstupových dveří**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 470,11
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>39 470,11</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 470,11	21,00%	8 288,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 47 758,83**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce  
Objekt: ZL05 - Vikýř + změna výstupových dveří

Místo: Datum: 24.10.2022  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací **39 470,11**

HSV - Práce a dodávky HSV	17 152,13
4 - Vodorovné konstrukce	5 463,64
9 - Ostatní konstrukce a práce	11 688,49
PSV - Práce a dodávky PSV	22 317,98
712 - Povlakové krytiny	3 491,47
762 - Konstrukce tesařské	23 076,98
763 - Konstrukce suché výstavby	24 066,84
766 - Konstrukce truhlářské	-38 215,80
776 - Podlahy povlakové	8 980,14
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	918,35

## 2) Ostatní náklady **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **39 470,11****

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL05 - Vikýř + změna výstupových dveří**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 39 470,11**

D HSV Práce a dodávky HSV 17 152,13

D 4 Vodorovné konstrukce 5 463,64

1	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,540	4 806,24	2 595,37
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			"Nový ŽB věnec v místě uložení schodiště 0,9*1,5*0,4		0,540		
VV			Součet		0,540		

2	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,080	589,00	636,12
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

VV			"nový věnec pro uložení schodiště" (1,5+1,2)*0,4		1,080		
VV			Součet		1,080		

3	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,080	120,16	129,77
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

4	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	77 865,80	2 102,38
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

VV			"nový věnec pro uložení schodiště 1,5*0,9*2*0,0079		0,021		
VV			1,5*0,9*0,00444		0,006		
VV			Součet		0,027		

D 9 Ostatní konstrukce a práce 11 688,49

5	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,720	1 931,92	1 390,98
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

VV			"ubourání zdiva pod pozednicí" 1,2*0,3*0,5		0,180		
VV			"ubourání zdiva pro novou ŽB desku schodiště 0,9*1,5*0,4		0,540		
VV			Součet		0,720		

6	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace	t	1,296	2 500,00	3 240,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,296	450,00	583,20
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,584	18,00	676,51
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV			1,296*29 'Přepočtené koeficientem množství		37,584		
----	--	--	--	--	--------	--	--

9	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,296	1 800,00	2 332,80
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,386	2 500,00	3 465,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 22 317,98

D 712 Povlakové krytiny 3 491,47

11	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	12,060	64,20	774,25
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV			"nový vikýř"				
VV			"podklad pod oplechování 3,6*2,6		9,360		
VV			1,5*1,8		2,700		
VV			Součet		12,060		

12	M	DEK.1010410012	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) G.B.	m2	14,056	183,64	2 581,24
----	---	----------------	--	----	--------	--------	----------

VV			12,06*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		14,056		
----	--	--	--	--	--------	--	--

13	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	33,555	4,05	135,98
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

D 762 Konstrukce tesařské 23 076,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m2	1,100	350,00	385,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-4,5		-4,500		
	VV		"skutečnost				
	VV		"vikýř				
	VV		3,5*1,6		5,600		
	VV		Součet		1,100		
15	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	14,400	468,84	6 751,30
	VV		"vikýř				
	VV		"sloupky 10/10				
	VV		2,2+2,6+1,1		5,900		
	VV		"vaznice 10/10				
	VV		3,5		3,500		
	VV		"fošna 5/15				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		14,400		
16	K	762332922	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 do 224 cm2 včetně materiálu	m	10,400	691,49	7 191,50
	VV		"nový vikýř				
	VV		"krokve 14/10				
	VV		4*2,6		10,400		
	VV		Součet		10,400		
17	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	12,060	624,34	7 529,54
	VV		"nový vikýř				
	VV		"podklad pod oplechování				
	VV		3,6*2,6		9,360		
	VV		1,5*1,8		2,700		
	VV		Součet		12,060		
18	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	218,573	5,58	1 219,64
D	763		Konstrukce suché výstavby				24 066,84
19	K	763121442	SDK stěna předsazená tl 90 mm profil CW+UW 75 deska 1xDF 15 s izolací EI 30	m2	7,360	1 073,16	7 898,46
	VV		"boční stěny vikýře				
	VV		3,2*2,3*2*0,5		7,360		
	VV		Součet		7,360		
20	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	7,360	42,53	313,02
	VV		7,36		7,360		
21	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	3,840	1 113,21	4 274,73
	VV		"podhled vikýře				
	VV		1,2*3,2		3,840		
	VV		Součet		3,840		
22	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,840	47,59	182,75
	VV		3,84		3,840		
23	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	11,200	56,90	637,28
	VV		"boční stěny vikýře				
	VV		3,2*2,3*2*0,5		7,360		
	VV		"podhled vikýře				
	VV		1,2*3,2		3,840		
	VV		Součet		11,200		
24	M	28329276	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	12,583	43,00	541,07
	VV		11,2*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		12,583		
25	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	15,040	55,60	836,22
	VV		"boční stěny vikýře				
	VV		3,2*2,3*2*0,5		7,360		
	VV		"podhled vikýře				
	VV		1,2*3,2*2		7,680		
	VV		Součet		15,040		
26	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 160mm	m2	15,341	586,64	8 999,64
	VV		15,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,341		
27	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	236,832	1,62	383,67
D	766		Konstrukce truhlářské				-38 215,80
28	K	766221134	Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště s podestou s podstupnicemi	m	-2,600	3 000,00	-7 800,00
29	M	61232103	schodiště interiérové přímé celodřevěné š 1200mm 3x stupeň 180x270mm s podestou	kus	-1,000	30 000,00	-30 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	766671011R	Montáž střešního okna do krytiny ploché orientační rozměr 2800x1200mm	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00
31	K	76699901R	Systémové střešní posuvné dveře 2800x1200mm - Specifikace dle PD	kus	-1,000	55 000,00	-55 000,00
32	K	76699901R2	Hliníkové dveře dle požadavku objednatele	kus	1,000	63 000,00	63 000,00
33	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	-378,000	1,10	-415,80
D 776			Podlahy povlakové				8 980,14
34	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	3,840	221,46	850,41
	VV		"penetrace				
	VV		1,2*3,2		3,840		
	VV		Součet		3,840		
35	K	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	3,840	312,17	1 198,73
36	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	3,840	619,63	2 379,38
37	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	3,840	450,00	1 728,00
	VV		"nové lino				
	VV		1,2*3,2		3,840		
	VV		Součet		3,840		
38	M	28410241	krytina podlahová homogenní	m2	4,224	600,00	2 534,40
	VV		"nové lino				
	VV		3,84*1,1		4,224		
	VV		Součet		4,224		
39	M	61155350	podložka izolační z pěnového PE 2mm	m2	4,224	60,00	253,44
	VV		"nové lino				
	VV		3,84*1,1		4,224		
	VV		Součet		4,224		
40	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	89,444	0,40	35,78
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				918,35
41	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m	m2	18,560	49,48	918,35
	VV		3,84+14,72		18,560		
	VV		Součet		18,560		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL06 - Skutečné výměry tesařských a klempířských konstrukcí**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-71 458,03

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**-71 458,03**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-71 458,03	21,00%	-15 006,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-86 464,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL06 - Skutečné rozměry tesařských a klempířských konstrukcí**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-71 458,03</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	-71 458,03
762 - Konstrukce tesařské	-41 504,55
765 - Konstrukce pokrývačské	-29 953,48
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-71 458,03</b>

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

## ZL06 - Skutečné výměry tesařských a klempířských konstrukcí

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-71 458,03**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-71 458,03
D	762		Konstrukce tesařské				-41 504,55
1	K	762341017	Bednění střež rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-15,500	1 100,00	-17 050,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-63			-63,000	
	VV		"skutečnost				
	VV		"v místě sloupů				
	VV		47,5			47,500	
	VV		Součet			-15,500	
2	K	762341914	Výřezání části laťování střež průřezu latí do 25 cm2 pl jednotlivě přes 4 m2	m2	-20,000	250,00	-5 000,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-67,5			-67,500	
	VV		"skutečnost				
	VV		"v místě sloupů				
	VV		47,5			47,500	
	VV		Součet			-20,000	
3	K	762341933	Výřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m2	-20,000	280,00	-5 600,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-67,5			-67,500	
	VV		"skutečnost				
	VV		"v místě sloupů				
	VV		47,5			47,500	
	VV		Součet			-20,000	
4	K	762342211	Montáž laťování na střežách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	-15,500	300,00	-4 650,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-63			-63,000	
	VV		"skutečnost				
	VV		"v místě sloupů				
	VV		47,5			47,500	
	VV		Součet			-15,500	
5	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	-0,369	19 000,00	-7 011,00
6	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-393,110	5,58	-2 193,55
D	765		Konstrukce pokrývačské				-29 953,48
7	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suří	m2	-20,000	250,00	-5 000,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-67,5			-67,500	
	VV		"skutečnost				
	VV		"v místě sloupů				
	VV		47,5			47,500	
	VV		Součet			-20,000	
8	K	765123012	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho sklonu do 30°	m2	-15,500	1 500,00	-23 250,00
	VV		"dle SoD				
	VV		-63			-63,000	
	VV		"skutečnost				
	VV		"v místě sloupů				
	VV		47,5			47,500	
	VV		Součet			-15,500	
9	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	-282,500	6,03	-1 703,48

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL07 - Doplnění skleněného zábradlí do oken**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.10.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

64 312,99

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**64 312,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 312,99	21,00%	13 505,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**77 818,72**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL07 - Doplnění skleněného zábradlí do oken**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>64 312,99</b>
767 - Konstrukce zámečnické	33 675,39
787 - Zasklívání	30 637,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>64 312,99</b>

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Vybudování pozorovací plošiny SLU - vícepráce

Objekt:

**ZL07 - Doplnění skleněného zábradlí do oken**

Místo:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**64 312,99**

D		767	Konstrukce zámečnické	33 675,39			
1	K	76799902Rx	Dodávka a montáž ocelového madla s povrchovou úpravou pozink	bm	5,800	5 704,00	33 083,20
2	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	330,832	1,79	592,19
D		787	Zasklívání	30 637,60			
3	K	787292523	Zasklívání schodišťového zábradlí do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	3,000	9 980,00	29 940,00
	VV		"zábradlí do oken				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
4	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 12 do 24 m	%	299,400	2,33	697,60