



TSKRP00AMSN I

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1 – stavební údržba“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/006

číslo smlouvy zhotovitele: 29T/2021

## I.

## Smluvní strany

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

**Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce společnosti)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8.2.2022 na akci: Most, X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1 – stavební údržba - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele a o nerealizování částí položek zahrnutých v části díla.
3. V rámci provádění díla je nutno realizovat novou vyrovnávací desku, která bude sloužit jako podklad pro lité asfalt. Stávající vyrovnávací deska, která byla odkryta odstraněním stávajícího krytu chodníku vykazuje velké poškození. Při ponechání stávající desky by se zásadně snížila živostnost prováděných prací. Podél parapetních zídek dojde k ubourání stávajícího poškozeného podkladního betonu do roviny. Po odklizení sutě a očištění podkladu dojde k zajištění stávajících chrániček VO a následně bude vybetonována nová betonová deska. Šířka vyrovnávací desky betonu odpovídá šířce revizního chodníku podél parapetní zídky, tj. 1,07m, délka je 143,3m a mocnost betonové vrstvy cca 8 cm. Bude použit beton C25/30-XF3. U sloupů veřejného osvětlení dojde k doplnění chybějící izolace pomocí asfaltových pásů. U paty parapetních zídek dojde k přetažení izolace sanační hmotou do výšky 20 cm, aby nedocházelo k zatékání vody a odchlípení izolace. Došlo k doplnění délky svodů na skutečnost, tj. na 4 m. Došlo ke snížení rozsahu realizovaných asfaltových zálivek a řezání asf. krytu a to z důvodu možného poškození izolačních vrstev. Došlo k přeměření skutečně provedených ploch PKO a na základě toho došlo k navýšení položky provedení protikorozní ochrany. Položka č. 15 byla vyčíslena dle skutečných nákladů na zajištění výluky tramvajové trati pro dokončení sanačních prací. Termín konání výluky byl již několikrát přesunut a v současné době není znám finální termín. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba může být dokončena až po dokončení prací spojených s výlukou tramvajové trati, byl nový termín dokončení prací stanoven do 31.10.2023.
4. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je i Změnový list č. 1.
5. Dále se s ohledem na výše uvedené smluvní strany dohodly na změně čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy), jak dále uvedeno. Jedná se o změnu termínu plnění díla. Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu § 222 odst. 3. zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna čl. 2 Smlouvy (Předmět dílčí smlouvy)

1. Čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy, se mění takto:

2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2023 („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.

**IV.**  
**Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)**

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	9 734 774,90 Kč
Méněpráce u X539 dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 971 611,83 Kč
Vícepráce u X539 dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 756 117,01 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	10 519 280,08 Kč

2. Celková hodnota změny závazku z Dílčí smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

**V.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s přílohami, Most, X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1 – stavební údržba s cenovou kalkulací (dle dodatku č. 1 Smlouvy)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

**Za společníky sdružené ve společnost**

**Údržba mostů–FIRESTA+SUPER-KRETE**

**Ing. Josef** Digitálně podepsal  
**Richtr** Ing. Josef Richt  
Datum: 2022.10.31  
12:44:51 +01'00'

**Ing. Pavel** Digitálně podepsal  
**Borek** Ing. Pavel Borek  
Datum: 2022.10.04  
08:26:37 +02'00'

Ing. Josef Richt  
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Smlouva o dílo	3/22/4056/006	číslo zhotovitele: 29T/2021	
Předmět díla:	Most X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1		
Objekt:	Most X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00, Praha 7		
Zhotovitel:	Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnltá, 602 00 Brno		
TDI:	[REDAKCE]		
Vypracoval:	[REDAKCE]		
<b>Popis změny:</b>			
<p>Na stavbě po místním šetření investora, TDI, projektanta a zhotovitele došlo k navýšení rozsahu stavebních prací. V rámci této změny dojde k realizaci nové vyrovnávací desky, která bude sloužit jako podklad pro lité asfalt. Podél parapetních zídek dojde k ubourání stávajícího poškozeného podkladního betonu do roviny. Po odklizení sutě a očištění podkladu dojde k zajištění stávajících chrániček VO a následně bude vybetonována nová betonová deska. Šířka vyrovnávací desky betonu odpovídá šířce revizního chodníku podél parapetní zídky, tj. 1,07m, délka je 143,3m a mocnost betonové vrstvy cca 8 cm. Bude použit beton C25/30-XF3. U sloupů veřejného osvětlení dojde k doplnění chybějící izolace pomocí asfaltových pásů. U paty parapetních zídek dojde k přetažení izolace sanační hmotou do výšky 20 cm, aby nedocházelo k zatékání vody a odchlípvání izolace. Došlo k doplnění délky svodů na skutečnost, tj. na 4 m.</p> <p>Na základě požadavku TDI a investora došlo ke snížení rozsahu realizovaných asfaltových záливоk a řezání asf. krytu. Došlo k přeměření skutečně provedených ploch PKO a na základě toho došlo k navýšení položky provedení protikorozní ochrany. Položka č.15 byla vyčíslena dle skutečných nákladů na zajištění výluky tramvajové trati pro dokončení sanačních prací. Termín konání výluky byl již několikrát přesunut a v současné době není znám finální termín. Po dohodě s investorem stavby byl nový termín dokončení prací stanoven do 31.10.2023.</p>			
Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		změna termínu dokončení stavby	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	<input type="checkbox"/>	
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input checked="" type="checkbox"/>	
	jiné (RDS)	<input type="checkbox"/>	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Markéta Marečková	
	Měměpráce celkem	-	971 611,83 Kč
	Vícepráce celkem		1 756 117,01 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		784 505,18 Kč
	DPH celkem		164 746,09 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		949 251,26 Kč
termíny	Termín realizace změny:	do 31.10.2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
přílohy	Přílohy: Popis změn; kalkulace		

**Akce: Most X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1**

## **POPIS ZMĚN**

**Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.**

**Na stavbě po místním šetření investora, TDI, projektanta a zhotovitele došlo k navýšení rozsahu stavebních prací. V rámci této změny dojde k realizaci nové vyrovnávací desky, která bude sloužit jako podklad pro litý asfalt. Podél parapetních zídek dojde k ubourání stávajícího poškozeného podkladního betonu do roviny. Po odklizení sutě a očištění podkladu dojde k zajištění stávajících chrániček VO a následně bude vybetonována nová betonová deska. Šířka vyrovnávací desky betonu odpovídá šířce revizního chodníku podél parapetní zídky, tj. 1,07m, délka je 143,3m a mocnost betonové vrstvy cca 8 cm. Bude použit beton C25/30-XF3. U sloupů veřejného osvětlení dojde k doplnění chybějící izolace pomocí asfaltových pásů. U paty parapetních zídek dojde k přetažení izolace sanační hmotou do výšky 20 cm, aby nedocházelo k zatékání vody a odchlípnutí izolace. Došlo k doplnění délky svodů na skutečnost, tj. na 4 m.**

**Na základě požadavku TDI a Investora došlo ke snížení rozsahu realizovaných asfaltových zálivek a řezání asf. krytu. Došlo k přeměření skutečně provedených ploch PKO a na základě toho došlo k navýšení položky provedení protikorozní ochrany.**

**Položka č.15 byla vyčíslena dle skutečných nákladů na zajištění výluky tramvajové trati pro dokončení sanačních prací. Termín konání výluky byl již několikrát přesunut a v současné době není znám finální termín. Po dohodě s investorem stavby byl nový termín dokončení prací stanoven do 31.10.2023.**

## Kalkulace

Změnový list

1

Strana kalkulace

1

**Akce: Most X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1**

### CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-971 611,83 Kč
2	Vícepráce celkem	1 756 117,01 Kč
	Změnový list celkem	784 505,18 Kč

**Akce: Most X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1****KALKULACE MĚNĚPRACÍ**

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
158	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-285,66	353,80	-101 066,15
162	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2	M	-285,66	207,40	-59 245,68
15	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	DEN	-1,00	811 300,00	-811 300,00
<b>Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH</b>					<b>-971 611,83</b>

## Akce: Most X539, Wilsonova, Vzestupná rampa Bulhar, Praha 1

## KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	MJ	množství	cena/Mj	Celkem
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>16,00(pol.č. 185) *2,0</i>	T	32,000	671,00	21 472,00
89	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 <i>1,07*143,3*0,10 (šířka x délka x výška)</i>	M3	16,000	8 278,92	132 462,72
111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM <i>0,2*143,3 (výška x délka)</i>	M2	28,660	1 245,62	35 699,47
116	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY <i>5 kusů sloupů á 1,0* 1,0</i>	M2	5,000	764,21	3 821,05
185	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM <i>1,07*143,3*0,10 (šířka x délka x výška)</i> <i>Sleva na položku 185 - 25%</i>	M3	16,000	6 139,14	98 226,24 -24 556,56
120	VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM <i>celkem 4 metry : 4-2,3(SoD)= 1,7m</i>	m	1,700	3 904,00	6 636,80
15N	POMOC PRÁCE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL	1,000	1 188 865,40	1 188 865,40
130	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST <i>(143,3+143,6)*6*0,2+170*0,58*0,16 - 229,5(dle SOD)</i>	M2	130,556	1 854,40	242 103,05
194	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM <i>- očištění PKO stávajícího zábradlí (madla):</i>	M2	130,556	393,60	51 386,84
<b>Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH</b>					<b>1 756 117,01</b>