

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6440-0517-2022-06

**Stavba:** Stavební opravy B.14 autodílna - odstavná plocha, klempířské prvky, omítky, malby, nátěry

KSO:  
Místo: Kasárna Dobruška

CC-CZ:  
Datum: 06.01.2022

Zadavatel:  
Ministerstvo obrany ČR

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:  
ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

IČ: 455 35 124  
DIČ: CZ45535124

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 156 808,02</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 156 808,02</b>		<b>242 929,68</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 399 737,70</b>
-------------------	----------	------------	--	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6440-0517-2022-06

**Stavba:** Stavební opravy B.14 autodílna - odstavná plocha, klempířské prvky, omítky, malby, nátěry

Místo: Kasárna Dobruška

Datum: 06.01.2022

Zadavatel: Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 156 808,02</b>	<b>1 399 737,70</b>
<b>B.14 autodílna</b>	<b>betonová plocha, klempířské prvky, omítky, dveře, nátěry</b>	1 156 808,02	1 399 737,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy B.14 autodílna - odstavná plocha, klempířské prvky, omítky, malby, nátěry

Objekt:

**B.14 autodílna - betonová plocha, klempířské prvky, omítky, dveře, nátěry**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2022

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

455 35 124

DIČ:

CZ45535124

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 156 808,02**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 156 808,02  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
242 929,68  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 399 737,70**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební opravy B.14 autodílna - odstavná plocha, klempířské prvky, omítky, malby, nátěry

Objekt:

**B.14 autodílna - betonová plocha, klempířské prvky, omítky, dveře, nátěry**

Místo:

Datum: 06.01.2022

Zadavatel:

Ministerstvo obrany ČR

Projektant:

Uchazeč:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 156 808,02**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 009 726,75

D 1

Zemní práce

64 449,45

1	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	376,240		
2	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	57,000		
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,260		
4	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000		
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,260		
6	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	20,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	11,000		
8	K	167151101	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	54,000		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	150,000		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

10	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	92,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 5

Komunikace pozemní

11	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	376,240		
12	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	53,650		
13	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	150,000		
14	K	581131314	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 180 mm	m2	150,000		
15	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	6,500		
16	M	59245601	dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní	m2	6,500		
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm - původní rozebrané žulové kostky 8/10	m2	290,000		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18	K	622325313	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 50%	m2	184,000		
19	K	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	15,200		
20	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	5,000		
21	M	55341426	mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm	kus	5,000		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	4,000		
23	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	14,000		
24	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm	m	30,000		
25	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	318,000		
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	14 310,000		
28	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého do lože z betonu prostého	m	11,000		
29	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm	m	11,000		
D		997	Přesun sutě				
30	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	81,442		
31	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	732,978		
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	49,724		
33	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	31,718		
34	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	31,718		
35	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,404		
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,320		
D		998	Přesun hmot				
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,021		
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	266,922		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
39	K	741310921	Výměna vypínačů vestavných 2A kolébkových, tlačítkových nebo páčkových	kus	6,000		
40	K	741372911	Opravy svítidel závěsů tyčových šňůrových, kovových, dřevěných, skleněných délky do 2 m	kus	1,000		
D		764	Konstrukce klempířské				
41	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	15,200		
42	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	53,500		
43	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	18,800		
44	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	15,200		
45	M	15441014	profil Pz ocelový pro oplechování parapetu š 300mm obkladu fasády	m	15,200		
46	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	53,500		
47	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm	m	53,500		
48	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	6,000		
49	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm	kus	6,000		
50	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	28,000		
51	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus	28,000		
52	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	18,800		
53	M	55344204	svod kruhový Pz 100mm	m	18,800		
54	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	9,000		
55	M	55344331	objímka svodu Pz 100mm trn 200mm	kus	9,000		
56	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	24,000		
57	M	55344348	koleno kruhové 72° lisované Pz 100mm	kus	24,000		
58	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,000		
59	M	55344385	koleno soklové Pz 100mm odskok 60mm	kus	4,000		
60	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	5,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
61	K	766660174	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	M	61140510	dveře dvoukřídlé plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,360		
63	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				
64	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	18,390		
65	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	18,390		
66	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	18,390		
67	K	783344201	Základní antikorozií jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,390		
68	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	18,390		
69	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	184,000		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				
70	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000		