

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AG8-2022 Jičín I. Etapa, Nerudova**

Objekt: **SO 03 Sadové úpravy**

Rozpočet: **SO 03 Sadové úpravy**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Verone synergy s.r.o.

IČO: **14053349**

Pražmo 225

DIČ: **CZ14053349**

73904

Pražmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			252 911,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			252 911,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		252 911,22 CZK
Základní DPH	21 %		53 111,36 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

306 022,58 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
03	Terénní úpravy a návozy	HSV			15 034,95	6
1	Založení, práce	HSV			137 467,15	54
3	Materiál	HSV			32 533,32	13
3a	Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy	HSV			63 670,00	25
998	Přesun hmot	HSV			4 205,80	2
Cena celkem					252 911,22	100

Položkový rozpočet

S:	AG8-2022	Jičín, I. Etapa, Nerudova
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	SO 03	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 03		Terénní úpravy a návozy				15 034,95
1	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m zeminy z horniny tř. 1 až 4 (30*0,45)*1,03 : 13,905	m3	13,90500	200,00	2 781,00
				13,90500		
2	182301131R00	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm 30 : 30	m2	30,00000	100,00	3 000,00
				30,00000		
3	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti (30*0,45)*1,03 : 13,905	m3	13,90500	100,00	1 390,50
				13,90500		
4	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině "dle technické zprávy" : 30 : 30	m2	30,00000	35,00	1 050,00
				30,00000		
5	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 13,905*1,4 : 19,467	t	19,46700	350,00	6 813,45
				19,46700		
Díl: 1		Založení, práce				137 467,15
6	181301102R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 "substráty a dovozy" 530+15,5 : 545,5	m2	545,50000	35,00	19 092,50
				545,50000		
7	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 "keře listnaté, popínavky, traviny" 4+10+3+32+35+45+8 : 137	kus	137,00000	60,00	8 220,00
				137,00000		
8	183101321R00	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 "pro listnaté stromy v.s.16-18" 3 : 3	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00
				3,00000		
9	183205112R00	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3 "keře" 15,5 : 15,5	m2	15,50000	60,00	930,00
				15,50000		
10	183403132R00	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 "nově založené záhony" 15,5 : 15,5	m2	15,50000	65,00	1 007,50
				15,50000		
11	184102111R00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 "keře listnaté, popínavky, traviny" 4+10+3+32+35+45+8 : 137	kus	137,00000	45,00	6 165,00
				137,00000		

Položkový rozpočet

S:	AG8-2022	Jičín, I. Etapa, Nerudova
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	SO 03	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	184102116R00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 "listnaté stromy" 3 : 3	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00
13	184802111R00	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 "trávníky 2x" 350*2 : "nově založené záhony 2x" 15,5*2 : 731	m2	731,00000	19,00	13 889,00
14	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 305 : 305	m2	305,00000	2,00	610,00
15	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2, 4x "stromy" 3*0,1*4 : "keře v záhonech" 137*0,01*4 : 6,68	m3	6,68000	350,00	2 338,00
16	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 8krát "TRÁVNÍK" 350*0,01*8 : 28	m3	28,00000	350,00	9 800,00
17	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 "dle výkresy technické zprávy" 530+15,5 : 545,5	m2	545,50000	45,00	24 547,50
18	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "parkový klasický" 530*1,05 : 556,5	m2	556,50000	25,00	13 912,50
19	183111111	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3 "cibuloviny" 27 : 27	kus	27,00000	10,00	270,00
20	183211313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz "cibuloviny" 27 : 27	kus	27,00000	10,00	270,00
21	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 "předseťové zpracování trávníku" 530 : "nově založené záhony" 15,5 : 545,5	m2	545,50000	24,00	13 092,00
22	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m "dle technické zprávy a výkresu" : "včetně uchycení přiček a úvazků" : "listnaté stromy" 3 : 3	kus	3,00000	600,00	1 800,00
23	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	3,00000	40,00	120,00

Položkový rozpočet

S:	AG8-2022	Jičín, I. Etapa, Nerudova
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	SO 03	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"dle standardu AOKP a textové zprávy" : "stromy listnaté" 3 : 3		3,00000		
24	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,67500	50,00	1 033,75
		"dle výkresů a textové zprávy" : "stromy" 3,14*0,5*1*3 : "keřové záhony s kůrou" 15,5*1,03 : 20,675		20,67500		
25	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	34,68000	250,00	8 670,00
		6,680+28 : 34,68		34,68000		
26	26vl	Ochrana kmene aplikovaná nátěrem na kmen v rovině a svahu do 1:5	m2	1,54500	320,00	494,40
		"plocha kmene 16-18" 0,50*3*1,03 : 1,545		1,54500		
27	OBR	Odpíchnutí obrub s obrubou	m	15,40000	75,00	1 155,00
		"okraje + prořez"15,4 : 15,4		15,40000		
Díl: 3		Materiál				32 533,32
28	00572410R	osivo směs travní parková	kg	12,25000	175,00	2 143,75
		"plocha trávníku" 350*0,035 : 12,25		12,25000		
29	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	34,68000	65,00	2 254,20
		6,680+28 : 34,68		34,68000		
30	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,03600	1 300,00	3 946,80
		"specifikace dle textové zprávy" : "včetně hydrogelu" : "záhony keřů 50%" 15,5*0,15*0,3*1,03 : "stromy" 0,75*3*1,03 : 3,036		3,03600		
31	10371500R	substrát pro trávníky VL	m3	18,02500	950,00	17 123,75
		"parkový trávník" 350*0,05*1,03 : 18,025		18,02500		
32	10391100R	kůra mulčovací VL	m3	2,08200	980,00	2 040,36
		"stromy soliterně vysazované" 3*3,14*0,5*1*0,1*1,03 : "záhony s keří a popínavkami" 15,5*0,1*1,03 : 2,082		2,08200		
33	1-hnojivo-tab-s	D+M tabletové dlouhodobé hnojivo 10g	tab	441,00000	4,00	1 764,00
		"dle. technické zprávy a výkresu" : "stromy balové" 3*10 : "keře" 137*3 : 441		441,00000		
34	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,73100	360,00	263,16
		"trávník 2x" 350*2*0,001 :				

Položkový rozpočet

S:	AG8-2022	Jičín, I. Etapa, Nerudova
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	SO 03	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"nově založené záhony 2x" 15,5*2*0,001 :				
		0,731		0,73100		
35	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	9,27000	230,00	2 132,10
		"listnaté stromy" 3*3*1,03 :				
		9,27		9,27000		
36	618vl 26a	ochranný nátěr na kmeny	kg	1,54500	560,00	865,20
		"počet stromů/kg nátěru/koeficient ztráty" :				
		3*0,50*1,03 :				
		1,545		1,54500		
Díl: 3a		Výsadbový materiál - stromy-vč.dopravy				63 670,00
37	c1	Narcisus'King Alfred'	ks	27,00000	20,00	540,00
		"specifikace dle technické zprávy" 27 :				
		27		27,00000		
38	k1	Stephanandra incisa'Crispa" v.s.30-40 K2l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	4,00000	80,00	320,00
		"specifikace dle technické zprávy" 4 :				
		4		4,00000		
39	k2	Vinca major'Variegata' v.s.30-40, K2l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	10,00000	95,00	950,00
		"specifikace dle technické zprávy" 10 :				
		10		10,00000		
40	k3	Spiraea japonice'Albiflora' v.s.30-40, K2l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	3,00000	70,00	210,00
		"specifikace dle technické zprávy" 3 :				
		3		3,00000		
41	k4	Hedera helix v.s.20-30, K2l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	32,00000	90,00	2 880,00
		"specifikace dle technické zprávy" 32 :				
		32		32,00000		
42	k5	Parthenocisus tricuspidata v.s.20-30, K2l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	35,00000	70,00	2 450,00
		"specifikace dle technické zprávy" 35 :				
		35		35,00000		
43	k6	Ribez sanguineum'King Edvard' v.s.40-60, K2l, 5 výhonů, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	45,00000	140,00	6 300,00
		"specifikace dle technické zprávy" 45 :				
		45		45,00000		
44	sl2	Cercidiphyllum japonicum o.k.16-18, tř.1 s balem pr.60cm zpevněným pleťven, nasazení koruny 220cm, 3-4x přesazované	ks	3,00000	16 500,00	49 500,00
		"specifikace dle technické zprávy" 3 :				
		3		3,00000		
45	tr1	Panicum virgatum'Cloud Nine', K9, 1jakost tř., kontejnerovaný	ks	8,00000	65,00	520,00
		"specifikace dle technické zprávy" 8 :				
		8		8,00000		
Díl: 998		Přesun hmot				4 205,80
46	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	4,94800	850,00	4 205,80

Položkový rozpočet

S:	AG8-2022	Jičín, I. Etapa, Nerudova
O:	SO 03	Sadové úpravy
R:	SO 03	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						252 911,22
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AG7-2021 Regenerace sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa**

Neuznatelné náklady

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Verone synergy s.r.o.

IČO: **14053349**

Pražmo 225

DIČ: **CZ14053349**

73904

Pražmo

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			276 700,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		276 700,96 CZK
Základní DPH	21 %		58 107,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

334 808,16 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	191 700,96	40 257,20	231 958,16	####
B	Neuznatelné náklady	0,00	191 700,96	40 257,20	231 958,16	####
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	0,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00	####
B	Neuznatelné náklady	0,00	60 000,00	12 600,00	72 600,00	####
SO 02	Veřejné osvětlení	0,00	25 000,00	5 250,00	30 250,00	####
B	Neuznatelné náklady	0,00	25 000,00	5 250,00	30 250,00	####
Celkem za stavbu		0,00	276 700,96	58 107,20	334 808,16	100

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **AG7-2021** **Regenerace sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa**

Objekt: **SO 00** **Vedlejší rozpočtové náklady**

Rozpočet: **B** **Neuznatelné náklady**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Verone synergy s.r.o.** IČO: **14053349**
Pražmo 225 DIČ: **CZ14053349**
73904 **Pražmo**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	121 699,96
Ostatní náklady	70 001,00
Celkem	191 700,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	191 700,96 CZK
Základní DPH	21 %	40 257,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 231 958,16 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			121 699,96	63
ON	Ostatní náklady	ON			70 001,00	37
Cena celkem					191 700,96	100

Položkový rozpočet

S:	AG7-2021	Regenerace sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa
O:	SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				121 699,96
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	70 685,96	70 685,96
3	VN-001.RXX	Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu	soub	1,00000	1,00	1,00
4	VN-0019.RXX	Zaměření stavby - geometrický plán - skutečné provedení - vč. vystavení příslušných protokolů	soub	1,00000	1,00	1,00
5	VN-002.RXX	Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	soub	1,00000	1,00	1,00
6	VN-003.RXX	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí, povolení apod.	soub	1,00000	1,00	1,00
7	VN-004.RXX	Zpracování časového harmonogramu stavby a zpracování ZOV.	soub	1,00000	1,00	1,00
8	VN-005.RXX	Zpracování a projednání dokladů pro účel stavby	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00

Např. "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" a "Zvláštního užívání komunikací" apod.

9	VN-006.RXX	Součinnost s koordinátorem BOZP	soub	1,00000	1,00	1,00
10	VN-007.RXX	Náklady na zajištění konkrétních opatření požadovaných koordinátorem BOZP	soub	1,00000	1,00	1,00
11	VN-008.RXX	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo kordinátora BOZP)	soub	1,00000	1,00	1,00
12	VN-009.RXX	Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií	soub	1,00000	1,00	1,00
13	VN-010.RXX	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD	soub	1,00000	1,00	1,00
14	VN-011.RXX	Technická řešení - návrh a projednání kolizí inženýrských sítí a zařízení	soub	1,00000	1,00	1,00

Včetně nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí a střetů inženýrskými sítěmi, například odchylky skutečného umístění IS od PD, odchylky od podkladů správců sítí, řešení souběhu akřížení s IS a zařízeními, které projektant nepředvídal atd.

15	VN-012.RXX	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi	soub	1,00000	1,00	1,00
----	------------	---	------	---------	------	------

Včetně nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvídal, např. skryté betony, nefunkční základy atd.

16	VN-013.RXX	Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu	soub	1,00000	1,00	1,00
----	------------	---	------	---------	------	------

se stávajícím stavem předpokládaným projektantem

17	VN-014.RXX	Třídění odpadu	soub	1,00000	1,00	1,00
----	------------	----------------	------	---------	------	------

18	VN-015.RXX	Zaškolení obsluhy všech správců, vypracování doporučených textací provozních řádů	soub	1,00000	1,00	1,00
----	------------	---	------	---------	------	------

Proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
Jiné požadavky zadavatele

19	VN-016.RXX	Veškeré náklady na projektové práce	soub	1,00000	9 999,00	9 999,00
----	------------	-------------------------------------	------	---------	----------	----------

Například A) Doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace), dle potřeb a úvahy zhotovitele díla, B) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, C) Doplnění nebo přepracování pro-

Položkový rozpočet

S:	AG7-2021	Regenerace sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. etapa
O:	SO 00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	B	Neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
jektové dokumentace skutečného provedení stavby v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení - vše v požadovaném počtu vyhotovení dle ZD a SOD.						
20	VN-017.RXX	Pravidelné čištění přilehlých komunikací dle požadavků objednatele	soub	1,00000	6 000,00	6 000,00
21	VN-018.RXX	Označení stavby - dle podmínek zadávací dokumentace a smlouvy o dílo	soub	1,00000	3 000,00	3 000,00
22	VN-019.RXX	Aktualizace a projednání návrhu přechodného dopravního značení	soub	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				70 001,00
23	ON-001.RXX	Zajištění dopravního značení	soub	1,00000	1,00	1,00
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků, vrátnice, sociální objekty pro pracovníky stavby, mobilní chemické WC, mobilní sociální služby, údržbářské objekty, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování materiálu, oplocení stavby (neprůhledný mobilní plot výšky min. 1800 mm, vč. vjezdových bran), trvalá ostraha staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků).

Náklady zhotovitele související se zajištěním přechodů nebo přejezdů přes výkopy na veřejných prostranstvích vč. světelných signalizačních zařízení, dočasné dopravní značení po celou dobu stavby.

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.

Náklady zhotovitele spojené s výstavbou a po ukončení díla kompletním odstraněním staveništní obslužné komunikace. Kompletní likvidace zařízení staveniště.

Celkem

191 700,96

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. Etapa

Objekt:

SO 01n - Komunikace a parkovací stání, chodníky - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Verone synergy s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

14053349

CZ14053349

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 000,00	21,00%	12 600,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. Etapa

Objekt:

SO 01n - Komunikace a parkovací stání, chodníky - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 11. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Verone synergy s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně - I. Etapa

Objekt:

SO 01n - Komunikace a parkovací stání, chodníky - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

Datum: 11. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Verone synergy s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 000,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	R004	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
	W		1		1,000		
	W		"POPIS:				
	W		"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případné aktualizace projektu dočasného dopravního značení, projednání a schválení s komisí.				
	W		"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné dopravní značení,				
	W		" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního značení do původního stavu				
	W		"Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD				
	W		"Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání s příslušnými úřady				

Miloš Češík

šenov u Nového Jičína

ROZPOČET - SO 02 Veřejné osvětlení

Nabídka číslo: 0621

název: REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
NERUDOVA V NOVÉM JIČÍNĚ - I. ETAPA
SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Investor: Město Nový Jičín

Rekapitulace neuznatelných nákladů

Kap. popis položky	Základ 21%
B. NEUZNATELNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (NRN)	
HZS	
1 Hodinová zúčtovací sazba	25 000,00
CELKEM HZS	25 000,00
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 Dovoz stožáru a výložníků	0,00
2 Dovoz betonu	0,00
CELKEM VRN	0,00
REKAPITULACE CELKEM NRN	25 000,00
CELKEM NRN- náklady bez DPH [Kč]:	25 000,00
hodnoty DPH:	5 250,00
náklady včetně DPH:	30 250,00

Vypracoval: Miloš Češík
E-mail: 
Dne: 4. listopadu 2021

Práce v HZS

oř.č. číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH
1	Geodetické zaměření skutečného stavu SO02	1 000,00	10,00 hod.	10 000,00	21%
2	Nepředvídané zemní práce	600,00	3,00 hod.	1 800,00	21%
3	Revize elektro	1 000,00	6,00 hod.	6 000,00	21%
4	Seřízení a zkouška funkčnosti	1 000,00	2,00 hod.	2 000,00	21%
5	Spolupráce s investorem	800,00	2,00 hod.	1 600,00	21%
6	Spolupráce s TS Nový Jičín - Součinnost se správcem VO	900,00	2,00 hod.	1 800,00	21%
7	Vyměření kabelové trasy (33m) a stožárů VO (1ks)	900,00	2,00 hod.	1 800,00	21%

Celkem za práci v HZS:

25 000,00

