

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11.08.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
060	Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro PŘS v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí	59 322,43	0,00	12 457,71	71 780,14	49 819,56	9 502,87	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	49 373,07	0,00	10 368,34	59 741,41	43 008,36	6 364,71	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	1 042,47	0,00	218,92	1 261,39	0,00	1 042,47	0,00	0,00	0,00
3	VRN	8 906,89	0,00	1 870,45	10 777,34	6 811,20	2 095,69	0,00	0,00	0,00
Celkem		59322,43	0,00	12457,71	71780,14	49819,56	9502,87	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro PŘS v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou Předměstí – Olovnice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	6 364,71	6 364,71	0,000		
5		Komunikace pozemní				0,00	6 364,71	6 364,71	0,000		
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	3,000	1 821,60	0,00	5 464,80	5 464,80	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,000	299,97	0,00	899,91	899,91	0,000	0,000
OST		Ostatní				8 078,40	34 929,96	43 008,36	0,000		
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	884,07	0,00	6 188,49	6 188,49	0,000	0,000
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 138,50	0,00	1 138,50	1 138,50	0,000	0,000
5	759	7590541439	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY</i>	kus	4,000	2 019,60	8 078,40	0,00	8 078,40	0,000	0,000
6	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	7,000	22,47	0,00	157,29	157,29	0,000	0,000
7	R	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	2,000	2 554,20	0,00	5 108,40	5 108,40	0,000	0,000
8	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	2,000	4 603,50	0,00	9 207,00	9 207,00	0,000	0,000
9	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	12,000	17,23	0,00	206,76	206,76	0,000	0,000
10	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	12,000	18,12	0,00	217,44	217,44	0,000	0,000
11	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	7,000	1 267,20	0,00	8 870,40	8 870,40	0,000	0,000
12	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	7,000	388,08	0,00	2 716,56	2 716,56	0,000	0,000
13	R	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	320,76	0,00	320,76	320,76	0,000	0,000
14	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	12,000	66,53	0,00	798,36	798,36	0,000	0,000
Celkem						8 078,40	41 294,67	49 373,07	0,000		

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro PŘS v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou Předměstí – Olovnice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							112,23	930,24	1 042,47		0,006
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							112,23	930,24	1 042,47		0,006
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,650	1 603,80	112,23	930,24	1 042,47	0,009	0,006
Celkem							112,23	930,24	1 042,47		0,006

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 3P1 pro PŘS v žst. Kralupy nad Vltavou Předměstí

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou Předměstí – Olovnice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 11. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	6 811,20	6 811,20		0,000
1	R	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	4,000	1 702,80	0,00	6 811,20	6 811,20	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	2 095,69	2 095,69		0,000
2	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	423,371	4,95	0,00	2 095,69	2 095,69	0,000	0,000
Celkem							0,00	8 906,89	8 906,89		0,000