

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14.09.2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
075	Oprava stejnosměrného napájení v žst. Praha Čakovice	155 124,38	0,00	32 576,12	187 700,50	0,00	149 747,79	5376,59	0,00	0,00
1	technologická část	149 747,79	0,00	31 447,04	181 194,83	0,00	149 747,79	0,00	0,00	0,00
2	VRN	5 376,59	0,00	1 129,08	6 505,67	0,00	0,00	5376,59	0,00	0,00
Celkem		155124,38	0,00	32576,12	187700,50	0,00	149747,79	5376,59	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava stejnosměrného napájení v žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, stavědlová ústředna

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	749	7492501140	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 35 rudý (CYA)	m	10,000	94,74	947,40	0,00	947,40	0,000	0,000
44	749	7493601290	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová na stěnu (konstrukci), IP44, šířka 600 mm, výška 1000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak	kus	1,000	6 326,10	6 326,10	0,00	6 326,10	0,000	0,000
15	749	7494007636	Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové odpínače Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 2pól. provedení, bez signalizace, náhrada za např. OPVA14-2	kus	2,000	456,39	912,78	0,00	912,78	0,000	0,000
16	749	7494008270	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 63A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	4,000	37,62	150,48	0,00	150,48	0,000	0,000
17	749	7494003070	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 50 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	2,000	742,50	1 485,00	0,00	1 485,00	0,000	0,000
18	749	7494003588	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jistění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	1 029,60	1 029,60	0,00	1 029,60	0,000	0,000
19	749	7494003654	Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO	kus	3,000	362,34	1 087,02	0,00	1 087,02	0,000	0,000
20	749	7494010442	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice Svornice RSA 70 A řadová černá	kus	10,000	128,70	1 287,00	0,00	1 287,00	0,000	0,000
21	759	7593000090	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000	88 209,00	88 209,00	0,00	88 209,00	0,000	0,000
2	749	7492501150	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 35 sv.modrý (CYA)	m	10,000	83,75	837,50	0,00	837,50	0,000	0,000
7	749	7492501270	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 rudý (CYA)	m	5,000	17,03	85,15	0,00	85,15	0,000	0,000
8	749	7492501280	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 sv.modrý (CYA)	m	5,000	17,72	88,60	0,00	88,60	0,000	0,000
9	749	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 černý (CYA)	m	10,000	17,03	170,30	0,00	170,30	0,000	0,000
10	749	7492700210	Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 35-16mm, sada 50 ks	kus	1,000	110,88	110,88	0,00	110,88	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava stejnosměrného napájení v žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, stavědlová ústředna

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31	749	7492502020	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)	m	10,000	60,39	603,90	0,00	603,90	0,000	0,000

		OST	Ostatní			0,00	46 417,08	46 417,08			0,000
23	SEE	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm2	m	20,000	65,14	0,00	1 302,80	1 302,80	0,000	0,000
22	SEE	7492551012	Montáž vodičů jednožilových Cu do 50 mm2	m	20,000	77,91	0,00	1 558,20	1 558,20	0,000	0,000
24	SEE	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žilových do 240 mm2	kus	4,000	731,61	0,00	2 926,44	2 926,44	0,000	0,000
25	SEE	7494152020	Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída izolace II, rozměru š 500-800 mm, v 500-1 500 mm	kus	1,000	710,82	0,00	710,82	710,82	0,000	0,000
34	SEE	7494271010	Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn	kus	1,000	475,20	0,00	475,20	475,20	0,000	0,000
28	SEE	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	1,000	390,06	0,00	390,06	390,06	0,000	0,000
27	SEE	7494351022	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových přes 20 do 63 A	kus	2,000	470,25	0,00	940,50	940,50	0,000	0,000
29	SEE	7494351080	Montáž jističů (do 10 kA) přídatných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	3,000	390,06	0,00	1 170,18	1 170,18	0,000	0,000
35	SEE	7494371010	Demontáž zařízení pojistkového systému z rozvaděče nn	kus	4,000	157,41	0,00	629,64	629,64	0,000	0,000
36	SEE	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	6,000	265,32	0,00	1 591,92	1 591,92	0,000	0,000
37	SEE	7494371020	Demontáž zařízení stykače nebo relé z rozvaděče nn	kus	1,000	352,44	0,00	352,44	352,44	0,000	0,000
26	SEE	7494453010	Montáž pojistkových odpínačů pro válcové pojistky včetně montáže pojistek do 63 A jednopólový nebo 1+N pólový	kus	2,000	390,06	0,00	780,12	780,12	0,000	0,000
41	SEE	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	1,000	6 227,10	0,00	6 227,10	6 227,10	0,000	0,000
30	SZT	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	1,000	78,61	0,00	78,61	78,61	0,000	0,000
38	SZT	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	50,000	60,89	0,00	3 044,50	3 044,50	0,000	0,000
33	SZT	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm	m	8,000	67,12	0,00	536,96	536,96	0,000	0,000
32	SZT	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus	2,000	678,15	0,00	1 356,30	1 356,30	0,000	0,000
40	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	699,93	0,00	8 399,16	8 399,16	0,000	0,000
39	SZT	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	12,000	618,75	0,00	7 425,00	7 425,00	0,000	0,000
42	SZT	7593005020	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého	kus	1,000	881,10	0,00	881,10	881,10	0,000	0,000
43	SZT	7593007020	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého	kus	1,000	264,33	0,00	264,33	264,33	0,000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava stejnosměrného napájení v žst. Praha Čakovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, stavědlová ústředna

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
45	SZT	7598095667	Vyhotovení revizní zprávy pro napájecí zdroj jedné napěťové soustavy (UNZ jedné frekvence, UPS v RACK apod. - ne jako spotřebič)	kus	1,000	5 375,70	0,00	5 375,70	5 375,70	0,000	0,000

Celkem

103 330,71

46 417,08

149 747,79

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava stejnosměrného napájení v žst. Praha Čakovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha Čakovice, stavědlová ústředna

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 14. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	5 376,59	5 376,59		0,000
4	XDp	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	3,000	1 702,80	0,00	5 108,40	5 108,40	0,000	0,000
2	XDp	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	0,700	230,67	0,00	161,47	161,47	0,000	0,000
3	XDp	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	0,700	152,46	0,00	106,72	106,72	0,000	0,000
			Celkem				0,00	5 376,59	5 376,59		0,000