

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: ZG-8_09_22

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

KSO: 824

Místo: PZS v 163,395; Liberec - Mníšek u Liberce

CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219

Datum: 25. 10. 2022

CZ-CPA: 42.12.10

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

E413JK9Z3R00

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

1 414 903,04

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 414 903,04	297 129,64
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 712 032,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZG-8_09_22

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Místo: PZS v 163,395; Liberec - Mníšek u Liberce

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel: E413JK9Z3R00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady zakázky celkem

1 414 903,04

1 712 032,68

SO_009	Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce			STA
PS_001	Zab. zař. - v rámci RD	979 809,21	1 185 569,14	Soupis
PS_002	Zab. zař. - nad rámec RD	174 229,04	210 817,14	Soupis
PS_003	Zemní základy a výkopy - v rámci RD	42 186,54	51 045,71	Soupis
PS_004	Zemní základy a výkopy - nad rámec RD	6 134,65	7 422,93	Soupis
PS_100	VON - v rámci RD	133 285,84	161 275,87	Soupis
PS_101	VON - nad rámec RD	79 257,76	95 901,89	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_001 - Zab. zař. - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 163,395

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_001 - Zab. zař. - v rámci RD

Místo: PZS v km 163,395

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D ZEM Zemní práce

0,00

1	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t	0,490		0,00	
	WV		podšyp pod desky u výstražníků					
	WV		((1,2*0,8*0,15)*1,7)*2		0,490			
	WV		Součet		0,490			

2	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg	2,000		0,00	
	WV		2 stojany výstražníku					
	WV		2*1		2,000			
	WV		Součet		2,000			

D TEDIS TEDIS Remote

0,00

3	K	7593325040	Montáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	1,000		0,00	
4	K	7593325030	Montáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	12,000		0,00	
5	K	7592503010	Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS	hod	40,000		0,00	
6	K	7593315320	Montáž translátoru	kus	2,000		0,00	
7	M	7592600080	Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a zobrazení získaných diagnostických dat).	kus	1,000		0,00	
8	K	7593315386	Montáž panelu pro stanici TEDIS	kus	1,000		0,00	
9	K	7598095375	Oživení a funkční zkoušení stanice TEDIS - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	2,000		0,00	
10	M	7593321521	Prvky Translátor 600:600 (4kV)	kus	2,000		0,00	
11	K	7592605010	Instalace SW do PC	hod	6,000		0,00	
12	K	7592605020	Konfigurace SW v PC	hod	40,000		0,00	

D PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	10,000		0,00	
14	M	7592010152	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprérenové ochr.hadice	kus	1,000		0,00	
15	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000		0,00	
16	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	2,000		0,00	
17	M	7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštiteľná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	1,000		0,00	
18	M	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	1,000		0,00	
19	M	7592010142	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprérenová ochr. hadice 4,8 m	kus	1,000		0,00	
20	M	7593310570	Konstrukční díly Police (CV724825002M)	kus	1,000		0,00	
21	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	30,000		0,00	
22	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	1,000		0,00	
23	K	7590127025	Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	kus	1,000		0,00	
24	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000		0,00	
25	K	7590195015	Montáž ovládací skřínky přejezdového zařízení na objekt - připevnění skřínky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skřínky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK	kus	1,000		0,00	
26	M	7590120160	Skříně Skřínka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004)	kus	1,000		0,00	
27	M	7596910020	Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 4 na stěnu (CV540329004)	kus	1,000		0,00	
28	K	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	20,000		0,00	
29	K	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	20,000		0,00	
30	K	7590525233	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	10,000		0,00	
31	K	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	
32	K	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
33	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	100,000		0,00	
34	M	7492500050	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-U 0,75 černý (CY)	m	300,000		0,00	
35	K	7590545014	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo liště - zatažení vodičů do trubek nebo lišt, úplná instalace včetně manipulace s vodičem, prozvonění a označení, včetně pročištění trubky, otevření a zavření krabic. Bez zapojení	m	120,000		0,00	
36	M	7592010190	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Ochrana přepětová poč.náprav-W (CV736605026)	kus	1,000		0,00	
37	M	7492500690	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H05V-K 1 černý (CYA)	m	100,000		0,00	
38	K	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	
39	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	
40	K	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	
41	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000		0,00	
42	K	7590555192	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	
43	K	7590555200	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovnice WAGO do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	
44	K	7590555455	Značení trasy vedení	m	30,000		0,00	
45	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu	kus	1,000		0,00	
46	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000		0,00	
47	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000		0,00	
48	K	7592005050	Montáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	1,000		0,00	
49	M	7592010166	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK140	kus	1,000		0,00	
50	M	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	2,000		0,00	
51	M	7593501810	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1402-XR, červený energetika	kus	1,000		0,00	
52	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd články 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
53	M	7593000020	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/25, na polici/na zed/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	1,000		0,00	
54	M	7492500860	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 rudý (CYA)	m	20,000		0,00	
55	M	7492500870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 sv.modrý (CYA)	m	20,000		0,00	
56	M	7492500880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žz (CYA)	m	20,000		0,00	
57	M	7492501270	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 rudý (CYA)	m	30,000		0,00	
58	M	7492501290	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 tm.modrý (CYA)	m	30,000		0,00	
59	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000		0,00	
60	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000		0,00	
61	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	12,000		0,00	
62	M	7590190150	Ostatní Žebřík trojdišný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607)	kus	1,000		0,00	
63	M	7596200004	Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000		0,00	
64	K	7592905010	Montáž článku niklo-kadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	20,000		0,00	
65	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000		0,00	
66	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000		0,00	
67	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	600,000		0,00	
68	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě {odpojení vodiče a jeho vytažení} - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	450,000		0,00	
69	K	7593317380	Demontáž panelu reléového	kus	2,000		0,00	
70	K	7593335170	Montáž univerzální časovací jednotky - včetně zapojení a označení	kus	2,000		0,00	
71	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	3,000		0,00	
72	K	7594207050	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	kus	2,000		0,00	
73	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	2,000		0,00	
74	M	7590190210	Ostatní Skříňka na dokumenty	kus	1,000		0,00	
75	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	10,000		0,00	
76	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	10,000		0,00	
77	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	10,000		0,00	
78	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	20,000		0,00	
79	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	1,000		0,00	
80	K	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejničové čelisti SK 140	kus	1,000		0,00	
81	M	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus	1,000		0,00	
82	M	7592010172	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Připevňovací čep BBK pro upevňovací soupravu SK140	pár	1,000		0,00	
83	M	7592010176	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Matice samojistná FS M10	kus	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	7596915035	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 do společné přístrojové skříně - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochrany proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000		0,00	
85	K	7596917030	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	1,000		0,00	
86	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	1,000		0,00	
87	M	7593320429	<i>Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005)</i>	kus	2,000		0,00	
88	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	20,000		0,00	
89	K	7593315150	Montáž police do releového stojanu	kus	1,000		0,00	
90	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	50,000		0,00	
91	M	7592910310	<i>Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)</i>	kus	20,000		0,00	
92	K	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	50,000		0,00	
93	K	7596445005	Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_002 - Zab. zař. - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 163,395

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_002 - Zab. zař. - nad rámec RD

Místo:

PZS v km 163,395

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D KAB

Kabelizace

0,00

1	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 16 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
2	K	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
3	K	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
4	K	7590555054	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
5	K	7590555056	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 15 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	7590555146	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
8	M	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
9	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
10	K	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přírodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	7494004520	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
12	M	7595120110	Telefonní přístroje nezapojené na ústřednu Police pod akumulátory dle výkresu (HM0383889990246)	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
13	M	7596440210	Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový, EXE	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
D PZS Přejezdové zabezpečovací zařízení							0,00	
14	K	7592003152	Repase přepětové ochrany EPO - očištění přepětové ochrany, test přepětové ochrany, výměna poškozených částí přepětové ochrany, test po výměně poškozených částí přepětové ochrany, doplnění chybějících matic a podložek, vystavení protokolu	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
P			Poznámka k položce: □ přep. ochr. náprav-W (CV736605026)					
D TEDIS TEDIS Remote							0,00	
15	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	45,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
16	K	7590575030	Zhotovení datového rozvodu pro DLS včetně konektorování za 1 měřicí bod	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
17	M	7593320570	Prvky Kazeta TEDIS15 v provedení 19"eurocard	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
D ZEM Zemní práce							0,00	
18	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	0,989		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
VV		podsyp pod základ výstražníku						
VV		((1,31*1,11*0,2)*1,7)*2				0,989		
VV		Součet				0,989		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_003 - Zemní základy a výkopy - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 163,395

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_003 - Zemní základy a výkopy - v rámci RD

Místo: PZS v km 163,395

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 2 Zakládání

0,00

1	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	2,000		0,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	--

D ZEM Zemní práce

0,00

2	K	460161173	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	3,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

VV odkop kabelu u výstražníku

VV 1,5*2

3,000

VV Součet

3,000

3	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	3,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	--

VV odkop kabelu u výstražníku

VV 1,5*2

3,000

VV Součet

3,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

4	K	460131114	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,044		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

VV Odkop zeminy při výměně betonového základu výstražníku

VV $((1,31*1,11*1,35)-(1,35/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,51*0,71)+0,51*0,71})))^2$

3,044

VV Součet

3,044

5	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m	30,000		0,00	
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	--

6	M	59071001	silikon pro okna a spáry transparentní	litr	0,500		0,00	
---	---	----------	--	------	-------	--	------	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

7	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,000		0,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	2,000		0,00	
9	M	59228290	deska betonová obkladová vodních toků 1000x600x80mm	kus	2,000		0,00	

P

Poznámka k položce: □

Poznámka k položce: Deska k závorovému stojanu

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

10	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	10,000		0,00	
11	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	10,000		0,00	
12	K	HZS4152	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení mechanik odborný	hod	10,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_004 - Zemní základy a výkopy - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 163,395

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_004 - Zemní základy a výkopy - nad rámec RD

Místo: PZS v km 163,395

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

1	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,044		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460391124

VV zásyp zeminy při výměně betonového základu výstražníku
VV $((1,31*1,11*1,35)-(1,35/3*(0,45*0,65+\sqrt{(0,45*0,65*0,51*0,71)+0,51*0,71})))^2$
VV Součet

3,044
3,044

D OST Ostatní

0,00

2	M	58153675	písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1 VL	t	0,236		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	----------	--	---	-------	--	------	----------------

VV podsypový/zásypový písek - kabel
VV $((0,35*1,5*0,15)^2)*1,5$
VV Součet

0,236
0,236

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

3	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod	12,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
---	---	---------	---	-----	--------	--	------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 163,395

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_100 - VON - v rámci RD

Místo:

PZS v km 163,395

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D ZK

Zkoušky a vyhotovení protokolů

0,00

1	K	7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000		0,00	
2	K	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení	kus	3,000		0,00	
3	K	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení	kus	1,000		0,00	
4	K	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	50,000		0,00	
5	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000		0,00	
6	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejně - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	
7	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejně - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000		0,00	
8	K	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000		0,00	
9	K	7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000		0,00	

D DOP

Doprava, naložení, uložení na skládku

0,00

10	K	9902100700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	1,715		0,00	
----	---	------------	---	---	-------	--	------	--

VV
VV

podsypaný/zásypový písek - kabel
((0,35*1,5*0,15)*2)*1,5

0,236

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podšyp pod desky u výstražníků					
	VV		((1,2*0,8*0,15)*1,7)*2			0,490		
	VV		podšyp pod základ výstražníku					
	VV		((1,31*1,11*0,2)*1,7)*2			0,989		
	VV		Součet			1,715		
11	K	9902200700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	0,800		0,00	
	VV		obkladová deska					
	VV		2*0,350			0,700		
	VV		pěchovací měch - žába					
	VV		0,1			0,100		
	VV		Součet			0,800		
12	K	9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	10,000		0,00	
13	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	1,715		0,00	
	VV		podšyp pod desky u výstražníků					
	VV		((1,2*0,8*0,15)*1,7)*2			0,490		
	VV		podšyp pod základ výstražníku					
	VV		((1,31*1,11*0,2)*1,7)*2			0,989		
	VV		podšypový/zásypový písek - kabel					
	VV		((0,35*1,5*0,15)*2)*1,5			0,236		
	VV		Součet			1,715		
14	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	4,848		0,00	
	VV		obkladová deska					
	VV		2*0,350			0,700		
	VV		pěchovací měch - žába					
	VV		0,1			0,100		
	VV		betonový základ - starý					
	VV		2*1,012			2,024		
	VV		betonový základ - nový					
	VV		2*1,012			2,024		
	VV		Součet			4,848		
15	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000		0,00	
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> auto s hydraulickým jeřábem					
16	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení sutí a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	0,360		0,00	
	VV		základy skříně PSK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*0,18				0,360	
	VV		Součet				0,360	
17	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	2,024		0,00	
	VV		2x betonový základ					
	VV		2*1,012				2,024	
	VV		Součet				2,024	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_101 - VON - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: PZS v km 163,395

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		0,00	21,00%	0,00
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

SO_009 - Oprava technologie PZS km 163,395, Liberec - Mníšek u Liberce

Soupis:

PS_101 - VON - nad rámec RD

Místo:

PZS v km 163,395

Datum:

25. 10. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST

Ostatní

0,00

D ZK

Zkoušky a vyhotovení protokolů

0,00

1	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
2	K	7499250525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
3	K	7598095636	Vyhotovení revizní zprávy PZZ - vnitřní instalace RD - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN, vztahuje se na napájení vnitřního rozvodu releového domku včetně spotřebičů - topení, klimatizace, osvětlení, zásuvky, ventilátor apod.	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2022

D DOP

Doprava, naložení, uložení na skládku

0,00

4	K	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	2,024		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
---	---	------------	---	---	-------	--	------	----------------------

VV

betonový základ

VV

2*1,012

2,024

VV

Součet

2,024

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

5	K	022102001	Geodetické práce Geodetické práce elektrického zařízení	%	0,011		0,00	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	%	0,012		0,00	Sborník UOŽI 01 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,022		0,00	Sborník UOŽI 01 2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3103947

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7444b4b-6cee-42b6-bae8-431d8a36de30

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2022 13:24:04



16266910-7c8b-46cb-8697-ec4e5d19ed22