

Smlouva o provedení stavby

č. OLP/3796/2021

"Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o. – stavební práce II"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508


DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:



dále jen „objednatel“

a

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

se sídlem V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 25407317

DIČ: CZ25407317

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Roman Weber, jednatel



bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 505380563/0300

evidence: KS v Ústí nad Labem, vl. C15919

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

Ing. Roman Weber, e-mail: r.weber@stavo-union.cz, tel: 483 314 493

Jan Rubeš, e-mail: j.rubes@stavo-union.cz, tel. 606 491 577

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem "Školy bez bariér - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. - stavební práce II" (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
 - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
 - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
 - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013058, financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.



5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

- a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
- b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
- c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
- d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
- e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.

Specifikace díla

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).
2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků.
3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace pro provedení stavby Školy bez bariér část II: SPŠ strojní a elektrotechnická a VOŠ Liberec 1, Masarykova 3, p.o., kterou zpracovala společnost ABC WORKS CZ s. r. o. se sídlem Olivová 1418, 251 62 Kamenice - Olešovice, IČ: 28169210, číslo zakázky 296/17 z 10/2019, rozhodnutí stavebního úřadu Magistrátu města Liberec, č. j. SURR/7130/194750/18-Hor



nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

Článek III.

Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.
4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.
6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě požadované objednatel.



Článek IV. **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 20 dnů od písemné výzvy objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 7 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: **nejpozději do 180 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.
5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmito podmínkám přizpůsobit a dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.

Článek V. **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.



2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí stavby TDS. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí



stavenišť. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit objednateli a TDS, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen



zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavenosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na stavenišťe neoprávněným osobám.
12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.
14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Specifická pravidla pro žadatele a příjemce integrovaných projektů IPRÚ - Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty IPRÚ, který je k dispozici na webových stránkách https://irop.mmr.cz/getmedia/0b987f77-32d0-4697-8835-3b9acf97e6c1/Specificka-pravidla-2-4_IPRU_v67-verze-1-5.pdf.aspx?ext=.pdf a předem konzultovat s příkazcem případné nejasnosti.
15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let, minimálně však do 31. 12. 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je pro zhotovitele závazná tato lhůta.
17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu umístit dočasný velkoplošný reklamní panel o min. rozměrech 5,1 x 2,4 m. Vzhled tabule a obsah textů upřesní objednatel vítěznému účastníkovi před zahájením realizace stavby. Tento panel bude umístěn po celou dobu realizace díla. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění tohoto panelu.
18. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 17 190 803,00 Kč (slovy: šestnáct milionů pět set dvanáct tisíc sto osmdesát korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
20. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý pracovní den v době mezi 7 a 17 hodinou a vyžadují-li si to okolnosti při stavbě nebo požaduje-li to objednatel, pak také každý den pracovního klidu v době mezi 8 a 16 hodinou. Během konání maturitních nebo přijímacích zkoušek nesmí probíhat žádné vnitřní bourací ani stavební práce a zároveň žádné hlučné venkovní bourací ani stavební práce.



Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body elektro a vody.
6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:



- 13 388 258,58 Kč (slovy: Třináctmilionůtřistaosmdesátosmtisícdvěstěpadesátosm korun českých padesátosm haléřů) bez DPH,
 - **16 199 792,88 Kč** (slovy Šestnáctmilionůstodevadesátdevěttisícsetdevadesátdva korun českých osmdesátosm haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
 3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
 4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
 5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.
 6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
 7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve



třech originálních vyhotoveních.

8. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
- název a registrační číslo projektu,
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
- den uskutečnění plnění,
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury.

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.



Článek IX.

Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.



3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.
9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody



v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejímu započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XI. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII. **Nebezpečí škody**

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

Článek XIII. **Kontaktní osoby a doručování písemností**

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.
2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.



4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Článek XV.

Vícepráce a méněpráce

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:
 - a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
 - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu



prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové úrovni;

- c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku IV. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

Článek XVI.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.



5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny díla.



Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) tato smlouva,
 - b) zadávací podmínky.
3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a služeb.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1670/22/RK ze dne 4.10.2022.

V Liberci dne 31.10.2022

V Jablonci nad Nisou dne 24.10.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2e
Stavba: ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV

KSO: 801 34
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 29. 7. 2022
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Uchazeč:
STAVO-UNION s.r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			13 388 258,58
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 388 258,58	2 811 534,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	16 199 792,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2e		
Stavba:	ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV		
Místo:	Liberec	Datum:	29. 7. 2022
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž
Uchazeč:	STAVO-UNION s.r.o.	Zpracovatel:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 388 258,58	16 199 792,88	
ZRN	2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova	13 315 258,58	16 111 462,88	STA
VRN	2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova	73 000,00	88 330,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV

Objekt:

ZRN - 2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova

KSO: 801 34
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 29. 7. 2022
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Uchazeč:
STAVO-UNION s.r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

13 315 258,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 315 258,58	21,00%	2 796 204,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 111 462,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV

Objekt:

ZRN - 2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova

Místo: Liberec

Datum: 29. 7. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž
ABC Works CZ

Uchazeč: STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel: s.r.o., Ing. Zeno
Veselík, MBA

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 315 258,58

HSV - Práce a dodávky HSV

4 178 211,94

1 - Zemní práce	343 718,51
2 - Zakládání	465 738,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	304 343,18
4 - Vodorovné konstrukce	125 827,71
5 - Komunikace pozemní	648 804,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	405 164,00
8 - Trubní vedení	214 830,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	876 478,06
997 - Přesun sutě	302 298,04
998 - Přesun hmot	491 008,64

PSV - Práce a dodávky PSV

3 042 046,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	109 197,08
712 - Povlakové krytiny	6 557,44
713 - Izolace tepelné	30 248,92
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	56 389,37
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	23 129,03
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	114 063,09
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	62 959,99
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 201,53
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 972,88
741 - Elektroinstalace - silnoproud	81 263,50
742 - Elektroinstalace - slaboproud	66 187,00
762 - Konstrukce tesařské	64 761,71
763 - Konstrukce suché výstavby	16 298,93
764 - Konstrukce klempířské	194 750,33
765 - Krytina skládaná	1 691,01
766 - Konstrukce truhlářské	464 684,88
767 - Konstrukce zámečnické	1 042 382,76
771 - Podlahy z dlaždic	239 234,01
781 - Dokončovací práce - obklady	107 998,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	135 916,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	201 158,10

M - Práce a dodávky M

6 095 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	6 095 000,00
--	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV							
Objekt: ZRN - 2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova							
Místo: Liberec		Datum: 29. 7. 2022					
Zadavatel: Liberecký kraj		Projektant: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž					
Uchazeč: STAVO-UNION s.r.o.		Zpracovatel: ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 315 258,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 178 211,94

D 1

Zemní práce

343 718,51

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	49,500	93,00	4 603,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123					
VV			původní chodník podél budovy D - podél nákladové rampy, uhelny a spodní části budovy:					
VV			19,8*2,0+4,95*2,0	49,500				
VV			Součet	49,500				
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,000	27,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201					
VV			Budova A - staveb. jáma pro šachtu bb výtahu:					
VV			10*4	40,000				
VV			Budova D - staveb. jáma pro šachtu bb výtahu:					
VV			10*4	40,000				
VV			Součet	80,000				
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	28,000	48,00	1 344,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301					
VV			Budova A - staveb. jáma pro šachtu bb výtahu:					
VV			14	14,000				
VV			Budova D - staveb. jáma pro šachtu bb výtahu:					
VV			14	14,000				
VV			Součet	28,000				
4	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	171,734	453,00	77 795,50	CS ÚRS 2019 02
VV			Výkop kufru pro podkladní vrstvy chodníků:					
VV			"U budovy A"					
VV			(3,3*(7,1*5,1)/2+3,3*5,1+2,0*(5,1+2,5)/2+7,15*2,5+1,8*0,5)*0,43	44,269				
VV			"U budovy D" 49,5*0,43	21,285				
VV			Mezisoučet	65,554				
VV			Výkop kufru po podkladní vrstvy vozovky mezi budovami D a B:					
VV			(4,65+4,5)/2*20,45*0,48	44,908				
VV			Podél kovárny v budově D:					
VV			6,5*(4,5+8,6)*0,48	40,872				
VV			8,5*5,0*0,48	20,400				
VV			Mezisoučet	106,180				
VV			Součet	171,734				
5	K	131303102	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	0,192	1 690,00	324,48	CS ÚRS 2019 02
VV			Vyhloubení jam pro osazení a zabetonování patek sloupků svis. doprav. značení:					
VV			2*0,4*0,4*0,6	0,192				
VV			Součet	0,192				
6	K	132312102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 nesoudržných	m3	12,846	2 610,00	33 528,06	CS ÚRS 2019 02
VV			Budova A:					
VV			"Rýhy pro základy zádveří výtah. šachty"					
VV			(1,67+1,2+1,67)*0,3*0,95	1,294				
VV			Budova D:					
VV			"Rýhy pro uložení ležaté potrubí dešťové kanalizace"					
VV			0,6*0,4*35,5	8,520				
VV			"Rýhy pro základy nové uhelny" (2,0*3)*0,3*0,95	1,710				
VV			"Rýhy pro základy zádveří výtah. šachty"					
VV			(1,67+1,3+1,67)*0,3*0,95	1,322				
VV			Součet	12,846				
7	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	22,374	2 210,00	49 446,54	CS ÚRS 2019 02
VV			Výkop stavební jámy - šachty pro založení a konstrukci prohlubně výtahové šachty (hornina tř. 1-4):					
VV			"u budovy A" 2,4*1,8*1,95	8,424				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"u budovy D" 2,4*2,5*1,55+2,4*2,5*1,55/2		13,950			
	VV		Součet		22,374			
8	K	139811101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 5 až 7	m3	1,728	4 640,00	8 017,92	CS ÚRS 2019 02
	VV		Výkop stavební jámy - šachty pro založení a konstrukci prohlubně výtahové šachty u budovy A (hornina tř. 5-7)		1,728			
	VV		2,4*1,8*0,4		1,728			
	VV		Součet		1,728			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	180,667	344,00	62 149,45	CS ÚRS 2019 02
	VV		180,667		180,667			
	VV		Součet		180,667			
10	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 710,005	27,00	73 170,14	CS ÚRS 2019 02
	VV		180,667*15		2 710,005			
	VV		Součet		2 710,005			
11	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,728	399,00	689,47	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,728		1,728			
	VV		Součet		1,728			
12	K	162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	25,920	32,00	829,44	CS ÚRS 2019 02
	VV		1,728*15		25,920			
	VV		Součet		25,920			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,200	239,00	1 720,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		Zpětný zásyp rozšíření prodloužené stavební jámy pro prohlubně výtahové šachty u budovy D:		4,650			
	VV		2,4*2,5*1,55/2		4,650			
	VV		Zásyp - podkladní vrstva pod podkladní železobeton. desku nové uhelny (využití materiálu z hloubení jam a rýh):		2,550			
	VV		1,7*2,0*0,75		2,550			
	VV		Součet		7,200			
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	7,171	554,00	3 972,73	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101					
	VV		Obsyp potrubí ležatě dešťové kanalizace před budovou D:		7,171			
	VV		35,5*0,4*0,6-35,5*0,11*0,11*3,14		7,171			
	VV		Součet		7,171			
15	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	7,171	264,00	1 893,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111109					
16	K	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	61,150	31,00	1 895,65	
	VV		Příprava pracovní plochy pro hloubení základů:					
	VV		U budovy A:		26,150			
	VV		1,85*4,0+7,5*2,5		26,150			
	VV		U budovy B:		35,000			
	VV		7,0*5,0		35,000			
	VV		Součet		61,150			
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	373,661	54,00	20 177,69	
D	2		Zakládání				465 738,66	
18	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	3,400	22,00	74,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111					
	VV		Ochrana hydroizolace - nová uhelna		3,400			
	VV		1,7*2,0		3,400			
	VV		Součet		3,400			
19	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	3,910	29,00	113,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		3,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,910			
	VV		Součet		3,910			
20	K	225311114	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV	m	68,000	916,00	62 288,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/225311114					
	VV		Výtah A: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond		20,000			
	VV		2,00*10		20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Výtah B: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond					
			2,0*12*2		48,000			
			Součet		68,000			
21	K	225311116	Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	68,000	1 060,00	72 080,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/225311116					
		VV	Výtah A: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond					
		VV	2,00*10		20,000			
		VV	Výtah B: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond					
		VV	2,0*12*2		48,000			
		VV	Součet		68,000			
22	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	1,954	1 146,00	2 239,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271572211					
		VV	Podsyp pod základ. desku prohlubně výtahu A:					
		VV	2,4*1,8*0,15		0,648			
		VV	Podsyp pod zákl. desku zádveří výtahové šachty výtahu A:					
		VV	1,37*1,2*0,15		0,247			
		VV	Mezisoučet		0,895			
		VV	Podsyp pod zákl. desku prohlubně výtahu D:					
		VV	2,4*2,2*0,15		0,792			
		VV	Podsyp pod zákl. desku zádveří výtahové šachty výtahu D:					
		VV	1,37*1,3*0,15		0,267			
		VV	Mezisoučet		1,059			
		VV	Součet		1,954			
23	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,400	3 697,00	8 872,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273321411					
		VV	základové desky pod prohlubně výtahových šachet:					
		VV	K výtahu A:					
		VV	1,8*2,4*0,25		1,080			
		VV	K výtahu B:					
		VV	2,2*2,4*0,25		1,320			
		VV	Součet		2,400			
24	K	273323511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	1,362	4 146,00	5 646,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273323511					
		VV	desky prohlubně výtahových šachet:					
		VV	K výtahu A:					
		VV	1,8*2,27*0,15		0,613			
		VV	K výtahu B:					
		VV	2,2*2,27*0,15		0,749			
		VV	Součet		1,362			
25	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,704	566,00	398,46	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351121					
		VV	čelní stěna zákl. desky pro výtah B (včetně podkladní mazaniny)					
		VV	(0,07+0,25)*2,2		0,704			
		VV	Součet		0,704			
26	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,704	138,00	97,15	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273351122					
		VV	čelní stěna zákl. desky pro výtah B (včetně podkladní mazaniny)					
		VV	(0,07+0,25)*2,2		0,704			
		VV	Součet		0,704			
27	K	273361321	Výztuž základů desek z betonářské oceli 11 375 (EZ)	t	0,022	85 767,00	1 886,87	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273361321					
		VV	výztuž základové desky dojezdu, desky a stěn dojezdu (konstrukce jedné stěny prohlubně) - výtah A:					
		VV	9,532/1000		0,010			
		VV	Výztuž zákl. desky dojezdu, desky a stěn dojezdu (konstrukce tří stěn prohlubně) - výtah B:					
		VV	12,36/1000		0,012			
		VV	Součet		0,022			
28	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,582	66 146,00	104 642,97	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/273362021					
		VV	Výtah A:					
		VV	výztuž základové desky pod konstrukcí dojezdu výtahové šachty, výztuž desky a jedné stěny konstrukce dojezdu:					
		VV	dle tabulky výztuže:					
		VV	597,82/1000		0,598			
		VV	Výtah D:					
		VV	výztuž základové desky pod konstrukcí dojezdu výtahové šachty, výztuž desky a tří stěn konstrukce dojezdu:					
		VV	dle tabulky výztuže:					
		VV	984,04/1000		0,984			
		VV	Součet		1,582			
29	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	9,660	406,00	3 921,96	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351121					
		VV	Bednění základových pasů a podklad. betonu pod podlahu nové uhelny:					
		VV	(2,0+2,6+2,0)*0,85+(1,7+2,0+1,7)*0,75		9,660			
		VV	Součet		9,660			
30	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	9,660	80,00	772,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274351122					
		VV	Bednění základových pasů a podklad. betonu pod podlahu nové uhelny:					
		VV	(2,0+2,6+2,0)*0,85+(1,7+2,0+1,7)*0,75		9,660			
		VV	Součet		9,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,474	3 465,00	8 572,41	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313611					
	VV		základové pasy nové uhelný:		2,250			
	VV		0,3*1,25*2,0*3					
	VV		zabetonování zákl. patek sloupků doprav. značek:					
	VV		2*0,4*0,4*0,7		0,224			
	VV		Součet		2,474			
32	K	279323111	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 25/30	m3	1,422	4 135,00	5 879,97	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279323111					
33	K	283111112	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm	m	136,000	425,00	57 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/283111112					
	VV		Výtah A: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond		40,000			
	VV		4,00*10					
	VV		Výtah B: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond					
	VV		4,0*12*2		96,000			
	VV		Součet		136,000			
34	M	14011068	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x16mm	m	142,800	849,00	121 237,20	CS ÚRS 2022 02
		VV	Výtah A: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond		40,000			
	VV		4,00*10					
	VV		Výtah B: - bude účtováno dle skutečnosti na základě rozhodnutí GP po vyhodnocení kopaných sond					
	VV		4,0*12*2		96,000			
	VV		Součet		136,000			
	VV		136*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		142,800			
	VV		Součet		142,800			
35	K	985521111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 45 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	11,250	819,00	9 213,75	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985521111					
	VV		Zástřik mikropilotového pažení stěny stavební jámy u budovy					
	VV		A beton. směsí vyztuženou kari sítí 100/100/8:		2,610			
	VV		1,45*1,8					
	VV		Zástřik mikropilotového pažení stěny stavební jámy u budovy					
	VV		D beton. směsí vyztuženou kari sítí 100/100/8:		8,640			
	VV		2,4*1,8*2					
	VV		Součet		11,250			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				304 343,18	
36	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,234	7 556,00	1 768,10	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238211					
	VV		Budova D - 1NP: Zazdění stávajícího otvoru pro zásobování					
	VV		kovárny uhlím		0,234			
	VV		0,6*0,6*0,65		0,234			
	VV		Součet		0,234			
37	K	311272231	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	2,376	1 999,00	4 749,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311272231					
	VV		Zdivo nové uhelný:					
	VV		(2,0*2+2,0)*0,3*1,2+(2,0*2+2,0)*0,18*0,2		2,376			
	VV		Součet		2,376			
38	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,938	8 469,00	7 943,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410					
39	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	2,316	86 377,00	200 049,13	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323					
40	K	341351311	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení	m2	10,890	1 336,00	14 549,04	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/341351311					
	VV		Stěny výtah. prohlubní:					
	VV		Výtah A:		1,890			
	VV		1,8*1,05					
	VV		Výtah B:		2,860			
	VV		"vnější strana čelní stěny" 1,3*2,2		6,140			
	VV		"vnitřní strany čelní stěny a bočních stěn" 2,12*2+1,9		10,890			
	VV		Součet					
41	K	341351312	Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění	m2	10,890	202,00	2 199,78	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/341351312					
	VV		Stěny výtah. prohlubní:					
	VV		Výtah A:		1,890			
	VV		1,8*1,05					
	VV		Výtah B:		2,860			
	VV		"vnější strana čelní stěny" 1,3*2,2		6,140			
	VV		"vnitřní strany čelní stěny a bočních stěn" 2,12*2+1,9		10,890			
	VV		Součet					
42	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	7,954	1 044,00	8 303,98	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244201					
	VV		Budova A - příčky v bb WC:					
	VV		"3NP" 2,5*2,3-0,9*1,97		3,977			
	VV		"2NP" 2,5*2,3-0,9*1,97		3,977			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,954			
43	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	30,307	1 144,00	34 671,21	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244221					
	VV		Budova A:					
	VV		"instalač. přízdívka v bb WC 3NP" 1,85*1,5		2,775			
	VV		"instalač. přízdívka v bb WC 2NP" 1,85*4,4		8,140			
	VV		Mezisoučet		10,915			
	VV		Budova D:					
	VV		"stěny bb WC v 1NP" 2,7*3,8-0,9*1,97+2,1*3,8		16,467			
	VV		"instalač. přízdívka v bb WC - 1NP" 1,95*1,5		2,925			
	VV		Mezisoučet		19,392			
	VV		Součet		30,307			
44	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	26,050	134,00	3 490,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121					
	VV		Kotvení příček:					
	VV		Budova A:					
	VV		"3NP" 2,3*2		4,600			
	VV		"2NP" 2,3*2+1,85*5		13,850			
	VV		Mezisoučet		18,450			
	VV		Budova D:					
	VV		"1NP" 3,8*2		7,600			
	VV		Mezisoučet		7,600			
	VV		Součet		26,050			
45	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	17,450	166,00	2 896,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291131					
	VV		Kotvení příček:					
	VV		Budova A:					
	VV		"3NP" 2,5-0,9+1,85		3,450			
	VV		"2NP" 2,5-0,9+1,85+1,85		5,300			
	VV		Mezisoučet		8,750			
	VV		Budova D:					
	VV		"1NP" 2,7-0,9++2,7+2,1*2		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Součet		17,450			
46	K	411354337	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení	m2	30,000	355,00	10 650,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354337					
	VV		Budova A - Podepření stropní konstrukce při přípravě a osazování překladů nad stavebními otvory pro nástupní stanice bb výtahu:					
	VV		"1NP" 5,0*2,0		10,000			
	VV		"2NP" 5,0*2,0		10,000			
	VV		"3NP" 5,0*2,0		10,000			
	VV		Součet		30,000			
47	K	411354338	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění	m2	30,000	109,00	3 270,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354338					
	VV		Budova A - Podepření stropní konstrukce při přípravě a osazování překladů nad stavebními otvory pro nástupní stanice bb výtahu:					
	VV		"1NP" 5,0*2,0		10,000			
	VV		"2NP" 5,0*2,0		10,000			
	VV		"3NP" 5,0*2,0		10,000			
	VV		Součet		30,000			
48	K	413352211	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	9,000	962,00	8 658,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352211					
	VV		Budova A - Podepření stropní konstrukce při přípravě a osazování překladů nad stavebními otvory pro nástupní stanice bb výtahu:					
	VV		"1NP" 3,0*1,0		3,000			
	VV		"2NP" 3,0*1,0		3,000			
	VV		"3NP" 3,0*1,0		3,000			
	VV		Součet		9,000			
49	K	413352212	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření přes 4 do 6 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	9,000	127,00	1 143,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413352212					
	VV		Budova A - Podepření stropní konstrukce při přípravě a osazování překladů nad stavebními otvory pro nástupní stanice bb výtahu:					
	VV		"1NP" 3,0*1,0		3,000			
	VV		"2NP" 3,0*1,0		3,000			
	VV		"3NP" 3,0*1,0		3,000			
	VV		Součet		9,000			
D		4	Vodorovné konstrukce				125 827,71	
50	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	152,452	162,00	24 697,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451577777					
	VV		Podklad z kameniva frakce 4-8 pod zámkovou dlažbu chodníků u budov A a D:					
	VV		"U budovy A"					
	VV		3,3*(7,1*5,1)/2+3,3*5,1+2,0*(5,1+2,5)/2+7,15*2,5+1,8*0,5		102,952			
	VV		"U budovy D" 49,5		49,500			
	VV		Součet		152,452			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	11,434	720,00	8 232,48	CS ÚRS 2022 02
	VV		Podklad ze kameniva frakce 4-8 pod zámkovou dlažbu chodníků u budov A a D:					
	VV		"U budovy A"		7,721			
	VV		(3,3*(7,1*5,1)/2+3,3*5,1+2,0*(5,1+2,5)/2+7,15*2,5+1,8*0,5)*0,05*1,5					
	VV		"U budovy D" 49,5*0,05*1,5		3,713			
	VV		Součet		11,434			
52	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	41,162	488,00	20 087,06	CS ÚRS 2022 02
	VV		Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 pod zámkovou dlažbu chodníků u budov A a D:					
	VV		"U budovy A"		27,797			
	VV		(3,3*(7,1*5,1)/2+3,3*5,1+2,0*(5,1+2,5)/2+7,15*2,5+1,8*0,5)*0,15*1,8					
	VV		"U budovy D" 49,5*0,15*1,8		13,365			
	VV		Součet		41,162			
53	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	41,162	469,00	19 304,98	CS ÚRS 2022 02
	VV		Podklad ze štěrkodrti frakce 0/63 pod zámkovou dlažbu chodníků u budov A a D:					
	VV		"U budovy A"		27,797			
	VV		(3,3*(7,1*5,1)/2+3,3*5,1+2,0*(5,1+2,5)/2+7,15*2,5+1,8*0,5)*0,15*1,8					
	VV		"U budovy D" 49,5*0,15*1,8		13,365			
	VV		Součet		41,162			
54	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	49,773	547,00	27 225,83	CS ÚRS 2022 02
55	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	49,773	528,00	26 280,14	CS ÚRS 2022 02
D 5			Komunikace pozemní				648 804,64	
56	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	526,113	192,00	101 013,70	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
57	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	221,209	251,00	55 523,46	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111					
	VV		Podkladní vrstvy pod komunikace ze štěrkodrti frakce 63-125 mm:					
	VV		pod vozovku mezi budovami B a D:		93,559			
	VV		(4,65+4,5)/2*20,45					
	VV		Podél kovárny v budově D:					
	VV		6,5*(4,5+8,6)		85,150			
	VV		8,5*5,0		42,500			
	VV		Součet		221,209			
58	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	221,209	569,00	125 867,92	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144131					
	VV		Ohrusná vrstva asfaltobetonu pro vozovku mezi budovami B a D:					
	VV		(4,65+4,5)/2*20,45+6,5*(4,5+8,6)+8,5*5,0		221,209			
	VV		Součet		221,209			
59	K	577176131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	221,209	870,00	192 451,83	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577176131					
	VV		Ložní vrstva asfaltobetonu pro vozovku mezi budovami B a D:					
	VV		(4,65+4,5)/2*20,45+6,5*(4,5+8,6)+8,5*5,0		221,209			
	VV		Součet		221,209			
60	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	152,452	587,00	89 489,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212220					
	VV		"U budovy A - před tělocvičnou"		84,177			
	VV		3,3*(7,1*5,1)/2+3,3*5,1+2,0*(5,1+2,5)/2					
	VV		"U budovy A - před výtahem" 7,15*2,5+1,8*0,5		18,775			
	VV		"U budovy D" 49,5		49,500			
	VV		Součet		152,452			
61	M	59245010	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm barevná	m2	152,452	554,00	84 458,41	CS ÚRS 2022 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 164,00	
62	K	612135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	5,600	384,00	2 150,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135002					
	VV		Vnější povrch stěny rampy u budovy D:					
	VV		7,0*(0,9+0,7)/2		5,600			
	VV		Součet		5,600			
63	K	612135092	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn	m2	5,600	103,00	576,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135092					
	VV		Vnější povrch stěny rampy u budovy D:					
	VV		7,0*(0,9+0,7)/2		5,600			
	VV		Součet		5,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	105,113	332,00	34 897,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141					
	VV		Budova A:					
	VV		Dělicí přičky v bb WC:					
	VV		"3NP" (2,5*2,3-0,9*1,97)*2		7,954			
	VV		"2NP" (2,5*2,3-0,9*1,97)*2		7,954			
	VV		Instalační přízdívky					
	VV		"instalač. přízdívka v bb WC 3NP" 1,85*1,5+1,85*0,17		3,090			
	VV		"instalač. přízdívka v bb WC 2NP" 1,85*4,4		8,140			
	VV		Doplnění / vyspravení omítek kolem nových stavebních otvorů:					
	VV		3,7*(0,75*2+0,2*2)*2+3,7*(0,6*2+0,2*2)+0,75*1,5*2+0,6*1,5+3*1,5*0,2		24,030			
	VV		Mezisoučet		51,168			
	VV		Budova D:					
	VV		"stěny bb WC v 1NP" (2,7*3,8+1,92*0,15-0,9*1,97+2,1*3,8)*2-2,0*1,8		29,910			
	VV		Doplnění / vyspravení omítek kolem nových stavebních otvorů:					
	VV		3,8*(0,65*2+0,2*2)+2,8*(0,5*2+0,2*2)+0,65*1,5+0,5*1,2+2*0,5*0,2		12,155			
	VV		Omítka vnitřních stěn okénka do nové uhelny:					
	VV		0,6*0,65+0,6*0,6*2+0,6*0,75+0,2*(0,6*2+0,9*2+0,8*2*2)		2,800			
	VV		Omítka vnitřních stěn nové uhelny					
	VV		(1,7*2+2,0*2)*1,3-0,9*0,6		9,080			
	VV		Mezisoučet		53,945			
	VV		Součet		105,113			
65	K	612325213	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	6,000	503,00	3 018,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325213					
	VV		Budova A a C:					
	VV		Úpravy ubouraných říms					
	VV		3*2		6,000			
66	K	612335101	Cementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,600	1 045,00	5 852,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612335101					
	VV		Vnější povrch stěny rampy u budovy D:					
	VV		7,0*(0,9+0,7)/2		5,600			
	VV		Součet		5,600			
67	K	612335111	Cementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	5,600	1 142,00	6 395,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612335111					
	VV		Vnější povrch stěny rampy u budovy D:					
	VV		7,0*(0,9+0,7)/2		5,600			
	VV		Součet		5,600			
68	K	612335215	Cementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	kus	3,000	2 183,00	6 549,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612335215					
	VV		Pohledová stěna nákladové rampy u budovy D:					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
69	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	3,861	231,00	891,89	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/615142012					
	VV		Budova A - překlady nad novými staveb. otvory pro bb výtah:					
	VV		1,5*(0,75*2+0,6)*1,1		3,465			
	VV		Budova B - překlad nad novým otvorem do nové uhelny:					
	VV		0,6*0,6*1,1		0,396			
	VV		Součet		3,861			
70	K	621385103	Omítka tenkovrstvá minerální jednotlivých malých ploch podhledů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2	kus	6,000	175,00	1 050,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621385103					
	VV		Budova A a C:					
	VV		Úpravy ubouraných říms					
	VV		3*2		6,000			
71	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	183,890	86,00	15 814,54	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131100					
	VV		Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty:					
	VV		15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3		70,350			
	VV		Budova D:					
	VV		(14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8		104,300			
	VV		Nová uhelna:					
	VV		(2,0*2+2,6)*1,4		9,240			
	VV		Součet		183,890			
72	K	622321141	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn	m2	183,890	369,00	67 855,41	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321141					
	VV		Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty:					
	VV		15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3		70,350			
	VV		Budova D:					
	VV		(14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8		104,300			
	VV		Nová uhelna:					
	VV		(2,0*2+2,6)*1,4		9,240			
	VV		Součet		183,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	37,543	406,00	15 242,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622331121						
	VV	Podkladní omítka pod izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A:			18,507			
	VV	(1,8+2,27*2)*2,55+1,8*1,3						
	VV	Podkladní omítka pod izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B:			19,036			
	VV	(2,2+2,27*2)*2,4+2,2*1,3						
	VV	Součet			37,543			
74	K	624635421	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spár obvodového pláště z panelových dílců těsnění spáry silikonovými těsnícími pásky, šířky spáry přes 40 do 60 mm	m	51,800	566,00	29 318,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624635421						
	VV	Dotěsnění klempířských úprav napojení střechy budovy C na budovu A a na konstrukci výtahové šachty			11,000			
	VV	"stěna šachty" 2,2*5			7,200			
	VV	"zeď A" 2,4*3			6,900			
	VV	"zeď C" 2,3*3			19,200			
	VV	"úžlabí" 3,2*3*2			7,500			
	VV	"napojení krytin" 2,5*3			51,800			
	VV	Součet						
75	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	12,161	4 699,00	57 144,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114						
76	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,859	5 699,00	4 895,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114						
77	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,683	4 699,00	3 209,42	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114						
	VV	Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny			0,683			
	VV	9,75*0,07						
78	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,340	4 625,00	1 572,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311125						
	VV	Podlaha nové uhelny:			0,340			
	VV	1,7*2,0*0,1			0,340			
	VV	Součet						
79	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3	17,075	5 070,00	86 570,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311214						
80	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,340	587,00	199,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319012						
	VV	0,34			0,340			
	VV	Součet			0,340			
81	K	631319111	Příplatek k cenám mazanin za vytvoření odtokového žlábků v prádelnách, ve dně kanálu pro rozvody apod. š x v = do 200x100 mm	m	7,600	199,00	1 512,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319111						
	VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:			7,600			
	VV	3,8*2			7,600			
	VV	Součet						
82	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,683	357,00	243,83	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171						
	VV	Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny			0,683			
	VV	9,75*0,07						
83	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	14,050	179,00	2 514,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319173						
	VV	0,34			0,340			
	VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:			13,710			
	VV	(2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2			14,050			
	VV	Součet						
84	K	631319192	Příplatek k cenám mazanin za práci v nízkém (do 1,30 m) prostoru mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	14,050	573,00	8 050,65	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319192						
	VV	0,34			0,340			
	VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:			13,710			
	VV	(2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2			14,050			
	VV	Součet						
85	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivé mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	14,050	164,00	2 304,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319196						
	VV	0,34			0,340			
	VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:			13,710			
	VV	(2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		14,050			
86	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,245	66 146,00	16 205,77	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
	VV		Budova A:					
	VV		síť 100/100/5					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)*(18,48/6/1000)		0,104			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5*(18,48/6/1000)		0,016			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5*(18,48/6/1000)		0,016			
	VV		Mezisoučet		0,136			
	VV		Budova B:					
	VV		síť 100/100/5					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1*(18,48/6/1000)		0,017			
	VV		Mezisoučet		0,017			
	VV		Nová uhelna (síť 100/100/6):					
	VV		"podkladní beton" (2,0*2,6)*(26,64/6/1000)		0,023			
	VV		"podlaha - bet. mazanina" 1,7*2,0*(26,64/6/1000)		0,015			
	VV		Mezisoučet		0,038			
	VV		Podkladní betony podlah zádveří výtahů:					
	VV		"výtah A - síť 100/100/6" 1,67*1,8*(26,64/6/1000)*2		0,027			
	VV		"výtah B - síť 100/100/6" 1,67*1,8*(26,64/6/1000)*2		0,027			
	VV		Mezisoučet		0,053			
	VV		Součet		0,245			
87	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,051	66 146,00	3 373,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
	VV		Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
	VV		9,75*0,00444*1,15*1,03		0,051			
88	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	5,000	551,00	2 755,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111					
	VV		Budova A:					
	VV		"3NP - dle specifikace D-1 a D-2" 1+1		2,000			
	VV		"2NP - dle specifikace D-1 a D-2" 1+1		2,000			
	VV		Budova D:					
	VV		"1NP - dle specifikace D-2" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
89	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
90	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Budova A:					
	VV		"3NP - dle specifikace D-2" 1		1,000			
	VV		"2NP - dle specifikace D-2" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
91	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Budova A:					
	VV		"3NP - dle specifikace D-1" 1		1,000			
	VV		"2NP - dle specifikace D-1" 1		1,000			
	VV		Budova D:					
	VV		"1NP - dle specifikace D-2" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
D 8 Trubní vedení							214 830,50	
92	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	20,500	651,00	13 345,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315221					
	VV		1+9,5+1+6,5+2,5		20,500			
	VV		Součet		20,500			
93	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200	m	15,500	700,00	10 850,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871355221					
	VV		3,5+1,5+10,5		15,500			
	VV		Součet		15,500			
94	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877315211					
95	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	154,00	616,00	CS ÚRS 2022 02
96	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	2,000	273,00	546,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355211					
97	M	28611508	redukce kanalizační PVC 200/160	kus	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2022 02
98	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus	2,000	452,00	904,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877355221					
99	M	28611395	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45°	kus	1,000	651,00	651,00	CS ÚRS 2022 02
100	M	28611396	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45°	kus	1,000	683,00	683,00	CS ÚRS 2022 02
101	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315	kus	2,000	1 483,00	2 966,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375211					
103	M	28612246	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 315 SN12/16	kus	2,000	909,00	1 818,00	CS ÚRS 2022 02
104	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/877375221					
105	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	1,000	1 611,00	1 611,00	CS ÚRS 2022 02
106	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	3 309,00	9 927,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111					
	VV		Úpravy výšek stávajících poklopů mezi budovami B a D:					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
107	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	35,000	505,00	17 675,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113111					
	VV		26,5+8,5		35,000			
	VV		Součet		35,000			
108	M	59227010	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x175/180mm	m	33,000	1 030,00	33 990,00	CS ÚRS 2022 02
109	K	935932611	Odvodňovací plastový žlab vpust' s kalovým košem pro žlab vnitřní šířky 100 mm	kus	4,000	3 213,00	12 852,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935932611					
110	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerbeton š 100mm	kus	6,000	266,00	1 596,00	CS ÚRS 2022 02
111	M	56241018	rošt můstkový D400 litina pro žlab š 100mm	m	70,000	950,00	66 500,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		33*2		66,000			
	VV		4*1		4,000			
	VV		Součet		70,000			
112	M	61160218-R-D-1	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle standardní provedení 900x1970mm	kus	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dle specifikace D-1:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	M	61160216-R-D-2	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídle bílé 900x1970mm	kus	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dle specifikace D-2:					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					876 478,06
114	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	349,00	1 396,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
	VV		Montáž značky IP12+O1					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Montáž značky - doplňkové tabulky - E12					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		4,000			
115	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	1 035,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu IP12+O1					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
116	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000	587,00	1 174,00	CS ÚRS 2022 02
117	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
118	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	2,000	1 146,00	2 292,00	CS ÚRS 2022 02
119	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	2,000	1 277,00	2 554,00	CS ÚRS 2022 02
120	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	2,000	33,00	66,00	CS ÚRS 2022 02
121	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2022 02
122	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	36,000	64,00	2 304,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915211112					
	VV		(+5,5*2+3,5*2)*2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
123	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	36,000	564,00	20 304,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231112					
	VV		18*2		36,000			
	VV		Součet		36,000			
124	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96,010	387,00	37 155,87	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113					
	VV		Silniční obrubník podél budovy D osazený naležato:					
	VV		26,75+11,45+1,86+1,7+6,3+8,5+5,0+0,75+8,6+20,45+4,65		96,010			
	VV		Součet		96,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	96,010	229,00	21 986,29	CS ÚRS 2022 02
126	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,550	304,00	2 903,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213								
VV Silniční obrubník u tělocvičny (budovy C) osazený na stojato:								
VV 2,45+7,1					9,550			
VV Součet					9,550			
127	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	9,550	229,00	2 186,95	CS ÚRS 2022 02
128	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	62,880	185,00	11 632,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112								
VV Chodníky podél budovy D:								
VV 1,5+2,05+2,0*2+0,94*2+1,05+2,0*2+2,6+2,0*2+1,05+11,75-1,05					32,830			
VV Chodníky před tělocvičnou a bb výtahem u budovy A:								
VV 16,3+1,8+0,4+0,7+7,15+3,7					30,050			
VV Součet					62,880			
129	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	62,880	117,00	7 356,96	CS ÚRS 2022 02
130	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	92,000	86,00	7 912,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731122								
VV 4,65+26,75+11,75+6,3+8,5+5,0+8,6+20,45					92,000			
VV Součet					92,000			
131	K	919794441	Uprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	3,000	3 007,00	9 021,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919794441								
VV 3					3,000			
VV Součet					3,000			
132	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	72,000	13,00	936,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938908411								
VV očištění povrchu vozovky před nástřikem doprav. značení - 2x								
VV (2*5,5+2*3,5)*2*2					72,000			
VV Součet					72,000			
133	K	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m, výšky do 10 m	m2	97,500	150,00	14 625,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941121111								
VV Lešení pro práce na budově D:								
VV 9,0*(6,5+2,0)+3,0*7,0					97,500			
VV Součet					97,500			
134	K	941121211	Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m2	3 900,000	2,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941121211								
VV 97,500*40					3 900,000			
VV Součet					3 900,000			
135	K	943321132	Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah s provozním zatížením tř. 6 přes 450 do 600 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	90,000	87,00	7 830,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943321132								
VV Prostorové lešení pro budovu A:								
VV 15*1,5*4					90,000			
VV Součet					90,000			
136	K	943321232	Montáž lešení prostorového modulového těžkého pracovního nebo podpěrného bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1132	m3	5 400,000	5,00	27 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/943321232								
VV Prostorové lešení pro budovu A:								
VV 15*1,5*4*60					5 400,000			
VV Součet					5 400,000			
137	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	61,600	133,00	8 192,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944111111								
VV Pro prostorové lešení u budovy A:								
VV 1,8*7					12,600			
VV Pro řadové lešení u budovy B:								
VV (6,5+2,0)*4+7,5*2					49,000			
VV Součet					61,600			
138	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešňových konstrukcích dvoutýčového	m	56,000	24,00	1 344,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944111122								
VV 4*2*7					56,000			
VV Součet					56,000			
139	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	3 360,000	1,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944111222								
VV 4*2*7*60					3 360,000			
VV Součet					3 360,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	5,400	160,00	864,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711112					
		VV	1,8*3		5,400			
		VV	Součet		5,400			
141	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1112	m	324,000	3,00	972,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711212					
		VV	1,8*3*60		324,000			
		VV	Součet		324,000			
142	K	945231112	Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky přes 1,20 do 6 m	den	60,000	216,00	12 960,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945231112					
		VV	60		60,000			
		VV	Součet		60,000			
143	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	80,000	148,00	11 840,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/945421110					
		VV	Pro práce na budově A:					
		VV	5*8		40,000			
		VV	Pro práce na budově D:					
		VV	5*8		40,000			
		VV	Součet		80,000			
144	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	9,750	16,00	156,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952902611					
		VV	Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
		VV	9,75		9,750			
145	K	953333115	PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 150 mm	m	7,940	318,00	2 524,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953333115					
		VV	do pracovní spáry styku desky a stěny vany prohlubně výtah.					
		VV	šachty:					
		VV	"u budovy A" 1,8		1,800			
		VV	"u budovy D" 1,75+2,12*2+0,15		6,140			
		VV	Součet		7,940			
146	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 5 do 15 kg/kus	kus	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943123					
		VV	osazení patek sloupků dopravních značek					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
147	K	953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdiva z plných cihel tmel, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	121,640	59,00	7 176,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953962113					
		VV	Kotvení pozdennic nové uhelný					
		VV	5		5,000			
		VV	Mezisoučet		5,000			
		VV	Kotvení obkladu nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
		VV	Výtah A:					
		VV	- svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:					
		VV	(2,27*2+1,8)*(1,3+0,2)*9		85,590			
		VV	Mezisoučet		85,590			
		VV	Výtah B					
		VV	- svislá vrstvy na stěně stavební jámy prohlubně:					
		VV	(2,2+0,1)*(1,3+0,2)*9		31,050			
		VV	Mezisoučet		31,050			
		VV	Součet		121,640			
148	K	953965121	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus	3,000	78,00	234,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965121					
149	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	2,000	92,00	184,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953965122					
150	M	31111013	matice nerezová šestihranná M12	100 kus	0,050	1 060,00	53,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	5/100		0,050			
		VV	Součet		0,050			
151	M	31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	0,050	413,00	20,65	CS ÚRS 2022 02
152	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,648	3 953,00	2 561,54	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111					
		VV	Výplň pod schodištěm rampy u budovy D:					
		VV	2,0*0,18*(0,9+0,6+0,3)		0,648			
		VV	Součet		0,648			
153	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	3,106	6 744,00	20 946,86	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961055111					
		VV	Základ beton. schodiště rampy budovy D:					
		VV	1,3*2,1*0,2		0,546			
		VV	Základy odstraňovaného skladu uhlí u budovy D:					
		VV	(1,9*2+2,6)*0,4*1,0		2,560			
		VV	Součet		3,106			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	9,100	124,00	1 128,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132					
	VV		Budova A - příčky úklid místností:					
	VV		"2NP" 2,5*2,3-0,6*2,0		4,550			
	VV		"3NP" 2,5*2,3-0,6*2,0		4,550			
	VV		Součet		9,100			
155	K	962032230	Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	3,615	1 641,00	5 932,22	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230					
	VV		Rozšíření oken. otvoru v 1NP budovy A pro bb výtah:					
	VV		"parapet okna" 1,140*1,00*0,75		0,855			
	VV		"ostění" (0,275+0,085)*0,75*3,7		0,999			
	VV		Mezisoučet		1,854			
	VV		Parapet okna v 1NP budovy D pro bb výtah:					
	VV		1,5*0,65*1,0		0,975			
	VV		Parapet okna ve 2NP budovy D pro bb výtah:					
	VV		1,5*0,5*1,0		0,750			
	VV		Mezisoučet		1,725			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:					
	VV		0,8*0,15*0,15*2		0,036			
	VV		Mezisoučet		0,036			
	VV		Součet		3,615			
156	K	962032231	Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	10,126	908,00	9 194,41	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231					
157	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,000	252,00	2 016,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963042819					
	VV		Schodiště rampy budovy D:					
	VV		4*2,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
158	K	965041441	Bourání mazanin škvárbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,170	1 785,00	2 088,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965041441					
	VV		Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
	VV		1,95*2,5*2*0,12		1,170			
159	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,706	3 592,00	67 191,95	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141					
160	K	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,900	3 568,00	3 211,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042231					
	VV		Budova A - v místech prostupů splaš. kanalizace					
	VV		3*0,5*0,6		0,900			
	VV		Součet		0,900			
161	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	1,170	1 585,00	1 854,45	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049112					
	VV		Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
	VV		1,95*2,5*2*0,12		1,170			
162	K	966053121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	1,400	372,00	520,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966053121					
	VV		Pod oknem ve 2NP budovy D:					
	VV		2,8*0,25*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
163	K	966054121	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm	m	6,100	531,00	3 239,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966054121					
	VV		Na atice budovy C:					
	VV		2,15		2,150			
	VV		Mezi 2NP a 3NP budovy A:					
	VV		2,15+1,8		3,950			
	VV		Součet		6,100			
164	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,600	370,00	2 072,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455					
	VV		Budova A - vstupní dveře do WC ve 2NP a 3NP:					
	VV		0,8*2,0*2		3,200			
	VV		Dveře a zárubně v budově A - úklid. místnosti ve 2NP a 3NP:					
	VV		0,6*2,0*2		2,400			
	VV		Součet		5,600			
165	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	9,278	256,00	2 375,17	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082017					
	VV		Okno v 1NP budovy A pro bb výtah:					
	VV		1,14*2,7		3,078			
	VV		Okno v 1NP budovy B pro bb výtah:					
	VV		1,3*2,0		2,600			
	VV		Okno ve 2NP budovy B pro bb výtah:					
	VV		2,0*1,8		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		9,278			
166	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	0,293	2 620,00	767,66	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033581					
	VV		Vybourání otvoru 600x600 mm v obvod. zdi budovy D - 1NP -					
	VV		nový otvor pro zásobování kovárný uhlím:		0,293			
	VV		0,6*(0,6+0,9)/2*0,65		0,293			
	VV		Součet					
167	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	457,00	914,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972033271					
168	K	973031812	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	8,800	175,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031812					
	VV		Budova A - bb WC:					
	VV		"2NP" 2*2,2		4,400			
	VV		"3NP" 2*2,2		4,400			
	VV		Součet		8,800			
169	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	7,600	287,00	2 181,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031813					
	VV		bb WC v 1NP budovy D:					
	VV		3,8*2		7,600			
	VV		Součet		7,600			
170	K	973031826	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm	m	8,100	574,00	4 649,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031826					
	VV		Pro dozdivku okenního otvoru ve 2NP v budově B:					
	VV		2,8*2+0,375+0,325		6,300			
	VV		Pro zazdění otvoru pro zásobování uhlím v 1NP budovy B:					
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		Součet		8,100			
171	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	20,000	151,00	3 020,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031144					
	VV		3+2+4+7+4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
172	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	25,000	263,00	6 575,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031164					
	VV		4+10+3		17,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		25,000			
173	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm	m	18,200	478,00	8 699,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031285					
	VV		Budova A - pro překlady nad stavebními otvory pro dveře bb výtahu:					
	VV		"1NP" 1,9*3		5,700			
	VV		"2NP" 1,9*3		5,700			
	VV		"3NP" 1,9*2		3,800			
	VV		Mezisoučet		15,200			
	VV		Budova B - pro překlad na stavebním otvorem do nové uhelny					
	VV		1,0*3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		18,200			
174	K	975022461	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení přes 3 m	m	18,000	2 076,00	37 368,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022461					
	VV		Budova A - Podepření stropní konstrukce při přípravě a osazování překladů nad stavebními otvory pro nástupní stanice bb výtahu:					
	VV		"1NP" 6,0		6,000			
	VV		"2NP" 6,0		6,000			
	VV		"3NP" 6,0		6,000			
	VV		Součet		18,000			
175	K	975022841	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Připlatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 3 m	m	4,000	722,00	2 888,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975022841					
	VV		Budova A - Podepření stropní konstrukce při přípravě a osazování překladů nad stavebními otvory pro nástupní stanice bb výtahu:					
	VV		"1NP" 1,3		1,300			
	VV		"2NP" 1,4		1,400			
	VV		"3NP" 1,3		1,300			
	VV		Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,060	103,00	212,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191						
	VV	Budova A:						
	VV	místa napojení nových příček v bb WC ve 2NPa 3NP:						
	VV	2,3*0,1*2*2						
	VV	Budova D:						
	VV	místa napojení nových příček v bb WC v 1NP:						
	VV	3,8*0,15*2						
	VV	Součet						
					0,920			
					1,140			
					2,060			
177	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	104,200	87,00	9 065,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391						
	VV	Budova D:						
	VV	(14+2)*8-2,5*1,4-1,3*2,0*2-1,3*1,0-2,0*1,8*4-2,6*1,0						
	VV	Součet						
					104,200			
					104,200			
178	K	978019391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	83,922	139,00	11 665,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978019391						
	VV	Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty:						
	VV	15,0*1,8-1,14*2,7+15*4,0						
	VV	Součet						
					83,922			
					83,922			
179	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	5,600	151,00	845,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978036191						
	VV	otlučení vnějšího povrchu stěn rampy u budovy D:						
	VV	7,0*(0,9+0,7)/2						
	VV	Součet						
					5,600			
					5,600			
180	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	11,305	462,00	5 222,91	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112112						
	VV	Osekání degradovaného obnaženého nosného/základového zdiva budovy A pod úroveň stávajícího terénu:						
	VV	(2,4*2+1,85)*1,7						
	VV	Součet						
					11,305			
					11,305			
181	K	985112192	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	11,305	257,00	2 905,39	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112192						
182	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	11,305	174,00	1 967,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985112193						
183	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	11,305	174,00	1 967,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311						
	VV	Osekání degradovaného obnaženého nosného/základového zdiva budovy A pod úroveň stávajícího terénu:						
	VV	(2,4*2+1,85)*1,7						
	VV	Součet						
					11,305			
					11,305			
184	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	2,340	1 044,00	2 442,96	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311111						
	VV	Nosná stěna budovy ve stavební jámě pro bezbariérový výtah 1:						
	VV	2,34*1						
	VV	Součet						
					2,340			
					2,340			
185	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	11,305	3 283,00	37 114,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311113						
	VV	Opravy degradovaného obnaženého nosného/základového zdiva budovy A pod úroveň stávajícího terénu:						
	VV	(2,4*2+1,85)*1,7						
	VV	Součet						
					11,305			
					11,305			
186	K	985324231	Ochranný nátěr betonu akrylátový trojnásobný se stěrkou (OS-D)	m2	18,166	686,00	12 461,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324231						
	VV	výťah A - prohlubeň:						
	VV	2,12*1,8+1,8*1,3						
	VV	Výťah D - prohlubeň:						
	VV	1,9*2,12+(1,9+2,12*2)*1,3						
	VV	Součet						
					6,156			
					12,010			
					18,166			
187	K	985324911	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m2	18,166	121,00	2 198,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324911						
	VV	výťah A - prohlubeň:						
	VV	2,12*1,8+1,8*1,3						
	VV	Výťah D - prohlubeň:						
	VV	1,9*2,12+(1,9+2,12*2)*1,3						
	VV	Součet						
					6,156			
					12,010			
					18,166			
188	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,166	25,00	454,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985324912						
	VV	výťah A - prohlubeň:						
	VV	2,12*1,8+1,8*1,3						
	VV	Výťah D - prohlubeň:						
	VV	1,9*2,12+(1,9+2,12*2)*1,3						
	VV	Součet						
					6,156			
					12,010			
					18,166			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	985562313	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednvrstevných stěn, průměru drátu 8 mm	m2	11,250	203,00	2 283,75	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985562313					
		VV	Výztuž pod zástřík mikropilotového pažení vyztuženého kari sítí 100/100/8:					
		VV	"staveb. jáma u budovy A" 1,45*1,8		2,610			
		VV	"staveb. jáma u budovy D" 2,4*1,8*2		8,640			
		VV	Součet		11,250			
190	K	985563115	Příplatek k cenám stříkaných betonů za vyztužení vlákný ocelovými objemové vyztužení přes 35 do 40 ka/m3	m3	8,718	641,00	5 588,24	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985563115					
		VV	Zástřík mikropilotového pažení vyztuženého kari sítí 100/100/8:					
		VV	"stěna stav. jámy u budovy A" 1,45*1,8*0,03		0,078			
		VV	"stěna stav. jámy u budovy D" 2,4*1,8*2		8,640			
		VV	Součet		8,718			
191	K	985564112	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do cementové malty, hloubky kotvení do 200 mm, průměru přes 6 do 8 mm	kus	34,425	43,00	1 480,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985564112					
		VV	Výztuž pod zástřík mikropilotového pažení vyztuženého kari sítí 100/100/8:					
		VV	"stěna st. jámy u budovy A" 1,45*1,8*3		7,830			
		VV	"stěna st. jámy u budovy D" 2,4*1,8*2*3		25,920			
		VV	Součet		33,750			
		VV	33,75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,425			
		VV	Součet		34,425			
192	K	987.RS	Repase střech nad vchodem včetně opravy krytiny a nosné konstrukce, nátěr	komlet	3,000	15 000,00	45 000,00	
		VV	budova D nákladová rampa					
		VV	3*1		3,000			
193	K	987.ÚD	Stavební úprava dveří - kontrastní označení,zkosení rohů nik, doplnění kartáčového těsnění, nájezdové klíny, doplnění madel, samozavíračů, zarážek dveří, orientační znaky v Braillově písmu, označení dveří, výstražné značení, demontáž prahů s úpravou vrchní podlahové vrstvy	komlet	1,000	298 500,00	298 500,00	
		VV	budova A a D					
		VV	1		1,000			
D		997	Přesun sutě				302 298,04	
194	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	122,042	993,00	121 187,71	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013114					
195	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	122,042	324,00	39 541,61	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
196	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 929,008	15,00	43 935,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
		VV	122,042*24		2 929,008			
		VV	Součet		2 929,008			
197	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	122,042	800,00	97 633,60	
D		998	Přesun hmot				491 008,64	
198	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	807,580	384,00	310 110,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003					
199	K	998011014	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	807,580	224,00	180 897,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011014					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 042 046,64	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				109 197,08	
200	K	711111011	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem suspensí asfaltovou	m2	9,750	23,00	224,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111011					
		VV	Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
		VV	9,75		9,750			
201	M	11163346	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,010	54 200,00	542,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	9,75*0,00105 "Přepočtené koeficientem množství		0,010			
202	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	54,870	20,00	1 097,40	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711121131 Budova A: VV "1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34) VV "2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV "3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV Mezisoučet VV Budova B: VV "1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1 VV Mezisoučet VV Nová uhelna - penetrace podklad. betonu 2,0*2,6 VV Součet		33,750 5,125 5,125 44,000 5,670 5,670 5,200 54,870			
203	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	55,144	73,00	4 025,51	CS ÚRS 2022 02
			VV 54,87*1,005 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet		55,144 55,144			
204	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	49,670	16,00	794,72	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711131101 VV Separáční vrstvy: VV Budova A: VV "1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34) VV "2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV "3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV Mezisoučet VV Budova B: VV "1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1 VV Mezisoučet VV Součet		33,750 5,125 5,125 44,000 5,670 5,670 49,670			
205	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	66,549	217,00	14 441,13	CS ÚRS 2022 02
			VV 63,38*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet		66,549 66,549			
206	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	12,709	229,00	2 910,36	CS ÚRS 2022 02
207	M	62821109	asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R	m2	77,980	65,00	5 068,70	CS ÚRS 2022 02
			VV Budova A: VV "1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34) VV "2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV "3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV Mezisoučet VV Budova B: VV "1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1 VV Mezisoučet VV Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: (2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2 VV Mezisoučet VV Krytí tepelné izolace nových a renovovaných podlah: VV Budova A: VV - plochy dotčené výstavbou výtahu: VV "zádveří výtahu" 1,67*1,8 VV "nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,75*2+0,6) VV Budova D: VV "zádveří výtahu" 1,67*1,8 VV "nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,65+0,5) VV Mezisoučet VV Součet VV 74,267*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" VV Součet		33,750 5,125 5,125 44,000 5,670 5,670 13,710 13,710 3,006 3,150 3,006 1,725 10,887 74,267 77,980 77,980			
208	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	54,870	117,00	6 419,79	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559 VV Budova A: VV "1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34) VV "2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV "3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5 VV Mezisoučet VV Budova B: VV "1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1 VV Mezisoučet VV Nová uhelna - izolace na podklad. beton 2,0*2,6 VV Součet		33,750 5,125 5,125 44,000 5,670 5,670 5,200 54,870			
209	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	9,750	250,00	2 437,50	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559 VV Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,75		9,750			
210	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,364	217,00	2 465,99	CS ÚRS 2022 02
	VV		9,75*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		11,364			
211	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	3,300	134,00	442,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559					
	VV		Základy nové uhelny - přetažení vodorov. izol. na stěnu					
	VV		základů směrem dolů a k přesahu zdíva:					
	VV		(2,0+2,6+2,0)*0,5		3,300			
	VV		Součet		3,300			
212	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	49,670	3,00	149,01	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199095					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC"		5,670			
	VV		2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Součet		49,670			
213	K	711199096	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	49,670	6,00	298,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199096					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC"		5,670			
	VV		2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Součet		49,670			
214	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	49,670	36,00	1 788,12	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199097					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC"		5,670			
	VV		2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Součet		49,670			
215	K	711471051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folii PVC lepenou	m2	17,616	375,00	6 606,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711471051					
	VV		Výtah A:					
	VV		- vodorovná vrstva na základ. desce:					
	VV		2,4*1,8		4,320			
	VV		- vodorovná vrstva izolace na základ. desce zádveří výtahu (včetně napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
	VV		1,67*1,8*1,2		3,607			
	VV		Mezisoučet		7,927			
	VV		Výtah D:					
	VV		- vodorovná vrstva na základ. desce:					
	VV		2,4*2,2		5,280			
	VV		- vodorovná vrstava na zákl. desce zádveří výtahu (včetně napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
	VV		2,2*1,67*1,2		4,409			
	VV		Mezisoučet		9,689			
	VV		Součet		17,616			
216	M	28322005	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 2mm	m2	47,560	327,00	15 552,12	CS ÚRS 2022 02
	VV		Výtah A:					
	VV		- vodorovná vrstva na základ. desce:					
	VV		2,4*1,8		4,320			
	VV		- vodorovná vrstva izolace na základ. desce zádveří výtahu (včetně napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
	VV		1,67*1,8*1,2		3,607			
	VV		Mezisoučet		7,927			
	VV		Výtah D:					
	VV		- vodorovná vrstva na základ. desce:					
	VV		2,4*2,2		5,280			
	VV		- vodorovná vrstava na zákl. desce zádveří výtahu (včetně napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
	VV		2,2*1,67*1,2		4,409			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Mezisoučet		9,689			
			VV Výtah A:					
			- svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:					
			(2,27*2+1,8*2)*(1,3+0,2)		12,210			
			VV Mezisoučet		12,210			
			VV Výtah B					
			- svislé vrstvy na stěnách stavební jámy prohlubně:					
			(2,27*2+2,2*2)*(1,3+0,2)		13,410			
			VV Mezisoučet		13,410			
			VV Součet		43,236			
			VV 43,236*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		47,560			
			VV Součet		47,560			
217	K	711472051	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou	m2	34,257	420,00	14 387,94	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711472051					
			VV Izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A:					
			(1,8+2,27*2)*2,55+1,8*(1,3+0,2)		18,867			
			VV Izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B:					
			2,2*2,4+(2,2+2,27*2)*(1,3+0,2)		15,390			
			VV Součet		34,257			
218	K	711491171	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní	m2	17,616	49,00	863,18	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491171					
			VV Výtah A:					
			- vodorovná vrstva na základ. desce:					
			2,4*1,8		4,320			
			VV - vodorovná vrstva izolace na základ. desce zádveří výtahu					
			(včetně napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
			VV 1,67*1,8*1,2		3,607			
			VV Mezisoučet		7,927			
			VV Výtah D:					
			- vodorovná vrstva na základ. desce:					
			2,4*2,2		5,280			
			VV - vodorovná vrstva na zákl. desce zádveří výtahu (včetně					
			napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
			VV 2,2*1,67*1,2		4,409			
			VV Mezisoučet		9,689			
			VV Součet		17,616			
219	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	17,616	60,00	1 056,96	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491172					
			VV Výtah A:					
			- vodorovná vrstva na základ. desce:					
			2,4*1,8		4,320			
			VV - vodorovná vrstva izolace na základ. desce zádveří výtahu					
			(včetně napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
			VV 1,67*1,8*1,2		3,607			
			VV Mezisoučet		7,927			
			VV Výtah D:					
			- vodorovná vrstva na základ. desce:					
			2,4*2,2		5,280			
			VV - vodorovná vrstva na zákl. desce zádveří výtahu (včetně					
			napojení na izolaci zákl. desky a stěn prohlubně):					
			VV 2,2*1,67*1,2		4,409			
			VV Mezisoučet		9,689			
			VV Součet		17,616			
220	K	711491271	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva podkladní	m2	34,257	88,00	3 014,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491271					
			VV Izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A:					
			(1,8+2,27*2)*2,55+1,8*(1,3+0,2)		18,867			
			VV Izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B:					
			2,2*2,4+(2,2+2,27*2)*(1,3+0,2)		15,390			
			VV Součet		34,257			
221	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	34,257	104,00	3 562,73	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491272					
			VV Izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A:					
			(1,8+2,27*2)*2,55+1,8*(1,3+0,2)		18,867			
			VV Izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B:					
			2,2*2,4+(2,2+2,27*2)*(1,3+0,2)		15,390			
			VV Součet		34,257			
222	K	711786066	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru do 200 mm	kus	193,023	72,00	13 897,66	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711786066					
			VV Obklad betonem nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy					
			přípevněnými hydroizalčně těsněními kotvami					
			VV Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A:					
			(1,8+2,27*2)*2,55*9		145,503			
			VV Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B:					
			2,2*2,4*9		47,520			
			VV Součet		193,023			
223	M	23521230	pryskyřice epoxidová polymerní nízko viskózní	kg	30,401	183,00	5 563,38	CS ÚRS 2022 02
			VV Obklad betonem nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy					
			přípevněnými hydroizalčně těsněními kotvami					
			VV Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A:					
			(1,8+2,27*2)*2,55*9*0,15		21,825			
			VV Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B:					
			2,2*2,4*9*0,15		7,128			
			VV Součet		28,953			
			VV 28,953*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		30,401			
			VV Součet		30,401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,830	1 291,00	1 071,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711103								
225	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,830	622,00	516,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181								
D 712			Povlakové krytiny	6 557,44				
226	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	13,500	132,00	1 782,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712441559								
	VV		Upravená stříška pod atikou budovy C kolem výtahové šachty:					
	VV		2,5*2,7*2		13,500			
	VV		Součet		13,500			
227	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	15,525	215,00	3 337,88	CS ÚRS 2022 02
	VV		13,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		15,525			
	VV		Součet		15,525			
228	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,830	1 434,00	1 190,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712103								
229	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,830	298,00	247,34	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712192								
D 713			Izolace tepelné	30 248,92				
230	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	63,380	48,00	3 042,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111								
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: (2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
	VV		Mezisoučet		13,710			
	VV		Součet		63,380			
231	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	72,887	154,00	11 224,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		63,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		72,887			
	VV		Součet		72,887			
232	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	9,750	48,00	468,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111								
	VV		Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
	VV		9,75		9,750			
233	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	10,238	154,00	1 576,65	CS ÚRS 2022 02
	VV		9,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,238			
234	K	713121111.1	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	10,887	48,00	522,58	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111.1								
	VV		Tepelná izolace nových a renovovaných podlah:					
	VV		Budova A:					
	VV		- plochy dotčené výstavbou výtahu:					
	VV		"zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,75*2+0,6)		3,150			
	VV		Budova D:					
	VV		"zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,65+0,5)		1,725			
	VV		Součet		10,887			
235	M	28375907.1	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\rho=0,035$ tl 30mm	m2	12,520	154,00	1 928,08	CS ÚRS 2019 02
	VV		10,887*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,520			
	VV		Součet		12,520			
236	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	12,442	273,00	3 396,67	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Tep. izolace bílých van výtah. prohlubní:					
	VV		Budova A - výtah:					
	VV		"tep. izolace stěny bílé vany" 1,3*1,8		2,340			
	VV		Budova D - výtah:					
	VV		"tep. izolace stěn bílé vany" 1,3*(2,27*2+2,2+0,1*2)		9,022			
	VV		Mezisoučet		11,362			
	VV		Tep. izolace podzemních částí zdávek výtahů:					
	VV		Budova A - výtah:					
	VV		"zdvěří" 1,8*0,15*2		0,540			
	VV		Budova D - výtah:					
	VV		"zdvěří" 1,8*0,15*2		0,540			
	VV		Mezisoučet		1,080			
	VV		Součet		12,442			
237	M	28376017	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\gamma=0,035$ tl 100mm	m2	11,930	523,00	6 239,39	CS ÚRS 2022 02
	VV		Budova A - výtah:					
	VV		"tep. izolace stěny bílé vany" 1,3*1,8		2,340			
	VV		Budova D - výtah:					
	VV		"tep. izolace stěn bílé vany" 1,3*(2,27*2+2,2+0,1*2)		9,022			
	VV		Součet		11,362			
	VV		11,362*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,930			
	VV		Součet		11,930			
238	M	28376011	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\gamma=0,035$ tl 30mm	m2	1,134	160,00	181,44	CS ÚRS 2022 02
	VV		Budova A - výtah:					
	VV		"zdvěří" 1,8*0,15*2		0,540			
	VV		Budova D - výtah:					
	VV		"zdvěří" 1,8*0,15*2		0,540			
	VV		Součet		1,080			
	VV		1,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,134			
	VV		Součet		1,134			
239	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólií separační z PE	m2	9,750	14,00	136,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132					
	VV		Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlahních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
	VV		9,75		9,750			
240	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	11,364	94,00	1 068,22	CS ÚRS 2022 02
	VV		9,75*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		11,364			
241	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,193	1 318,00	254,37	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713103					
242	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,193	664,00	128,15	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181					
243	K	998713192	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,193	425,00	82,03	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713192					
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				56 389,37	
244	K	721110955	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí DN 250	kus	1,000	2 828,00	2 828,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721110955					
245	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140905					
246	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140915					
247	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	5,000	90,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171808					
248	M	55351066-R-Z-2	Ocelový poklop - výlez střešní 600x600mm	kus	1,000	8 040,00	8 040,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dle specifikace Z2:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
249	M	55343513-R-Z-1	Ocelová dvířka 600x600mm	kus	1,000	7 560,00	7 560,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dvířka pro nový sklad uhlí dle specifikace Z1:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	K	721171914	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171914					
251	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	1,000	2 168,00	2 168,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721171915					
252	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	11,000	344,00	3 784,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042					
	VV		4		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
253	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	32,000	719,00	23 008,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045 5+4+10+3 8+2 Součet		
					22,000 10,000 32,000			
254	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104					
255	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	132,00	396,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109					
256	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	43,000	15,00	645,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111					
257	K	721300912	Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721300912					
258	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,119	793,00	94,37	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				23 129,03	
259	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	4,000	496,00	1 984,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722131931					
260	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	49,000	269,00	13 181,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174022 4+6+4 10 6+4 4+4+3+4 Součet		
					14,000 10,000 10,000 15,000 49,000			
261	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	45,000	34,00	1 530,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181231					
262	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000	305,00	1 220,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190901					
263	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2"	kus	9,000	57,00	513,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220111 3+3+3 Součet		
					9,000 9,000			
264	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220231					
265	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	49,000	51,00	2 499,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226					
266	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	35,000	51,00	1 785,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234					
267	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,193	710,00	137,03	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102					
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				114 063,09	
268	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	3,000	897,00	2 691,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125					
269	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	3,000	5 676,00	17 028,00	CS ÚRS 2022 02
270	M	890656	ELEKTRONICKÉ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO , NEREZ, INFRAČERVENÝ SENZOR	kus	3,000	15 180,00	45 540,00	CS ÚRS 2019 02
271	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm	soubor	3,000	2 562,00	7 686,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211681					
272	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	3,000	811,00	2 433,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291511					
273	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	3,000	1 023,00	3 069,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291531					
274	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	3,000	3 114,00	9 342,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291621					
275	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	5,000	1 035,00	5 175,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291703					
276	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	3,000	2 009,00	6 027,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291712					
277	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	3,000	2 578,00	7 734,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722					
278	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000	191,00	1 719,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111					
279	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	1 839,00	5 517,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822611					
280	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,123	830,00	102,09	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102					
D 726			Zdravotnicka - předstěnové instalace				62 959,99	
281	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor	3,000	20 972,00	62 916,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131043					
282	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,053	830,00	43,99	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				2 201,53	
283	K	733110803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733110803					
284	K	733191913	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 15	kus	4,000	310,00	1 240,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733191913					
285	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 527,00	1,53	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733102					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				20 972,88	
286	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	7,920	689,00	5 456,88	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735111810					
VV			0,18*22*2		7,920			
VV			Součet		7,920			
287	K	735191905R	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	36,000	58,00	2 088,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191905R					
288	K	735191910R	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	36,000	221,00	7 956,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735191910R					
289	K	735494811R	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	36,000	152,00	5 472,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735494811R					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				81 263,50	
290	K	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	177,000	78,00	13 806,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460680581					
VV			1+4+5+95		105,000			
VV			7+4		11,000			
VV			7+4		11,000			
VV			17+6+5		28,000			
VV			12		12,000			
VV			10		10,000			
VV			Součet		177,000			
291	K	460710031	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	177,000	47,00	8 319,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460710031					
292	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější O přes 11 do 23 mm	m	12,000	36,00	432,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110061					
293	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2022 02
294	K	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm	m	38,000	60,00	2 280,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741110501					
295	M	10.029.034	Lišta LHD 20x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	30,000	112,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 02
VV			11		11,000			
VV			9		9,000			
VV			4		4,000			
VV			4		4,000			
VV			2		2,000			
VV			Součet		30,000			
296	M	10.078.266	Lišta LHD 40x20 HF vkladací bezh.bílá 2m	M	8,000	182,00	1 456,00	CS ÚRS 2019 02
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
297	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	118,000	36,00	4 248,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122015					
		VV	14		14,000			
		VV	11		11,000			
		VV	3+9+8+4		24,000			
		VV	3+9+8+4		24,000			
		VV	12+8+4+3		27,000			
		VV	18		18,000			
		VV	Součet		118,000			
298	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	118,000	18,00	2 124,00	CS ÚRS 2022 02
299	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	59,000	36,00	2 124,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741122032					
300	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	59,000	112,00	6 608,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	17+6+5		28,000			
		VV	25+4+2		31,000			
		VV	Součet		59,000			
301	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000	36,00	648,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130001					
302	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	36,00	360,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741130004					
303	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	3,000	72,00	216,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741310201					
304	M	34535799	ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 velkoplošný	kus	3,000	66,00	198,00	CS ÚRS 2019 02
305	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311002					
306	M	10.577.519	Spínač SOU-3 soumrakový vč.čidla 230V AC	KS	1,000	964,00	964,00	CS ÚRS 2019 02
307	K	741311004	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného	kus	2,000	240,00	480,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741311004					
308	M	3299A-A02180 B	Snímač spínače automatického (rovina, úhel 180°)	kus	2,000	808,00	1 616,00	CS ÚRS 2019 02
309	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	600,00	1 200,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741320161					
310	M	1183596	JISTIC PL7-C16/3	kus	2,000	680,00	1 360,00	CS ÚRS 2019 02
311	K	741371821	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741371821					
312	K	741372021.1	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	1,000	420,00	420,00	
313	M	10150551	AL venkovní uzamykatelná světelná vitrina 1 x A4	kus	1,000	6 478,00	6 478,00	CS ÚRS 2019 02
314	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	5,000	420,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741372062					
315	M	1327927	SVITIDLO led interiérové 30 W stropní přisazené	kus	3,000	1 049,00	3 147,00	CS ÚRS 2019 02
316	M	1328225	SVITIDLO led interiérové kruhové 13 W stropní přisazené	kus	2,000	670,00	1 340,00	CS ÚRS 2019 02
317	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	16,000	48,00	768,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741410021					
		VV	8+8		16,000			
		VV	Součet		16,000			
318	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	15,200	84,00	1 276,80	CS ÚRS 2022 02
		VV	16*0,95 "Přepočtené koeficientem množství		15,200			
		VV	Součet		15,200			
319	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	54,000	42,00	2 268,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741420021					
320	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	54,000	40,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	26+28		54,000			
		VV	Součet		54,000			
321	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741810001					
322	K	998741103	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,300	5 329,00	1 598,70	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741103					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud	66 187,00				
323	K	220280222	Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, z izolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm	m	123,000	36,00	4 428,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/220280222					
VV			105+18	123,000				
VV			Součet	123,000				
324	M	34121056	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádra Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 10x2x0,5mm2	m	123,000	25,00	3 075,00	CS ÚRS 2022 02
325	K	742310001	Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310001					
326	K	742310002	Montáž domovního telefonu komunikačního tabla	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310002					
327	M	6901/D	Telefon domovní duplex, určen pro osoby s přístroji pro nedoslýchavé. Instalace na stěnu s reproduktorem pro elektronickou výzvu	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	CS ÚRS 2019 02
328	K	742310003	Montáž domovního telefonu klimatického krytu pro komunikační tablo	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310003					
329	K	742310006	Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742310006					
330	M	6901/M	Sada audio duplex 1 elektronickou jednotka audio , 1 vstupní panel audio a video, 1 napájecí zdroj	kus	2,000	18 539,00	37 078,00	CS ÚRS 2019 02
331	K	742350001	Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350001					
332	K	742350002	Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350002					
333	K	742350003	Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350003					
334	K	742350004	Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/742350004					
335	M	605001	Asistenční systém na sociální zařízení pro invalidy	kus	3,000	3 202,00	9 606,00	CS ÚRS 2019 02
D 762			Konstrukce tesařské	64 761,71				
336	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,708	1 052,00	744,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122					
337	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,582	1 052,00	612,26	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122					
VV			přesrápávání podkladních vrstev střechy budovy C v místě styku s výtahovou šachtou bb výtahu u budovy A.					
VV			0,0224*26	0,582				
338	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	11,400	67,00	763,80	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331812					
339	K	762332142	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,000	351,00	4 212,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332142					
VV			Dle výpisu použitého řeziva:					
VV			2,3*2+1,85*4	12,000				
VV			Součet	12,000				
340	K	762332922	Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	26,000	688,00	17 888,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332922					
VV			přesrápávání podkladních vrstev střechy budovy C v místě styku s výtahovou šachtou bb výtahu u budovy A.					
VV			2*13	26,000				
341	K	762332932	Doplnění střešní vazby řezivem - montáž (materiál ve specifikaci) nehablovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	12,000	419,00	5 028,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332932					
VV			Šikmé stříška pod atikou budovy C (přiléhající k šachtě bb výtahu):					
VV			5*2,4	12,000				
VV			Součet	12,000				
342	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,522	15 900,00	8 299,80	
VV			Krov uhelný - dle specifikace řeziva:					
VV			0,12*0,7*2,3*1	0,193				
VV			0,12*0,12*2,3*1	0,033				
VV			0,1*0,12*1,85*4	0,089				
VV			Mezisoučet	0,315				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Úprava spádování krovu nad stříškou pod atikou budovy C:					
	VV		6*0,12*0,12*2,4		0,207			
	VV		Mezisoučet		0,207			
	VV		Součet		0,522			
343	K	762341013	Bednění střech střež rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 15 mm	m2	6,235	478,00	2 980,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341013					
	VV		Bednění střechy nové uhelny					
	VV		2,15*2,9		6,235			
	VV		Součet		6,235			
344	K	762341148	Bednění střech střež rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z cementotřískových desek šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 26 mm	m2	9,000	1 248,00	11 232,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341148					
	VV		přespadování podkladních vrstev střechy budovy C v místě styku s výtahovou šachtou bb výtahu u budovy A.					
	VV		3*3*0,5*2		9,000			
345	K	762341350	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hoblovaných	m2	6,210	298,00	1 850,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341350					
	VV		2,3*2,7		6,210			
	VV		Součet		6,210			
346	M	60516110	řezivo modřínové sušené tl 30mm	m3	0,186	16 600,00	3 087,60	CS ÚRS 2022 02
	VV		6,210*0,03		0,186			
	VV		Součet		0,186			
347	K	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných	m2	10,560	48,00	506,88	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341821					
	VV		Šikmá stříška pod atikou budovy C (podél šachty nového bb výtahu):					
	VV		2,15*2,4		5,160			
	VV		Stříška staré uhelny:					
	VV		2,0*2,7		5,400			
	VV		Součet		10,560			
348	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	1,643	2 023,00	3 323,79	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000					
349	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,206	2 171,00	2 618,23	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762103					
350	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,206	719,00	867,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762181					
351	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,206	619,00	746,51	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762194					
D 763			Konstrukce suché výstavby				16 298,93	
352	K	763121422	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	3,010	717,00	2 158,17	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121422					
	VV		Budova A - kryt splaškové stoupačky v 1NP - WC chlapci:					
	VV		0,35*2*4,3		3,010			
	VV		Součet		3,010			
353	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	2,580	69,00	178,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811					
	VV		Budova A - Demontáž krytu splaškové stoupačky v 1NP - WC chlapci:					
	VV		0,3*2*4,3		2,580			
	VV		Součet		2,580			
354	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,300	945,00	3 118,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451					
	VV		Budova A					
	VV		kryt stoupačky s kolenem splaškové kanalizace v 1NP pod stropem úklid. místnosti:					
	VV		0,5*0,5*3		0,750			
	VV		kryt splaškové kanalizace pod stropem 1NP ve WC chlapci:					
	VV		(0,35+0,5)*3,0		2,550			
	VV		Součet		3,300			
355	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	
	VV		Budova A, 1NP, WC chlapci, SDK kryt splaš. stoupačky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
356	M	59030711	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>1 200,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
357	K	763172313	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	VV		Budova A:					
	VV		1NP, úklid. místnost, podhledový kryt splaš. kanalizace v podhledu z SDK desek:					
	VV		2		2,000			
	VV		1NP, WC chlapci, podhledový kryt splaš. kanalizace v podhledu z SDK desek:					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
358	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
359	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082	2 025,00	166,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763102					
360	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,082	796,00	65,27	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181					
361	K	998763194	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,082	1 125,00	92,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763194					
362	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,082	1 284,00	105,29	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763303					
363	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,082	604,00	49,53	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381					
364	K	998763391	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,082	803,00	65,85	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763391					
	D	764	Konstrukce klempířské				194 750,33	
365	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	10,560	181,00	1 911,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821					
	VV		Střešní krytina šikmé stříšky pod atikou budovy C (přiléhající k šachtě bb výtahu):					
	VV		2,15*2,4		5,160			
	VV		Střešní krytina přístřešku skladu uhlí pro kovárnou v budově D:					
	VV		(1,9+0,1)*(2,6+0,1)		5,400			
	VV		Součet		10,560			
366	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	8,000	443,00	3 544,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001901					
	VV		Budova D:					
	VV		2		2,000			
	VV		Budova C:					
	VV		"podokap" 1		1,000			
	VV		"svod" 2		2,000			
	VV		"římsa" 1		1,000			
	VV		Budova A:					
	VV		"římsa" 2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
367	M	13756520	<i>plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 0,6mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,001</i>	<i>167 200,00</i>	<i>167,20</i>	<i>CS ÚRS 2022 02</i>
	VV		"k 8ks napojení" 8*0,1/1000		0,001			
	VV		Součet		0,001			
368	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001901					
	VV		podokapní žlaby budova A a C					
	VV		2		2,000			
369	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	11,200	463,00	5 185,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001911					
	VV		přespádování podkladních vrstev střechy budovy C v místě styku s výtahovou šachtou bb výtahu u budovy A - napojení na stávající krytinu					
	VV		4*1,4*2		11,200			
370	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do sutí	m	4,700	53,00	249,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002801					
	VV		Volná část střechy skladu uhlí u budovy D:					
	VV		1,9+0,1+2,6+0,1		4,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,700			
371	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821					
	VV		Otvor pro násyp uhlí do skladu uhlí u kovářny v budově D:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
372	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,000	98,00	294,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851					
	VV		Budova A - 1NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Budova D - 1NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Budova D - 2NP:					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
373	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	12,040	129,00	1 553,16	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861					
	VV		Na atice budovy C:					
	VV		2,15		2,150			
	VV		Mezi 2NP a 3NP budovy A:					
	VV		2,15+1,8		3,950			
	VV		Pod oknem v 1NP budovy A:					
	VV		1,14		1,140			
	VV		Pod oknem ve 2NP budovy D:					
	VV		2,8+0,25*2		3,300			
	VV		Pod oknem v 1NP budovy D:					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		12,040			
374	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	4,500	90,00	405,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871					
	VV		Styk střechy skladu uhlí se zdí budovy D:					
	VV		2,6+1,9		4,500			
	VV		Součet		4,500			
375	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	20,000	215,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801					
	VV		Podokap. na budově C:					
	VV		4		4,000			
	VV		Svod mezi budovou C a A:					
	VV		6		6,000			
	VV		Svod na budově D:					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		20,000			
376	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	2,100	95,00	199,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801					
	VV		Podokap. na budově C:					
	VV		2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
377	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	15,900	74,00	1 176,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861					
	VV		Svod mezi budovou C a A:					
	VV		4,9		4,900			
	VV		Svod na budově D:					
	VV		9+2		11,000			
	VV		Součet		15,900			
378	K	764051417	Podkladní plech z nerezového plechu rš 670 mm	m	12,500	1 197,00	14 962,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764051417					
	VV		5*2,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
379	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	6,235	2 086,00	13 006,21	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641					
	VV		Krytina střechy nové uhelny:					
	VV		2,15*2,9		6,235			
	VV		Součet		6,235			
380	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	16,000	2 086,00	33 376,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764111641					
	VV		přespádování podkladních vrstev střechy budovy C v místě styku s výtahovou šachtou bb výtahu u budovy A.					
	VV		4*4*0,5*2		16,000			
381	K	764151411	Krytina ze svitků nebo tabulí z nerezového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	5,500	2 595,00	14 272,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764151411					
	VV		2,2*2,5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
382	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	556,00	556,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764203152					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
383	K	764251472	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu úžlabí rš 1000 mm	m	3,300	1 946,00	6 421,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764251472						
	VV	3,3			3,300			
	VV	Součet			3,300			
384	K	764251476	Oplechování střešních prvků z nerezového plechu Příplatek k cenám za provedení úžlabí v plechové krytině	m	3,300	461,00	1 521,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764251476						
	VV	3,3			3,300			
	VV	Součet			3,300			
385	K	764351419	Lemování zdí z nerezového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 800 mm	m	7,100	1 657,00	11 764,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764351419						
	VV	2,3*2+2,5			7,100			
	VV	Součet			7,100			
386	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu	m	2,000	376,00	752,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501103						
	VV	Doplnění ke K1:						
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
387	K	764501104	Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela	kus	1,000	308,00	308,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501104						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
388	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm	kus	1,000	33,00	33,00	CS ÚRS 2022 02
389	M	55344920	žlab okapový hranatý Pz 250mm	m	2,000	310,00	620,00	CS ÚRS 2022 02
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
390	K	764501105	Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku	kus	4,000	241,00	964,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501105						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
391	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm	kus	4,000	101,00	404,00	CS ÚRS 2022 02
392	K	764501108	Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku	kus	1,000	588,00	588,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764501108						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
393	M	55344241	kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm	kus	1,000	305,00	305,00	CS ÚRS 2022 02
394	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	15,000	355,00	5 325,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764508131						
	VV	8+7			15,000			
	VV	Součet			15,000			
395	M	55344200	svod kruhový Pz 80mm	m	15,000	306,00	4 590,00	CS ÚRS 2022 02
396	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	23,000	1 098,00	25 254,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511602						
	VV	Budova A a C:						
	VV	Přespádování a další potřebné klempířské úpravy podkokapních žlabů a dešťových svodů na budovách A a C v souvislosti se stavebními úpravami						
	VV	potřebnými pro vybudování výtahové šachty bezberiérového venkovního výtahu mezi budovami A a C.						
	VV	19+4			23,000			
397	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	2,000	1 126,00	2 252,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511642						
	VV	Budova A a C:						
	VV	Přespádování a další potřebné klempířské úpravy podkokapních žlabů a dešťových svodů na budovách A a C v souvislosti se stavebními úpravami						
	VV	potřebnými pro vybudování výtahové šachty bezberiérového venkovního výtahu mezi budovami A a C.						
	VV	2			2,000			
398	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	10,000	1 293,00	12 930,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764518622						
	VV	Budova A a C:						
	VV	Přespádování a další potřebné klempířské úpravy podkokapních žlabů a dešťových svodů na budovách A a C v souvislosti se stavebními úpravami						
	VV	potřebnými pro vybudování výtahové šachty bezberiérového venkovního výtahu mezi budovami A a C.						
	VV	2*5			10,000			
399	K	764555419	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z nerezového plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 2500 mm	m	2,200	6 069,00	13 351,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764555419						
	VV	2,2			2,200			
	VV	Součet			2,200			
400	K	764556419	Žlab mezistřešní nebo zaatikový z nerezového plechu včetně čel a hrdel Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš 2500 mm	kus	2,200	5 115,00	11 253,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764556419						
	VV	2,2			2,200			
	VV	Součet			2,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Krytina skládaná				1 691,01	
401	K	765135013	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	1,000	696,00	696,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765135013					
402	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	6,235	70,00	436,45	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191001					
VV			Na bednění střechy nové uhelny					
VV			2,15*2,9		6,235			
VV			Součet		6,235			
403	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	6,859	81,00	555,58	CS ÚRS 2022 02
VV			6,235*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,859			
VV			Součet		6,859			
404	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	1 474,00	1,47	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765103					
405	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	686,00	0,69	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765181					
406	K	998765192	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	824,00	0,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765192					
D 766			Konstrukce truhlářské				464 684,88	
407	K	766211811	Demontáž madel schodišťových upevněných na středovou konstrukci	m	22,700	73,00	1 657,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211811					
VV			"Budova C - spojovací mezi budovami A a B" 2*7,5		15,000			
VV			"Hlavní schodiště v budově D" 7,7		7,700			
VV			Součet		22,700			
408	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	3,000	76,00	228,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766441822					
VV			Budova A - 1NP:					
VV			1		1,000			
VV			Budova D - 1NP:					
VV			1		1,000			
VV			Budova D - 2NP:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		3,000			
409	K	766660713	Montáž dveřních doplňků plechu okopového	kus	448,000	112,00	50 176,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660713					
VV			Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
VV			210*2		420,000			
VV			Průchozí dveře na chodbách:					
VV			"A - 1NP" 3*2*2+1*2		14,000			
VV			"A - 2NP" 1*2*2+5*2		14,000			
VV			Součet		448,000			
410	M	54915213	plech okopový nerez 915x250x0,6mm	kus	380,000	614,00	233 320,00	CS ÚRS 2022 02
VV			Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
VV			180*2		360,000			
VV			Průchozí dveře na chodbách:					
VV			"A - 1NP" 2*2*2+1*2		8,000			
VV			"A - 2NP" 1*2+5*2		12,000			
VV			Součet		380,000			
411	M	54915212	plech okopový nerez 815x250x0,6mm	kus	60,000	570,00	34 200,00	CS ÚRS 2022 02
VV			Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
VV			30*2		60,000			
VV			Součet		60,000			
412	M	54915211	plech okopový nerez 715x250x0,6mm	kus	8,000	485,00	3 880,00	CS ÚRS 2022 02
VV			Průchozí dveře na chodbách:					
VV			"A - 1NP" 2*2*2		8,000			
VV			Součet		8,000			
413	K	766663962-R-RepDD	Repliky dveřních křidel dvoukřídých dveří z tvrdého dřeva - výměna dveřních křidel symetrických za asymetrická s jedním křídlem min. š. 90 cm	kus	4,000	35 000,00	140 000,00	
VV			Dodávka a montáž replik dveřních křidel dvoukřídých dveří s asymetrickým uspořádáním (včetně prosklení bezpečnostním sklem, aretace, madel, klapačky, zámku, samozavíracího mechanismu a okopných plechů). Jedno křídlo o světlé průchodné šířce min. 90 cm					
VV			Budova A - 1NP:					
VV			3		3,000			
VV			Budova A - 2NP:					
VV			1		1,000			
VV			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
414	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	14,000	32,00	448,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766691914					
	VV		Budova A - průchozí dveře na chodbách - vyvěšení stávajících křidel a zavěšení nových replik:					
	VV		"1NP" (2+2+1)*2		10,000			
	VV		"2NP" 2*2		4,000			
	VV		Součet		14,000			
415	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,262	1 260,00	330,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766103					
416	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,262	664,00	173,97	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181					
417	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,262	1 037,00	271,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766192					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 042 382,76	
418	K	767165111-Rmad_nerez	Dodávka a montáž rovného schodišťového madla z trubek nerezových - specifikace dle výpisu zámečnických výrobků	m	33,120	1 320,00	43 718,40	
	VV		Dodávka a montáž rovného schodišťového madla z trubek nerezových - specifikace dle výpisu zámečnických výrobků					
	VV		"Budova A - severní schodiště - k tělocvičně" 1,89+4,57		6,460			
	VV		"Budova C - spojovací schodiště mezi A a B" 5,12+5,12+0,52		10,760			
	VV		"Bduova D - hlavní schodiště" 2*7,95		15,900			
	VV		Součet		33,120			
419	K	767165111-Rmad_bronz	Dodávka a montáž rovného schodišťového madla z trubek bronzových, šroubované kotvení - dle specifikace zámečnických výrobků	m	86,780	1 440,00	124 963,20	
	VV		Dodávka a montáž rovného schodišťového madla z trubek bronzových, šroubované kotvení - dle specifikace zámečnických výrobků:					
	VV		"Budova A - za centrálním vstupem - včetně sloupků" 2*2,9+3*2*0,85		10,900			
	VV		"Budova A - centrální schodiště" 2*2,23+2*4*5,58		49,100			
	VV		"Budova A - schodiště u nového bb výtahu" 2.23*2+5,58*4		26,780			
	VV		Součet		86,780			
420	K	767165114	Montáž zábradlí rovného model z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním	m	119,900	398,00	47 720,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767165114					
	VV		madlo Z					
	VV		33,12+86,78		119,900			
421	K	767422101	Montáž fasádních kovových obkladů kovová fasáda rošt opláštění	m2	21,447	1 125,00	24 127,88	
	VV		Obklad betonem nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A: (1,8+2,27*2)*2,55		16,167			
	VV		Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B: 2,2*2,4		5,280			
	VV		Součet		21,447			
422	M	54934110	upevnění na zeď nerezové s vnitřním závitem M12, kulatá podložka, závitová tyč M12x200mm	kus	193,023	256,00	49 413,89	CS ÚRS 2022 02
	VV		Obklad betonem nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A: (1,8+2,27*2)*2,55*9		145,503			
	VV		Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B: 2,2*2,4*9		47,520			
	VV		Součet		193,023			
423	M	13756626	plech nerezový tl 1mm tabule	t	0,170	103 800,00	17 646,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Obklad betonem nezakrytých hydroizolací nerezovými plechy připevněnými hydroizalčně těsněnými kotvami					
	VV		Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah A: (1,8+2,27*2)*2,55*7,8/1000		0,126			
	VV		Svislé izolační vrstvy prohlubně výtahové šachty - výtah B: 2,2*2,4*7,8/1000		0,041			
	VV		Součet		0,167			
	VV		0,167*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,170			
	VV		Součet		0,170			
424	K	767649191	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	210,000	194,00	40 740,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191					
	VV		Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
425	K	767649193	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří stavěče křidel	kus	235,000	86,00	20 210,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649193					
	VV		Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
	VV		210		210,000			
	VV		Průchozí dveře na chodbách:					
	VV		"A - 1NP" 3*2*2+1		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"A - 2NP" 2*2*4*1		12,000			
	VV		Součet		235,000			
426	M	54916362	<i>kování dveří stavěč dveří</i>	kus	235,000	200,00	47 000,00	CS ÚRS 2022 02
427	K	767649194	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel	kus	420,000	36,00	15 120,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649194							
	VV		Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
	VV		2*210		420,000			
	VV		Součet		420,000			
428	M	54914114	<i>kování bezpečnostní madlo/klika R1</i>	kus	420,000	984,00	413 280,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
	VV		+210*2		420,000			
	VV		Součet		420,000			
429	M	54917265	<i>samoavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz</i>	kus	210,000	910,00	191 100,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		Dle pasportizace místností - účtování dle stavu aktuálního v době realizace projektu:					
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
430	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,326	1 623,00	3 775,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767103							
431	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,326	636,00	1 479,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767181							
432	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	2,326	898,00	2 088,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767192							
D	771		Podlahy z dlaždic				239 234,01	
433	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	74,267	16,00	1 188,27	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011							
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: (2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
	VV		Mezisoučet		13,710			
	VV		Doplnění dlažby nových a renovovaných podlah:					
	VV		Budova A:					
	VV		- plochy dotčené výstavbou výtahu: "zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,75*2+0,6)		3,150			
	VV		Budova D:					
	VV		"zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,65+0,5)		1,725			
	VV		Mezisoučet		10,887			
	VV		Součet		74,267			
434	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	74,267	60,00	4 456,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011							
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: (2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
	VV		Mezisoučet		13,710			
	VV		Doplnění dlažby nových a renovovaných podlah:					
	VV		Budova A:					
	VV		- plochy dotčené výstavbou výtahu: "zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,75*2+0,6)		3,150			
	VV		Budova D:					
	VV		"zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupiště výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,65+0,5)		1,725			
	VV		Mezisoučet		10,887			
	VV		Součet		74,267			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
435	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	9,750	160,00	1 560,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
	VV		Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlahních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
	VV		9,75		9,750			
436	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	74,267	265,00	19 680,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151021					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovářny určená pro nové bb WC" 2,7*2,1		5,670			
	VV		Mezisoučet		5,670			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: (2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
	VV		Mezisoučet		13,710			
	VV		Doplnění dlažby nových a renovovaných podlah:					
	VV		Budova A:					
	VV		- plochy dotčené výstavbou výtahu: "zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupišť výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,75*2+0,6)		3,150			
	VV		Budova D:					
	VV		"zádveří výtahu" 1,67*1,8		3,006			
	VV		"nástupišť výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*(0,65+0,5)		1,725			
	VV		Mezisoučet		10,887			
	VV		Součet		74,267			
437	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby	m	14,600	51,00	744,60	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161011					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" 3,8+1,2		5,000			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: 4,8*2		9,600			
	VV		Součet		14,600			
438	M	59054166	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm	m	16,060	215,00	3 452,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		14,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,060			
	VV		Součet		16,060			
439	K	771161012	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	88,900	55,00	4 889,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161012					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" 5,4+3,8*2+1,35*12+1,65*2+2,5+1,6+1,8+0,8+2,5*2-2*0,9		42,400			
	VV		"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2+2,5*2-0,9		8,200			
	VV		"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2+2,5*2-0,9		8,200			
	VV		Mezisoučet		58,800			
	VV		Budova B:					
	VV		"1NP - plocha podlahy kovářny určená pro nové bb WC" 2,7*2-0,9+2,1*2		8,700			
	VV		Mezisoučet		8,700			
	VV		Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy: (2,3+3,05)*2*2		21,400			
	VV		Součet		88,900			
440	M	59054166	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 15mm	m	97,790	215,00	21 024,85	CS ÚRS 2022 02
	VV		88,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		97,790			
	VV		Součet		97,790			
441	K	771161021	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	22,880	66,00	1 510,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161021					
	VV		Budova A do dveří:					
	VV		"1NP - WC" 0,9+0,9		1,800			
	VV		"2NP - bbWC" 0,9		0,900			
	VV		"3NP - bb WC" 0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Budova D do dveří:					
	VV		"1NP - bb WC" 0,9		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		Doplnění dlažby nových a renovovaných podlah:					
	VV		Budova A:					
	VV		- plochy dotčené výstavbou výtahu: "zádveří výtahu" (1,8+1,67)*2		6,940			
	VV		"nástupišť výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5**3					
	VV		Budova D:					
	VV		"zádveří výtahu" (1,67+1,8)*2		6,940			
	VV		"nástupišť výtahu v jednotlivých podlažích" 1,5*3		4,500			
	VV		Mezisoučet		18,380			
	VV		Součet		22,880			
442	M	59054103	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm	m	25,168	412,00	10 369,22	CS ÚRS 2022 02
	VV		22,88*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		25,168			
	VV		Součet		25,168			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
443	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	57,710	158,00	9 118,18	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810					
		VV	Budova A:					
		VV	"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" 3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34		33,750			
		VV	"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
		VV	"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
		VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:					
		VV	(2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
		VV	Součet		57,710			
444	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	9,750	158,00	1 540,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810					
		VV	Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
		VV	1,95*2,5*2		9,750			
445	K	771573224	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	63,380	600,00	38 028,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573224					
		VV	Budova A:					
		VV	"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
		VV	"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
		VV	"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
		VV	Mezisoučet		44,000			
		VV	Budova B:					
		VV	"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC"		5,670			
		VV	2,7*2,1					
		VV	Mezisoučet		5,670			
		VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:					
		VV	(2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
		VV	Mezisoučet		13,710			
		VV	Součet		63,380			
446	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	69,718	1 290,00	89 936,22	CS ÚRS 2022 02
		VV	Budova A:					
		VV	"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" (3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34)		33,750			
		VV	"2NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
		VV	"3NP - plocha nového bb WC" 2,05*2,5		5,125			
		VV	Mezisoučet		44,000			
		VV	Budova B:					
		VV	"1NP - plocha podlahy kovárny určená pro nové bb WC"		5,670			
		VV	2,7*2,1					
		VV	Mezisoučet		5,670			
		VV	Budova C - 1NP - sprchy muži a sprchy ženy:					
		VV	(2,3*3,05-0,8*0,1*2)*2		13,710			
		VV	Mezisoučet		13,710			
		VV	Součet		63,380			
		VV	63,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		69,718			
		VV	Součet		69,718			
447	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	33,750	103,00	3 476,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810					
		VV	Budova A - zdvojená vrstva keramické dlažby s nerovnostmi omezujícími bezbariérový přístup:					
		VV	"1NP - WC chlapci, zádveří a úklid. místnost" 3,6*2,5+0,6*1,0-0,1*(2,5-0,6)+6,5*3,8+0,6*1,0-(6,5-6*0,6)*0,1-5*0,1*1,34		33,750			
		VV	Součet		33,750			
448	K	771574374	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 6 do 9 ks/m2	m2	9,750	800,00	7 800,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574374					
		VV	Specifické práce při rekonstrukci a přespádování podlažních vrstev a keramických dlažeb ve dvou bezbariérových sprchových koutech u tělocvičny					
		VV	9,75		9,750			
449	M	59761617	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 9ks/m2	m2	10,725	1 000,00	10 725,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	9,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,725			
450	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,802	714,00	4 856,63	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103					
451	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	6,802	522,00	3 550,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181					
452	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	6,802	195,00	1 326,39	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771192					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	781	Dokončovací práce - obklady				107 998,35	
453	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	42,720	8,00	341,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011						
	VV	Budova A:						
	VV	"bbWC 2NP"	1,95*1,8+(0,4+0,5)*1,8+1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		15,540			
	VV	"bbWC 3NP"	1,95*(1,8+0,1)+(0,4+0,5)*1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		13,965			
	VV	Mezisoučet			29,505			
	VV	Budova D:						
	VV	"bb WC 1NP"	1,95*1,8*2+0,5*1,8+1,55*1,5+2,55*1,8-0,9*1,8		13,215			
	VV	Mezisoučet			13,215			
	VV	Součet			42,720			
454	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	42,720	60,00	2 563,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011						
	VV	Budova A:						
	VV	"bbWC 2NP"	1,95*1,8+(0,4+0,5)*1,8+1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		15,540			
	VV	"bbWC 3NP"	1,95*(1,8+0,1)+(0,4+0,5)*1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		13,965			
	VV	Mezisoučet			29,505			
	VV	Budova D:						
	VV	"bb WC 1NP"	1,95*1,8*2+0,5*1,8+1,55*1,5+2,55*1,8-0,9*1,8		13,215			
	VV	Mezisoučet			13,215			
	VV	Součet			42,720			
455	K	781161012	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)	m	23,700	35,00	829,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781161012						
	VV	Budova A:						
	VV	"bbWC 2NP"	1,95*2+2,4*2-0,9		7,800			
	VV	"bbWC 3NP"	1,95*2+2,4*2-0,9		7,800			
	VV	Mezisoučet			15,600			
	VV	Budova D:						
	VV	"bb WC 1NP"	1,95*2+2,55*2-0,9		8,100			
	VV	Mezisoučet			8,100			
	VV	Součet			23,700			
456	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	26,070	296,00	7 716,72	CS ÚRS 2022 02
	VV		23,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,070			
	VV		Součet		26,070			
457	K	781161021	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového	m	61,900	46,00	2 847,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781161021						
	VV	Budova A:						
	VV	"bbWC 2NP"	1,95+0,4+0,8+1,6+0,8+0,5+1,95+2,4-0,9+1,8*4+1,8+2		20,500			
	VV	"bbWC 3NP"	1,95*3+0,4+0,8+1,6+0,8+0,5+1,95+2,4-0,9+1,8*4+1,8+2		24,400			
	VV	Mezisoučet			44,900			
	VV	Budova D:						
	VV	"bb WC 1NP"	1,95+1,8+0,5+0,8+2,05+0,8+1,8+1,95+2,55-0,8+1,8+1,8		17,000			
	VV	Mezisoučet			17,000			
	VV	Součet			61,900			
458	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	68,090	368,00	25 057,12	CS ÚRS 2022 02
	VV		61,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		68,090			
	VV		Součet		68,090			
459	K	781463811	Demontáž obkladů z dlaždic z taveného čediče lepených tl. do 20 mm	m2	1,080	85,00	91,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781463811						
	VV	Budova A - 1 NP - WC chlapi - obklad SDK krytu stoupačky:						
	VV	(0,3+0,3)*1,8			1,080			
	VV	Součet			1,080			
460	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,840	127,00	868,68	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810						
	VV	Budova A:						
	VV	"2NP - čelní stěna úklid. míst."	(2,5-0,6)*1,8		3,420			
	VV	"3NP - čelní stěna úklid. míst."	(2,5-0,6)*1,8		3,420			
	VV	Součet			6,840			
461	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	43,013	700,00	30 109,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115						
	VV	Budova A:						
	VV	"bbWC 2NP"	1,95*1,8+(0,4+0,5)*1,8+1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		15,540			
	VV	"bbWC 3NP"	1,95*(1,8+0,1)+(0,4+0,5)*1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		13,965			
	VV	Mezisoučet			29,505			
	VV	Budova D:						
	VV	"bb WC 1NP"	1,95*1,8*2+1,95*0,15+0,5*1,8+1,55*1,5+2,55*1,8-0,9*1,8		13,508			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		13,508			
	VV		Součet		43,013			
462	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	46,992	600,00	28 195,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		Budova A:					
	VV		"bbWC 2NP" 1,95*1,8+(0,4+0,5)*1,8+1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		15,540			
	VV		"bbWC 3NP" 1,95*(1,8+0,1)+(0,4+0,5)*1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		13,965			
	VV		Mezisoučet		29,505			
	VV		Budova D:					
	VV		"bb WC 1NP" 1,95*1,8*2+0,5*1,8+1,55*1,5+2,55*1,8-0,9*1,8		13,215			
	VV		Mezisoučet		13,215			
	VV		Součet		42,720			
	VV		42,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		46,992			
	VV		Součet		46,992			
463	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	42,720	83,00	3 545,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477111					
	VV		Budova A:					
	VV		"bbWC 2NP" 1,95*1,8+(0,4+0,5)*1,8+1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		15,540			
	VV		"bbWC 3NP" 1,95*(1,8+0,1)+(0,4+0,5)*1,5*1,0+1,95*1,8+(2,4*1,8-0,9*1,8)*2		13,965			
	VV		Mezisoučet		29,505			
	VV		Budova D:					
	VV		"bb WC 1NP" 1,95*1,8*2+0,5*1,8+1,55*1,5+2,55*1,8-0,9*1,8		13,215			
	VV		Mezisoučet		13,215			
	VV		Součet		42,720			
464	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	1,800	900,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491011					
	VV		Budova A - bb WC ve 2NP a 3NP:					
	VV		0,6*1,0*2		1,200			
	VV		Budova D - bb WC v 1NP:					
	VV		0,6*1,0*1		0,600			
	VV		Součet		1,800			
465	M	63465126	zrcadlo nemontované číré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,980	1 500,00	2 970,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		Budova A - bb WC ve 2NP a 3NP:					
	VV		0,6*1,0*2		1,200			
	VV		Budova D - bb WC v 1NP:					
	VV		0,6*1,0*1		0,600			
	VV		Součet		1,800			
	VV		1,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,980			
	VV		Součet		1,980			
466	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,868	714,00	619,75	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781103					
467	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,868	522,00	453,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781181					
468	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,868	195,00	169,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781192					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				135 916,73	
469	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	43,700	62,00	2 709,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301303					
470	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	10,224	72,00	736,13	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313					
	VV		Nátěry zámečnických výrobků a konstrukcí:					
	VV		Dle specifikace Z1:					
	VV		(0,7+0,2)*(0,7+0,2)*2		1,620			
	VV		Dle specifikace Z2:					
	VV		(0,73+0,2)*(0,73+0,2)*2		1,730			
	VV		Dveřní zárubně:					
	VV		Dle specifikace D-1 a D-2:					
	VV		(1,97*0,2*2+0,9*0,2)*5		5,740			
	VV		Ocelová hrana rampy u budovy D:					
	VV		(7,0+2,0)*(0,06*2)*1,05		1,134			
	VV		Součet		10,224			
471	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	43,700	72,00	3 146,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313					
472	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	43,700	6,00	262,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301401					
	VV		Konstrukce zastřešení rampy u budovy D a plechová krytina:					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"konstrukce" 3*1,1+5*7,0*0,25		12,050			
	VV		"plechová krytina" 7,0*1,7*2		23,800			
	VV		"okap" (7,0+3,0)*0,125*3,14*2		7,850			
	VV		Součet		43,700			
473	K	783314203	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	10,224	132,00	1 349,57	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314203					
	VV		Nátěry zámečnických výrobků a konstrukcí:					
	VV		Dle specifikace Z1:					
	VV		(0,7+0,2)*(0,7+0,2)*2		1,620			
	VV		Dle specifikace Z2:					
	VV		(0,73+0,2)*(0,73+0,2)*2		1,730			
	VV		Dveřní zárubně:					
	VV		Dle specifikace D-1 a D-2:					
	VV		(1,97*0,2*2+0,9*0,2*2)*5		5,740			
	VV		Ocelová hrana rampy u budovy D:					
	VV		(7,0+2,0)*(0,06*2)*1,05		1,134			
	VV		Součet		10,224			
474	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí syntetický samozákladující	m2	10,224	122,00	1 247,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315103					
	VV		Nátěry zámečnických výrobků a konstrukcí:					
	VV		Dle specifikace Z1:					
	VV		(0,7+0,2)*(0,7+0,2)*2		1,620			
	VV		Dle specifikace Z2:					
	VV		(0,73+0,2)*(0,73+0,2)*2		1,730			
	VV		Dveřní zárubně:					
	VV		Dle specifikace D-1 a D-2:					
	VV		(1,97*0,2*2+0,9*0,2*2)*5		5,740			
	VV		Ocelová hrana rampy u budovy D:					
	VV		(7,0+2,0)*(0,06*2)*1,05		1,134			
	VV		Součet		10,224			
475	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,224	121,00	1 237,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101					
	VV		Nátěry zámečnických výrobků a konstrukcí:					
	VV		Dle specifikace Z1:					
	VV		(0,7+0,2)*(0,7+0,2)*2		1,620			
	VV		Dle specifikace Z2:					
	VV		(0,73+0,2)*(0,73+0,2)*2		1,730			
	VV		Dveřní zárubně:					
	VV		Dle specifikace D-1 a D-2:					
	VV		(1,97*0,2*2+0,9*0,2*2)*5		5,740			
	VV		Ocelová hrana rampy u budovy D:					
	VV		(7,0+2,0)*(0,06*2)*1,05		1,134			
	VV		Součet		10,224			
476	K	783343101	Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aktivátorem rzi na zkorodovaný povrch jednonásobný polyuretanový	m2	43,700	100,00	4 370,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783343101					
477	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí polyuretanový	m2	43,700	125,00	5 462,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783344101					
478	K	783344201	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	43,700	141,00	6 161,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783344201					
479	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	43,700	136,00	5 943,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783347101					
480	K	783523207	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny krytiny bitumenové sklonu střechy do 10° jednonásobný silikonakrylátový s nosnou vložkou ze sklovláknité tkaniny	m2	6,750	343,00	2 315,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783523207					
481	K	783573201	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny krytiny bitumenové sklonu střechy do 10° asfaltovou suspenzí	m2	6,750	79,00	533,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783573201					
482	K	783577213	Krycí nátěr (email) krytiny krytiny bitumenové sklonu střechy do 10° dvojnásobný asfaltovou suspenzí s přídavkem Al prášku (reflexní)	m2	6,750	210,00	1 417,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783577213					
483	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	183,890	66,00	12 136,74	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801203					
	VV		Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty:					
	VV		15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3		70,350			
	VV		Budova D:					
	VV		(14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8		104,300			
	VV		Nová uhelna:					
	VV		(2,0*2+2,6)*1,4		9,240			
	VV		Součet		183,890			
484	K	783801503	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou	m2	183,890	84,00	15 446,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801503					
	VV		Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty:					
	VV		15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3		70,350			
	VV		Budova D:					
	VV		(14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8		104,300			
	VV		Nová uhelna:					
	VV		(2,0*2+2,6)*1,4		9,240			
	VV		Součet		183,890			
485	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	7,910	76,00	601,16	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783813101 Vnější povrch stěny rampy u budovy D: 7,0*(0,9+0,7)/2 Nadzemní část základů nové uhelny: (2,0*2+2,6)*0,35 Součet		5,600 2,310 7,910			
486	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	183,890	77,00	14 159,53	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783813131 Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty: 15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3 Budova D: (14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8 Nová uhelna: (2,0*2+2,6)*1,4 Součet		70,350 104,300 9,240 183,890			
487	K	783826315	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový	m2	7,910	284,00	2 246,44	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826315 Vnější povrch stěny rampy u budovy D: 7,0*(0,9+0,7)/2 Nadzemní část základů nové uhelny: (2,0*2+2,6)*0,35 Součet		5,600 2,310 7,910			
488	K	783827105	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) silikonový	m2	7,910	98,00	775,18	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827105 Vnější povrch stěny rampy u budovy D: 7,0*(0,9+0,7)/2 Nadzemní část základů nové uhelny: (2,0*2+2,6)*0,35 Součet		5,600 2,310 7,910			
489	K	783827109	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) Příplatek k cenám -7101 až -7105 za biocidní přísadu	m2	7,910	5,00	39,55	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827109 Vnější povrch stěny rampy u budovy D: 7,0*(0,9+0,7)/2 Nadzemní část základů nové uhelny: (2,0*2+2,6)*0,35 Součet		5,600 2,310 7,910			
490	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	183,890	113,00	20 779,57	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827125 Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty: 15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3 Budova D: (14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8 Nová uhelna: (2,0*2+2,6)*1,4 Součet		70,350 104,300 9,240 183,890			
491	K	783827129	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám - 7121 až -7127 za biocidní přísadu	m2	183,890	7,00	1 287,23	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783827129 Budova A - omítky v místě a v nejbližším okolí výtahové šachty: 15,0*1,8+15*4,0-(1,5*3,7)*3 Budova D: (14+2)*8,2-2,5*1,4-1,3*2,0-1,3*1,0-2,0*1,8*3-1,5*3-1,5*2,8 Nová uhelna: (2,0*2+2,6)*1,4 Součet		70,350 104,300 9,240 183,890			
492	K	783896307	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu sytém	m2	7,910	24,00	189,84	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783896307 Vnější povrch stěny rampy u budovy D: 7,0*(0,9+0,7)/2 Nadzemní část základů nové uhelny: (2,0*2+2,6)*0,35 Součet		5,600 2,310 7,910			
493	K	783906857	Odstranění nátěrů z betonových podlah odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	28,800	122,00	3 513,60	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783906857 Příprava nátěrů prvních a posledních stupňů schodišťových ramen: "A - centrální vchod" 9,3*0,3*2 "A - Centrální schodiště" 0,3*2,4*2*2+0,3*2,75*2+0,3*2,4*2*2+0,3*2,4*2*2 "A - boční schodiště u bb výtahu" 0,3*2,2*2*5 "A - severní - k tělocvičně" 0,3*2,2*2*2 "C spojovací mezi A a B" 0,3*2,0*2 "D - hlavní mezi 1NP a 2NP" 0,3*1,4*2 Součet		5,580 11,940 6,600 2,640 1,200 0,840 28,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
494	K	783943151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) polyuretanový	m2	28,800	231,00	6 652,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783943151					
		VV	Příprava nátěrů prvních a posledních stupňů schodišťových ramen:					
		VV	"A - centrální vchod" 9,3*0,3*2		5,580			
		VV	"A - Centrální schodiště"		11,940			
		VV	0,3*2,4*2*2+0,3*2,75*2+0,3*2,4*2*2+0,3*2,4*2*2					
		VV	"A - boční schodiště u bb výtahu" 0,3*2,2*2*5		6,600			
		VV	"A - severní - k tělocvičně" 0,3*2,2*2*2		2,640			
		VV	"C spojovací mezi A a B" 0,3*2,0*2		1,200			
		VV	"D - hlavní mezi 1NP a 2NP" 0,3*1,4*2		0,840			
		VV	Součet		28,800			
495	K	783947161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný	m2	28,800	673,00	19 382,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783947161					
		VV	Kontrastní nátěry prvních a posledních stupňů schodišťových ramen:					
		VV	"A - centrální vchod" 9,3*0,3*2		5,580			
		VV	"A - Centrální schodiště"		11,940			
		VV	0,3*2,4*2*2+0,3*2,75*2+0,3*2,4*2*2+0,3*2,4*2*2					
		VV	"A - boční schodiště u bb výtahu" 0,3*2,2*2*5		6,600			
		VV	"A - severní - k tělocvičně" 0,3*2,2*2*2		2,640			
		VV	"C spojovací mezi A a B" 0,3*2,0*2		1,200			
		VV	"D - hlavní mezi 1NP a 2NP" 0,3*1,4*2		0,840			
		VV	Součet		28,800			
496	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu proस्पекс křemičitým pískem nebo skleněnými kulíčkami	m2	28,800	63,00	1 814,40	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783997151					
		VV	Kontrastní nátěry prvních a posledních stupňů schodišťových ramen:					
		VV	"A - centrální vchod" 9,3*0,3*2		5,580			
		VV	"A - Centrální schodiště"		11,940			
		VV	0,3*2,4*2*2+0,3*2,75*2+0,3*2,4*2*2+0,3*2,4*2*2					
		VV	"A - boční schodiště u bb výtahu" 0,3*2,2*2*5		6,600			
		VV	"A - severní - k tělocvičně" 0,3*2,2*2*2		2,640			
		VV	"C spojovací mezi A a B" 0,3*2,0*2		1,200			
		VV	"D - hlavní mezi 1NP a 2NP" 0,3*1,4*2		0,840			
		VV	Součet		28,800			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				201 158,10	
497	K	784111001	Opášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,758	6,00	670,55	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001					
		VV	Budova D:					
		VV	"1NP - bb WC" 1,95*2,55+(1,95*2+2,55*2)*(3,8-1,8)+(2,1+2,7)*3,8-0,9*2,0		39,413			
		VV	"1NP - celá vnitřní jižní stěna místnosti kovárny" (8,75+7,65)*3,8-1,5*3,0+3,0*0,65*2+1,5*0,65-2,0*1,3-2*0,8*2,0-1*0,7*2,0		55,495			
		VV	"2NP - stěna bezprostředně přilehlá k nástupišti bb výtahu" 5,0*3,5-1,5*2,8+2,8*0,5*2+1,5*0,5		16,850			
		VV	Součet		111,758			
498	K	784111041	Omytí podkladu omytí omytím s odmaštěním a následným opláchnutím v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,758	47,00	5 252,63	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111041					
499	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	125,598	6,00	753,59	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101					
		VV	Budova D:					
		VV	"1NP" (8,76+7,65)*2,0+5*2,0*2+2,55*1,95		57,793			
		VV	"2NP" 5,0*2,0		10,000			
		VV	Budova A:					
		VV	"1NP - WC" 1,95*2,5+7,0*3,5		29,375			
		VV	"1NP - nástupiště bb výtahu" 5,0*2,0		10,000			
		VV	"2NP - WC" 1,95*2,4+1,5*2,5		8,430			
		VV	"2NP - nástupiště bb výtahu" 5,0*2,0		10,000			
		VV	Součet		125,598			
500	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	131,878	3,00	395,63	CS ÚRS 2022 02
		VV	125,598*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		131,878			
		VV	Součet		131,878			
501	M	24551551	páska oboustranně lepicí tl 3mm	m	131,878	33,00	4 351,97	CS ÚRS 2022 02
		VV	125,598*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		131,878			
		VV	Součet		131,878			
502	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	85,150	9,00	766,35	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171111					
		VV	Budova D:					
		VV	"1NP vč. vnějších ploch pro fasádníkové práce" 1,3*2,0*2+1,3*1,0*2+1,4*2,8+1,5*3,0+0,8*2,0*2+0,7*2,0+0,9*2,0*2+2,0*1,8+(1,95+0,5+1,95+2,55-0,9)*1,8		38,910			
		VV	"2NP vč. vnějších ploch pro fasádníkové práce" 2,0*1,8*3+1,5*2,8		15,000			
		VV	"šachta bb výtahu pro fasádníkové práce" 2,2*7,1*2		31,240			
		VV	Součet		85,150			
503	M	58124844.1	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	89,408	3,00	268,22	CS ÚRS 2022 02
		VV	85,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		89,408			
		VV	Součet		89,408			
504	M	24551551.1	páska oboustranně lepicí tl. 3mm	m	89,408	33,00	2 950,46	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85,15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		89,408			
	VV		Součet		89,408			
505	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	42,912	9,00	386,21	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171113					
	VV		Budova A:					
	VV		"1NP" 3,7*1,5		5,550			
	VV		"2NP" 3,7*1,5+1,0*2,0*2*3+(2,4-1,0)*1,8*2+1,95*1,8+(0,6+0,8)*1,8+1,14*2,8		31,812			
	VV		"3NP" 3,7*1,5		5,550			
	VV		Součet		42,912			
506	M	58124844.1	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	45,058	3,00	135,17	CS ÚRS 2022 02
	VV		42,912*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,058			
	VV		Součet		45,058			
507	M	24551551.2	páska oboustranně lepicí tl. 3mm	m	45,058	33,00	1 486,91	CS ÚRS 2019 02
	VV		42,912*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		45,058			
	VV		Součet		45,058			
508	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,758	24,00	2 682,19	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121					
509	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,758	75,00	8 381,85	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101					
510	K	784221153	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	111,758	15,00	1 676,37	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221153					
511	K	784681R-inf.tab.ext.	Montáž informačních tabulek exteriérových do velikosti 800x400 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	VV		4		4,000			
512	M	735R-inf.tab.ext.	Tabulka informační z nerezové oceli nebo ušlechtilého kovu dle výběru investora do velikosti 800 x 400 mm	kus	4,000	7 500,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		4		4,000			
513	K	784681R-inf.tab.int.	Montáž informačních tabulek - místnosti - interiér školy - rozměry do 300 x 200 mm	kus	60,000	400,00	24 000,00	
	VV		učebny a další místnosti dle pasportu:					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
514	M	735- R-inf.tab.int	Informační tabulky - interiér školy - rozměry do 300 x 200 mm kov nebo plast, dvě barvy	kus	60,000	850,00	51 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		učebny a další místnosti dle pasportu a/nebo PD:					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
515	K	7848R-inf.tab.Brail.	Montáž informačních kovových tabulek ke vchodům do místností a na madla schodišť s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 50 mm	kus	80,000	350,00	28 000,00	
	VV		štítky s Braillovým písmem:					
	VV		ke vchodům do místností - dle pasportu a dle skutečného stavu					
	VV		v době realizace projektu (učebny a další místnosti dle pasportu a/nebo PD):					
	VV		60		60,000			
	VV		na madla schodišť:					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		80,000			
516	M	4044R-inf.tab.Brail.	Informační kovové tabulky (antikoro) na madla schodišť s nápisy v Braillově písmu rozměr do 100 x 50 mm	kus	80,000	450,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		štítky s Braillovým písmem:					
	VV		ke vchodům do místností - dle pasportu a dle skutečného stavu					
	VV		v době realizace projektu (učebny a další místnosti dle pasportu a/nebo PD):					
	VV		60		60,000			
	VV		na madla schodišť:					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		80,000			
D M Práce a dodávky M							6 095 000,00	
D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh							6 095 000,00	
517	K	33-R-Externí BBV-A	Dodávka a montáž venkovního bezbariérového výtahu včetně výtahové šachty a zastřešené venkovní nástupní stanice, včetně montáže a demontáže lešení - dle specifikace uvedené v TZ dokumentace k provedení stavby	kus	1,000	3 231 000,00	3 231 000,00	
	VV		Dodávka a montáž venkovního bezbariérového, bezstrojovného, osobního výtahu pro budovu A - včetně konstrukce a opláštění výtahové šachty,					
	VV		venkovní zastřešené a opláštěné nástupní stanice, bezpečnostních prvků, montáže a demontáže pracovních lešení, apod. v souladu					
	VV		se specifikací uvedenou v TZ DPS vytvořené dle aktuálních nabídek výrobců a dodavatelů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
518	K	33-R-Externí BBV-D	Dodávka a montáž venkovního bezbariérového výtahu včetně výtahové šachty a zastřešené venkovní nástupní stanice, včetně montáže a demontáže lešení - dle specifikace uvedené v TZ dokumentace k provedení stavby	kus	1,000	2 864 000,00	2 864 000,00	
	VV		Dodávka a montáž externího bezbariérového, osobního výtahu pro budovu D - včetně konstrukce a opláštění výtahové šachty,					
	VV		bezpečnostních prvků, montáže a demontáže pracovních lešení, apod. v souladu					
	VV		se specifikací uvedenou v TZ DPS vytvořené dle aktuálních					
	VV		nabídek výrobců a dodavatelů.					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV

Objekt:

VRN - 2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova

KSO: 801 34
Místo: Liberec
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 29. 7. 2022
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Uchazeč:
STAVO-UNION s.r.o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

73 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 000,00	21,00%	15 330,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 330,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV

Objekt: VRN - 2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova

Místo:	Liberec	Datum:	29. 7. 2022
Zadavatel:	Liberecký kraj	Projektant:	ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž ABC Works CZ
Uchazeč:	STAVO-UNION s.r.o.	Zpracovatel:	s.r.o., Ing. Zeno Veselík, MBA

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	73 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	39 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova - úprava 07/2022 - rozpočet s VV

Objekt:

VRN - 2e - ŠBB - SPŠS a VOŠ Masarykova

Místo:

Liberec

Datum:

29. 7. 2022

Zadavatel:

Liberecký kraj

Projektant:

ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž
ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Zeno
Veselík, MBA

Uchazeč:

STAVO-UNION s.r.o.

Zpracovatel:

ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Zeno
Veselík, MBA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							39 500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							20 500,00	
1	K	032103000	Náklady na stavební buňky	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032103000								
2	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000								
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032903000								
4	K	033103000	Připojení energií	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/033103000								
5	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034103000								
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000								
7	K	034403000	Osvětlení staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034403000								
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000								
9	K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034603000								
10	K	035103001	Pronájem ploch	soubor	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/035103001								
D VRN7 Provozní vlivy							3 000,00	
11	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071203000								
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							10 000,00	
12	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/081103000								
D VRN9 Ostatní náklady							6 000,00	
13	K	091003000.1	Ostatní náklady bez rozlišení - Náklady na publicitu - instalace pamětní desky, instalace billboardu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091003000.1								
14	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/094103000								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26 500,00	
15	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011503000								
16	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000.1								
17	K	012203000.1	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000.1								
18	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000								
19	K	013254000.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000.1								
D VRN4 Inženýrská činnost							7 000,00	
20	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043103000								
21	K	043203000	Měření, monitoring, rozborů bez rozlišení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203000								
22	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045203000								
23	K	045303000	Koordinace činnosti	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST