

Cenová nabídka – Oprava střechy kotelna dílny Břeclav

Povlaková krytina střech do 10°, podkladová geotextilie 300g/m ²	101 m ²	18.950,-
Krytina střech do 10° fólie, na beton včetně střešní fólie Sikaplan 15 G	101 m ²	76.490,-
Dodávka a montáž okapové hrany včetně systémových prvků	22 m	9.860,-
Dodávka a montáž vytažení na atiku včetně systémových prvků	52 m	14.670,-
Dešťové žlaby DN 100	16 m	12.800,-
Dešťové svody DN 100	10 m	6.000,-
Oplechování atiky	26 m	17.600,-
Demontáž klempířských prvků		9.500,-
Demontáž stávající krytiny		15.500,-
Doprava		2.500,-
Cena celkem bez DPH		183.870,- Kč



