

**Soupis materiálu a prací "Odpočívadlo Lubenský les\_LS Choceň"**

Popis	Množství/MJ		Materiál		Montáž	
			J. cena/Cena celkem	J. cena/Cena celkem	J. cena/Cena celkem	J. cena/Cena celkem
Demontáž venkovního srub. obložení dl. 4030mm prům. 95 mm	3	ks	0	0	100	300
Montáž venkovního srub. obložení dl. 4030 mm prům. 95 mm	3	ks	225	675	350	1050
Montáž venkovního srub. obložení dl. 120 mm prům. 95 mm	3	ks	55	165	350	1050
Nátěr nového srub. obložení	1,48	m <sup>2</sup>	75	111	42	62,16
Oprava poklopu vstupu na půdu tl. palubek 15 mm, dl. 820 mm, 3 ks o šířce 146 mm.	0,35	m <sup>2</sup>	580	203	750	262,5
Demontáž výplně zábradlí z půlkuláčů - průměr 120 mm, délka 3500 mm - 1 ks a délka 4000 mm - 3 ks.	4	ks	0	0	100	400
Montáž výplně zábradlí z půlkuláčů - průměr 120 mm, délka 3500 mm - 1 ks a délka 4000 mm - 3 ks.	4	ks	590	2360	250	1000
Demontáž madel - hranol 50x90mm (stržené hrany) délka 3500 mm-2 ks, dl.4000 mm-4 ks.	6	ks	0	0	100	600
Montáž nových madel - hranol 50x90mm (stržené hrany) délka 3500 mm-2 ks, dl.4000 mm-4 ks.	6	ks	270	1620	250	1500
Jednásobný nátěr kompletní konstrukce lávky syntetickou lazurov tenkovrstvou - <b>povrch bude velmi savý</b>	106,1	m <sup>2</sup>	50	5305	55	5835,5
			Cena celkem		10439	12060,16

**Cena celkem CZK bez DPH 22499,16**

19.10.2022

