

### Cenová nabídka - vícepráce

Kód:  
Stavba: PS 0004 - Stará Aerovka - stavební opravy přístavku haly

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 19.10.2022

Zadavatel: ČR - MO

IČ: 6016269  
DIČ:

Zhotovitel: METROLINE a.s.

IČ: 09057889  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>314 978,49</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 314 978,49	Výše daně 66 145,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>381 123,97</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Miloslav Štěpnička  
Digitálně podepsal  
Miloslav Štěpnička  
Datum: 2022.10.19  
17:22:26 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** PS 0004 - Stará Aerovka - stavební opravy přístavku haly

Místo: Datum: 19.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>314 978,49</b>	<b>381 123,97</b>
02	Elektroinstalace	80 653,30	97 590,49
01	Oprava podlahy, stropů, ostění oken	234 325,19	283 533,48

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - stavební opravy přístavku haly

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 19.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - stavební opravy přístavku haly

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 19.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	741		Elektroinstalace - silnoprúd				
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	20,000		
2	M	34571012	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm	m	21,000		
3	K	741112003	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	3,000		
4	M	34571472	krabice do dutých stěn PVC přístrojová čtvercová 120x120mm s víčkem	kus	3,000		
5	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	6,000		
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	6,000		
7	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY)	m	201,000		
30	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm <sup>2</sup>	m	18,000		
9	M	34111030.1	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	183,000		
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup>	kus	35,000		
11	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10,5 mm <sup>2</sup>	kus	6,000		
12	K	741231012	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných	kus	6,000		
13	M	34562697	svorkovnice ochranná 1,5-6,0mm <sup>2</sup> , 500V	kus	6,000		
14	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	4,000		
15	M	34539018	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	4,000		
31	M	239049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000		
17	M	34539066	rámeček jednonásobný	kus	4,000		
18	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000		
19	M	35822110	jistič 1pólový-charakteristika B 32/3A	kus	2,000		
20	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16/1	kus	4,000		
32	M	35889521	svodič přepětí odnímatelné provedení se signalizací, 440V, varistor	kus	2,000		
22	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		
33	M	35889206	chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000		
24	K	741330763	Montáž rozvodné skříně	kus	1,000		
25	M	10044215	Rozvodná skříň M přisazená	kus	1,000		
26	M	10047809	Úprava stávajícího rozváděče	kpl.	1,000		
27	M	1417411R	Spojovací materiál	kpl.	1,000		
28	M	1417412R	Kompletní elektrorevize	kpl.	1,000		
29	M	1417413R	Stavební přímomoce	kpl.	1,000		

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - stavební opravy přístavku haly

Objekt:

**01 - Oprava podlahy, stropů, ostění oken**

Místo:

Datum: 19.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PS 0004 - Stará Aerovka - stavební opravy přístavku haly

Objekt:

01 - Oprava podlahy, stropů, ostění oken

Místo:

Datum: 19.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	3		Svislé konstrukce				
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,750		
24	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	35,900		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	631311126	Mazanina tl. 80-120mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	3,300		
6	K	631319012	Příplatek k mazanině tl. Přes 80 do 120mm za přehlazení povrchu	m3	3,300		
7	K	631319173	Příplatek k mazanině tl. přes 80 do 120mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,300		
8	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 8/10/2*3m	t	0,317		
9	K	667452001R01	Extrudovaný polystyren XPS tl. 50mm (zateplení podlahy kanceláře)	m2	31,500		
10	K	6853111126	Celoplošné natažení stropu tmelem s vloženou perlínkou a jeho bodové zpevnění	m2	295,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
11	K	965043341	Bourání podkladů z betonu železového pl přes 4m2	m2	4,850		
12	K	974042588	Vysekání rýh ve zdivu nebo jiné konstrukci hl do 20mm š do 30mm (elektroinstalace)	m	201,000		
13	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	31,500		
D	997		Přesun sutě				
14	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,540		
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,540		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,800		
17	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	3,540		
D	998		Přesun hmot				
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	11,250		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
19	K	711111-R1	Dodávka a montáž dvousložkové HI Schomburg	m2	31,500		
20	K	711112-R2	Dodávka a montáž distanční ochranné folie mezi HI a XPS polystyren	m2	31,500		
21	K	711300837	Odstranění povlakové krytiny, asfaltových pásů na ploše vodorovné třívrstvé	m2	31,500		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
22	K	783317125	Krycí jednonásobný epoxydový nátěr (chodba)	m2	2,200		
23	K	783314127	Nátěr epoxydový dvounásobný (chodba)	m2	2,200		