

## Objednávka prací a materiálu

 objednávka vystavená pro období: **do 20.12.2022**

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1565/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: Pirell s.r.o.

Příloha dílčí obj. č.: 22\_635320102

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
<b>Celková cena za PO I: 15 162 156,70</b>						
23	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>			
24	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m <sup>2</sup>			
25	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m <sup>2</sup>			
26	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m <sup>2</sup>			
32	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
33	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
34	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus			
49	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m <sup>3</sup>			
54	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m <sup>3</sup>			
55	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m <sup>3</sup>			
58	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m <sup>3</sup>			
60	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m <sup>3</sup>			
62	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m <sup>2</sup>			
68	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m			
73	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné	km			
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m <sup>3</sup>			
77	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m <sup>3</sup>			
87	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
96	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			
97	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
98	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
99	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
100	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
101	5906015060	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m	kus			
107	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m			
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m			
113	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			
119	5906055080	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek	kus			
142	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus			
143	5906125350	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km			

144	5906125370	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km		
145	5906130150	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. R65 rozdělení "d"	km		
146	5906130170	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km		
147	5906130180	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km		
150	5906130380	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km		
159	5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km		
167	5907010070	Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c"	m		
172	5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m		
174	5907015160	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. UIC60 rozdělení "u"	m		
175	5907015165	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "c"	m		
176	5907015170	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. R65 rozdělení "d"	m		
177	5907015185	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "c"	m		
178	5907015190	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tv. S49 rozdělení "d"	m		
185	5907015385	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u"	m		
186	5907015390	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "c"	m		
187	5907015395	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d"	m		
188	5907015410	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m		
189	5907015415	Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d"	m		
232	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m		
234	5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m		
236	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus		
240	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus		
267	5908053100	Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá	kus		
268	5908053110	Výměna drobného kolejiva svěrka pružná	kus		
271	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus		
275	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus		
302	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus		
323	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		
326	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m		
334	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar		
344	5910035030	Dosažení dovolené upinací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar		
348	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		
352	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		
378	5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, povrchové vady, příčný a podélný profil hloubky přes 2 mm do 4 mm	m		
427	5910130030	Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice	pár		
428	5910131030	Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici	pár		
460	5911031030	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m		
462	5911033030	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m		
481	5911233030	Demontáž jazykové opěrky soustavy S49	kus		
482	5911235030	Demontáž opornicové opěrky soustavy S49	kus		
493	5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m		
498	5911671040	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49	m		
531	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		
537	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		
544	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus		
548	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus		
596	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		
598	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m <sup>2</sup>		
603	5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a ohrnovou vrstvou tloušťky do 15 cm	m <sup>2</sup>		
621	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m		

655	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m			
656	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m			
663	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m <sup>2</sup>			
666	5914095010	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od vegetace a porostů	m <sup>2</sup>			
696	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m <sup>3</sup>			
701	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m <sup>3</sup>			
702	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1	m <sup>3</sup>			
706	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m <sup>2</sup>			
728	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			
730	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t			
736	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus			
737	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
738	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			
739	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			
745	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			
746	5955101020	Kamenivo drcené štěrkořť frakce 0/32	t			
748	5955101030	Kamenivo drcené dřť frakce 8/16	t			
849	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní	kus			
852	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus			
853	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus			
854	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus			
874	5963131000	Přechod pro pěší dřevěný z fošen	m			
880	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t			
883	5963152000	Asfaltová záilvka pro trhliny a spáry	kg			
886	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg			
888	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m			
891	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus			
893	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus			
894	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus			
896	5964105010	Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000	kus			
897	5964105020	Díly pro odvodnění betonové zákrytová deska skruže 1000/625x200	kus			
930	5964133005	Geotextilie separační	m <sup>2</sup>			
939	9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus			
940	9901000300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 30 km	kus			
945	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
946	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			
963	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
964	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			
983	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
985	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			
990	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			
3	22111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km			

4	22111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			
7	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			
10	24101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			
14	33111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	Kč/km			
19	33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m			
21	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3125252

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3d3a0b8a-3377-4819-99da-3d1dee32a177

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2022 14:08:03



5f9fb44a-b515-4047-b6d9-7b69ac4b58b6