

Stavební rozpočet

Název stavby: oprava L.cesty	odkpní a zpevnění	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Zaátek výstavby: 6.10.2022	Projektant:
Lokalita: Lošov		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Datum zpracování 6.10.2022	Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	28 612,00	28 612,00		0,0000
1		122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	230	95,00	0,00	21 850,00	21 850,00	0,0000	0,0000
2		122201109R00	Příplatek za lepidlo - odkopávky v hor. 3	m3	230	29,40	0,00	6 762,00	6 762,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				192 424,18	34 423,82	226 848,00		378,1244
3		564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	200	210,00	36 308,00	5 692,00	42 000,00	0,3853	77,0660
4		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	374	152,00	47 524,18	9 323,82	56 848,00	0,2916	109,0584
5		564722111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 mm do 10cm	m2	800	160,00	108 592,00	19 408,00	128 000,00	0,2400	192,0000
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	22 400,00	22 400,00		100,8000
6		938909611R00	Odstranění nátosu na krajních tl. do 10 cm	m2	800	28,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,1260	100,8000
		H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	21 697,20	21 697,20		0,0000
7		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	378	57,40	0,00	21 697,20	21 697,20	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 299 557,20 Kč

