

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Ruprechtický potok, Hynčice

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24.10.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 58 884,00

1 Zemní práce 47 004,00

1	321	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	20,000	741,00	14 820,00
2	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	30,70	3 684,00
3	765	R001	Naložení, odvoz do 10 km, složení a rozprostření v místě uložení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
4	765	R002	Uvedení přístupových komunikací a pozemků, potřebných pro přístup ke stavbě, do původního stavu - úklid pozemku, srovnání vzniklých rýh, popř. osetí travním semenem v místě, dojde-li k poškození	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
5	765	R003	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků zpět jejímu vlastníkov	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

998 Přesun hmot 11 880,00

6	321	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	36,000	330,00	11 880,00
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem 58 884,00