

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Objednatel:	Domov jistoty p.o., Bohumín	IČ/DIČ:	00847372/
Druh stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY A PLYNU	Projektant:	I. Vrátník	IČ/DIČ:	10611550/
Lokalita:	SLEZSKÁ 164, BOHUMÍN	Zhotovitel:	VAPEZ CZ s.r.o.	IČ/DIČ:	48394891
Začátek výstavby:	01.11.2022	Konec výstavby:	31.12.2022	Položek:	64
JKSO:	8016119	Zpracoval:	Ing. Petr Milek	Datum:	26.102022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 862,27	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	16 988,27	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	26 841,34	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	50 362,12			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		518,00				
ZRN celkem		96 572,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	96 572,00
Základ 21%	96 572,00	DPH 21%	20 280,12	Celkem včetně DPH	116 852,12		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty p.o., Bohumín
Druh stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY A PLYNU	Začátek výstavby: 1.11.2022	Projektant: I. Vrátník
Lokalita:	SLEZSKÁ 164, BOHUMÍN	Konec výstavby: 31.12.2022	Zhotovitel: VAPEZ CZ s.r.o.
JKSO:	8016119	Zpracováno dne: 26.10.2022	Zpracoval: Ing. Petr Milek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
01		ROZVOD PITNÉ VODY	16 707,79	38 291,11	54 998,90	17 672,45
01	722	Vnitřní vodovod	16 707,79	35 926,11	52 633,90	17 332,10
01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 120,00	2 120,00	312,00
01	H722	Vnitřní vodovod	0,00	245,00	245,00	28,35
02		ROZVOD POŽÁRNÍ VODY	7 687,01	7 975,09	15 662,10	4 201,64
02	722	Vnitřní vodovod	7 687,01	7 905,09	15 592,10	4 191,14
02	H722	Vnitřní vodovod	0,00	70,00	70,00	10,50
03		DOMOVNÍ PLYNOVOD	1 932,24	7 413,56	9 345,80	5 064,76
03	723	Vnitřní plynovod	1 895,08	2 285,72	4 180,80	4 430,26
03	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	1 590,00	1 590,00	372,00
03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	37,17	3 502,83	3 540,00	256,00
03	H723	Vnitřní plynovod	0,00	35,00	35,00	6,50
04		STAVEBNÍ PŘÍPRAVA A OPRAVY	2 376,57	10 188,09	12 564,66	15 150,14
04	31	Zdi podpěrné a volné	1 805,20	1 324,80	3 130,00	947,00
04	64	Výplně otvorů	19,90	110,10	130,00	141,00
04	784	Malby	551,47	4 245,19	4 796,66	12 645,74
04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	4 240,00	4 240,00	1 200,00
04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	100,00	100,00	154,00
04	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	168,00	168,00	62,40
05		VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	4 000,54	4 000,54	16 259,00
05	100V	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	3 000,54	3 000,54	159,00
05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	1 000,00	1 000,00	16 100,00
Celkem:					96 572,00	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p.o.	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty p.o., Bohumín
Druh stavby:	OPRAVA ROZVODŮ VODY A PLYNU	Začátek výstavby: 1.11.2022	Projektant: I. Vrátník
Lokalita:	SLEZSKÁ 164, BOHUMÍN	Konec výstavby: 31.12.2022	Zhotovitel: VAPEZ CZ s.r.o.
JKSO:	8016119	Zpracováno dne: 26.10.2022	Zpracoval: ING: petr Milek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem	
							16 707,79	38 291,11	54 998,90	17 672,45	
01	722	ROZVOD PITNE VODY									
			Vnitřní vodovod								
1	01	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 5*2	m	10,00	22,00	0,00	220,00	220,00	140,00	RTS I / 2022
2	01	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 5*2+4,5*2+2*2+3,5*2+4,5*2+5*2	m	49,00	101,00	0,00	4 949,00	4 949,00	784,00	RTS I / 2022
3	01	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm 2+2+2	kus	6,00	10,00	0,00	60,00	60,00	108,00	RTS I / 2022
4	01	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50 11*2	kus	22,00	50,00	0,00	1 100,00	1 100,00	440,00	RTS I / 2022
5	01	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 1	kus	1,00	512,00	140,61	371,39	512,00	22,00	RTS I / 2022
6	01	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4 3	kus	3,00	18,00	0,00	54,00	54,00	72,00	RTS I / 2022
7	01	722220874R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 5/4 6	kus	6,00	53,00	0,00	318,00	318,00	156,00	RTS I / 2022
8	01	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 5	kus	5,00	31,00	0,00	155,00	155,00	140,00	RTS I / 2022
9	01	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m 0,33	t	0,33	1 930,00	0,00	636,90	636,90	9,90	RTS I / 2022
10	01	722172333R00	Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. úpravy průrazů Varianta: obsahuje potrubí, kolena, Tkusy, kotvení, závitové přechody (6+5+5+4,5+5,5)*1,1	m	28,60	600,00	6 279,46	10 880,54	17 160,00	915,20	RTS I / 2022
11	01	722172332R00	Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. úpravy průrazů Varianta: obsahuje potrubí, kolena, Tkusy, kotvení, závitové přechody (1,5*2*2)*1,1	m	6,60	480,00	895,85	2 272,15	3 168,00	231,00	RTS I / 2022
12	01	722172331R00	Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. úpravy průrazů. Varianta: obsahuje potrubí, kolena, Tkusy, kotvení, závitové přechody (7+7)*1,1	m	15,40	390,00	1 512,13	4 493,87	6 006,00	585,20	RTS I / 2022
13	01	72203VL	Nosný žlábek pozink. pro potrubí 20-32 50	m	50,00	100,00	4 000,00	1 000,00	5 000,00	2 050,00	VLASTNÍ
14	01	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod 6	kus	6,00	180,00	0,00	1 080,00	1 080,00	258,00	RTS I / 2022
15	01	722190402T00	Vyvedení a upevnění vodovodní výpustky DN 20 2	kus	2,00	242,00	0,00	484,00	484,00	90,00	RTS I / 2022
16	01	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1+1	kus	2,00	250,00	246,79	253,21	500,00	94,00	RTS I / 2022
17	01	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 1	kus	1,00	230,00	178,26	51,74	230,00	49,00	RTS I / 2022
18	01	722221121R00	Kohout vod.kul.zahradní,IVAR FIV.08003 DN10 x DN20 2	kus	2,00	380,00	658,32	101,68	760,00	102,00	RTS I / 2022
19	01	722181212RU1	Izolace návlková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	15,00	100,00	422,49	1 077,51	1 500,00	795,00	RTS I / 2022

			Varianta: vnitřní průměr 32 mm										
			15			15,00							
20	01	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m		15,00	130,00	886,11	1 063,89	1 950,00	840,00	RTS I / 2022	
			Varianta: vnitřní průměr 32 mm										
			15			15,00							
21	01	722181212RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m		3,00	90,00	76,38	193,62	270,00	177,00	RTS I / 2022	
			Varianta: vnitřní průměr 25 mm										
			3			3,00							
22	01	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m		3,00	115,00	154,75	190,25	345,00	186,00	RTS I / 2022	
			Varianta: vnitřní průměr 25 mm										
			3			3,00							
23	01	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m		13,00	90,00	313,68	856,32	1 170,00	845,00	RTS I / 2022	
			Varianta: vnitřní průměr 22 mm										
			6+7			13,00							
24	01	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m		9,00	110,00	412,88	577,12	990,00	612,00	RTS I / 2022	
			Varianta: vnitřní průměr 22 mm										
			2+7			9,00							
25	01	722172363R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20	kus		2,00	490,00	418,46	561,54	980,00	142,00	RTS I / 2022	
			2			2,00							
26	01	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m		50,60	25,00	22,78	1 242,22	1 265,00	3 693,80	RTS I / 2022	
			28,6+6,6+15,4			50,60							
27	01	722290234T00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m		50,60	35,00	88,84	1 682,16	1 771,00	3 795,00	RTS I / 2022	
			50,6			50,60							
	01	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	2 120,00	2 120,00	312,00		
28	01	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci	h		4,00	530,00	0,00	2 120,00	2 120,00	312,00	RTS I / 2022	
			4 LAB. ZKOUŠKA VODY			4,00							
	01	H722	Vnitřní vodovod					0,00	245,00	245,00	28,35		
29	01	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		0,35	700,00	0,00	245,00	245,00	28,35	RTS I / 2022	
	02		ROZVOD POŽÁRNÍ VODY					7 687,01	7 975,09	15 662,10	4 201,64		
	02	722	Vnitřní vodovod					7 687,01	7 905,09	15 592,10	4 191,14		
30	02	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus		5,00	50,00	0,00	250,00	250,00	420,00	RTS I / 2022	
31	02	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m		9,00	101,00	0,00	909,00	909,00	765,00	RTS I / 2022	
			9			9,00							
32	02	722220874R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 5/4	kus		1,00	53,00	0,00	53,00	53,00	87,00	RTS I / 2022	
33	02	722130821R00	Demontáž šroubení do G 6/4	kus		2,00	127,00	0,00	254,00	254,00	176,00	RTS I / 2022	
			2			2,00							
34	02	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 50	m		8,00	1 460,00	7 102,10	4 577,90	11 680,00	720,00	RTS I / 2022	
			Varianta: obsahuje potrubí, kolena, Tkusy, kotvení, redukce										
			8 POŽÁRNÍ VODA			8,00							
35	02	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m		8,00	60,00	146,41	333,59	480,00	744,00	RTS I / 2022	
36	02	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus		1,00	240,00	0,00	240,00	240,00	94,00	RTS I / 2022	
37	02	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus		1,00	110,00	0,00	110,00	110,00	95,00	RTS I / 2022	
38	02	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus		1,00	220,00	0,00	220,00	220,00	96,00	RTS I / 2022	
39	02	722249102R00	Montáž armatury požární - hydrant G 1	kus		1,00	220,00	6,35	213,65	220,00	97,00	RTS I / 2022	
40	02	55121121.VL	Armtura závitová hydrantová 1"	kus		1,00	130,00	130,00	0,00	130,00	98,00	VLASTNÍ	
41	02	722181212RW6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m		8,00	120,00	302,16	657,84	960,00	792,00	RTS I / 2022	
			Varianta: vnitřní průměr 50 mm										
			8			8,00							
42	02	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t		0,07	1 230,00	0,00	86,10	86,10	7,14	RTS I / 2022	
			0,07			0,07							
	02	H722	Vnitřní vodovod					0,00	70,00	70,00	10,50		
43	02	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t		0,10	700,00	0,00	70,00	70,00	10,50	RTS I / 2022	
	03		DOMOVNÍ PLYNOVOD					1 932,24	7 413,56	9 345,80	5 064,76		
	03	723	Vnitřní plynovod					1 895,08	2 285,72	4 180,80	4 430,26		
44	03	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 50	kus		8,00	50,00	0,00	400,00	400,00	864,00	RTS I / 2022	

			8			8,00						
45	03	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m		15,50	140,00	1 856,61	313,39	2 170,00	1 705,00	RTS I / 2022
			3,5+4,5+2+5+0,5			15,50						
46	03	72319000VL	Zaslepení pl. potrubí DN40 varným dýnkem	kus		1,00	500,00	38,46	461,54	500,00	112,00	VLASTNÍ
			1			1,00						
47	03	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus		2,00	40,00	0,00	80,00	80,00	228,00	RTS I / 2022
			2			2,00						
48	03	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m		11,00	35,00	0,00	385,00	385,00	1 276,00	RTS I / 2022
			11			11,00						
49	03	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus		1,00	280,00	0,00	280,00	280,00	118,00	RTS I / 2022
			1			1,00						
50	03	723190253R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 25	kus		1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	120,00	RTS I / 2022
51	03	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t		0,06	1 930,00	0,00	115,80	115,80	7,26	RTS I / 2022
			0,06			0,06						
	03	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	1 590,00	1 590,00	372,00	
52	03	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h		3,00	530,00	0,00	1 590,00	1 590,00	372,00	RTS I / 2022
			<i>Varianta: Revize</i>									
			3			3,00						
	03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					37,17	3 502,83	3 540,00	256,00	
53	03	971052261R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 60 cm	kus		2,00	1 770,00	37,17	3 502,83	3 540,00	256,00	RTS I / 2022
	03	H723	Vnitřní plynovod					0,00	35,00	35,00	6,50	
54	03	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t		0,05	700,00	0,00	35,00	35,00	6,50	RTS I / 2022
			0,05			0,05						
	04		STAVEBNÍ PŘÍPRAVA A OPRAVY					2 376,57	10 188,09	12 564,66	15 150,14	
	04	31	Zdi podpěrné a volné					1 805,20	1 324,80	3 130,00	947,00	
55	04	310236261RT1	Zazdívkva otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm	kus		4,00	670,00	1 620,39	1 059,61	2 680,00	536,00	RTS I / 2022
			<i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>									
			4			4,00						
56	04	310235241RT2	Zazdívkva otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus		3,00	150,00	184,81	265,19	450,00	411,00	RTS I / 2022
			<i>Varianta: s použitím suché maltové směsi</i>									
			3			3,00						
	04	64	Výplně otvorů					19,90	110,10	130,00	141,00	
57	04	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m		1,00	130,00	19,90	110,10	130,00	141,00	RTS I / 2022
			1 průchody k zahr. kohoutům			1,00						
	04	784	Malby					551,47	4 245,19	4 796,66	12 645,74	
58	04	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2		43,61	40,00	4,50	1 739,74	1 744,24	6 279,26	RTS I / 2022
			2,29*2,3*2+4,8*2,3*2+4,8*2,29 POUZE ZADNÍ SKLEP			43,61						
59	04	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2		43,61	70,00	546,97	2 505,45	3 052,42	6 366,48	RTS I / 2022
			<i>Varianta: Ekologická vápenná vnitřní malířská barva ředitelná vodou, má silný desinfekční účinek a přirozeně zamezuje rozvoji plísní. Je ořezuvzdorná a vyznačuje se vysokou paropropustností. Bez</i>									
			43,606			43,61						
	04	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	4 240,00	4 240,00	1 200,00	
60	04	900 R01	HZS - nezměřitelné práce	h		8,00	530,00	0,00	4 240,00	4 240,00	1 200,00	RTS I / 2022
			<i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 4</i>									
			2*4			8,00						
	04	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	100,00	100,00	154,00	
61	04	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus		1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	154,00	RTS I / 2022
	04	H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	168,00	168,00	62,40	
62	04	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,40	420,00	0,00	168,00	168,00	62,40	RTS I / 2022
	05		VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY					0,00	4 000,54	4 000,54	16 259,00	
	05	100VD	VEDEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY STAVBY					0,00	3 000,54	3 000,54	159,00	
63	05	100001VL	VRN + NUS	soubor		1,00	3 000,54	0,00	3 000,54	3 000,54	159,00	VLASTNÍ
	05	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	1 000,00	1 000,00	16 100,00	
64	05	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2		100,00	10,00	0,00	1 000,00	1 000,00	16 100,00	RTS I / 2022
			100			100,00						

Celkem:

96572

Poznámka: