

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 22/138/2022  
Stavba: Zpevnění skládek dříví na LS Buchlovice



KSO:  
Místo: k.ú. Čeložnice, Staré Hulě, Kostelany

CC-CZ:  
Datum: 11.10.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
JASS-UNI, s.r.o.

IČ: 60743638  
DIČ: CZ60743638

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 444 599,03

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 444 599,03  | 93 365,80 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 537 964,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22/138/2022

Stavba: Zpevnění skládek dříví na LS Buchlovice

Místo: k.ú. Čeložnice, Staré Hutě, Kostelany

Datum: 11.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JASS-UNI,s.r.o.

Zpracovatel:



| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|---|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>444 599,03</b>  | <b>537 964,83</b> |
| 22/138/2022               | LC Starohutská - zpevnění skládky dříví         | 116 701,08         | 141 208,31        |
| 2-1<br>22/138/2022        | LC Bohuslavická - zpevnění skládky Malá Ostrá   | 195 510,00         | 236 567,10        |
| 2-2<br>22/138/2022        | LC Snopkovo - Gorgoňova lúka - zpevnění skládky | 132 387,95         | 160 189,42        |
| 2-3                       |   |                    |                   |

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zpevnění skládek dříví na LS Buchlovice

Objekt: 22/138/2022-1 - LC Starohut'ská - zpevnění skládky dříví

Místo: k.ú. Staré Hutě na Moravě

Datum: 11.10.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: JASS-UNI,s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**116 701,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 116 701,08

D 1 Zemní práce 28 082,50

|   |   |           |  |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 52,500 | 260,00 | 13 650,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|-----------|

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

W Odkopávka bahnitě vrstvy zpevňované plochy  
(10+5)/2\*35\*0,2

52,500

|   |   |           |   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 2 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 52,500 | 45,00 | 2 362,50 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

W Přemístění odkopané zeminy mimo zpevňovanou plochu

W 52,5

52,500

|   |   |           |   |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně | m3 | 52,500 | 28,00 | 1 470,00 |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

W Uložení a hrubé urovnání odkopané zeminy

W 52,5

52,500

|   |   |           |   |    |         |       |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 4 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 662,500 | 16,00 | 10 600,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

W "Zpevňovaná plocha" 262,5

W "stávající plocha skládky" 40\*10

W Součet

262,500

400,000

662,500

D 5 Komunikace pozemní 78 750,00

|   |   |           |   |    |         |        |           |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 5 | K | 564661011 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 262,500 | 230,00 | 60 375,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

W Spodní podkladní vrstva

W (10+5)/2\*35

262,500

|   |   |           |  |    |         |       |           |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|
| 6 | K | 564811011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm | m2 | 262,500 | 70,00 | 18 375,00 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

W Zakalení spodní podkladní vrstvy ŠD 0/32 (propadová vrstva)

W 262,5

262,500

D 998 Přesun hmot 9 868,58

|   |   |           |  |   |         |       |          |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 7 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 131,581 | 75,00 | 9 868,58 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zpevnění skládek dříví na LS Buchlovice

Objekt: 22/138/2022-2 - LC Bohuslavická - zpevnění skládky Malá Ostrá

Místo: k.ú. Čeložnice  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: JASS-UNI,s.r.o.

Datum: 11.10.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

195 510,00

D HSV Práce a dodávky HSV 195 510,00

D 1 Zemní práce 4 480,00

|   |   |           |   |    |         |       |          |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 280,000 | 16,00 | 4 480,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním  
W Srovnání povrchu zpevňované plochy  
W 40\*7

280,000

D 5 Komunikace pozemní 166 880,00

|   |   |           |   |    |         |        |            |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|
| 2 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 560,000 | 298,00 | 166 880,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm  
W Navýšení a zpevnění plochy skládky ŠD 0/150 - 2 vrstvy  
W (40\*7)\*2

560,000

D 998 Přesun hmot 24 150,00

|   |   |           |  |   |         |       |           |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|
| 3 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 322,000 | 75,00 | 24 150,00 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: Zpevnění skládek dříví na LS Buchlovice  
 Objekt:

## 22/138/2022-3 - LC Snopkovo - Gorgoňova lúka - zpevnění skládky

Místo: k.ú. Kostelany  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: JASS-UNI, s.r.o.

Datum: 11.10.2022  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**132 387,95**

|   |     |           |   |    |         |          |            |
|---|-----|-----------|---|----|---------|----------|------------|
| D | HSV |           | Práce a dodávky HSV   |    |         |          | 132 387,95 |
| D | 1   |           | Zemní práce   |    |         |          | 22 135,20  |
| 1 | K   | 122251103 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně  | m3 | 52,000  | 260,00   | 13 520,00  |
|   | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3  |    |         |          |            |
|   | WV  |           | "Odkop vpravo" 20*4*0,5   |    | 40,000  |          |            |
|   | WV  |           | "odkop vlevo" 30*2*0,2  |    | 12,000  |          |            |
|   | WV  |           | Součet  |    | 52,000  |          |            |
| 2 | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně   | m3 | 6,400   | 680,00   | 4 352,00   |
|   | PP  |           | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 |    |         |          |            |
|   | WV  |           | Výkop rýhy pro kamenný trativod   |    |         |          |            |
|   | WV  |           | 10*0,8*0,8  |    | 6,400   |          |            |
| 3 | K   | 162206111 | Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění  | m3 | 58,400  | 45,00    | 2 628,00   |
|   | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost do 20 m                                       |    |         |          |            |
|   | WV  |           | Přemístění výkopku z odkopávek a výkopu rýhy  |    |         |          |            |
|   | WV  |           | 58,4  |    | 58,400  |          |            |
| 4 | K   | 171251101 | Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně  | m3 | 58,400  | 28,00    | 1 635,20   |
|   | PP  |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti              |    |         |          |            |
|   | WV  |           | uložení zeminy z odkopávek  |    |         |          |            |
|   | WV  |           | 58,4  |    | 58,400  |          |            |
| D | 2   |           | Zakládání   |    |         |          | 8 192,00   |
| 5 | K   | 211521111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm   | m3 | 6,400   | 1 280,00 | 8 192,00   |
|   | PP  |           | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm       |    |         |          |            |
|   | WV  |           | Kamenný trativod délky 10 m   |    |         |          |            |
|   | WV  |           | 10*0,8*0,8  |    | 6,400   |          |            |
| D | 5   |           | Komunikace pozemní  |    |         |          | 90 000,00  |
| 6 | K   | 564661111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm   | m2 | 300,000 | 230,00   | 69 000,00  |
|   | PP  |           | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm                          |    |         |          |            |
|   | WV  |           | Zpevnění plochy skládky, spodní vrstva  |    |         |          |            |
|   | WV  |           | 25*12   |    | 300,000 |          |            |
| 7 | K   | 564811111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm  | m2 | 300,000 | 70,00    | 21 000,00  |
|   | PP  |           | Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm  |    |         |          |            |
|   | WV  |           | Zakalení spodní vrstvy ŠD 0/32 (propadová vrstva)   |    |         |          |            |
|   | WV  |           | 25*12   |    | 300,000 |          |            |
| D | 998 |           | Přesun hmot   |    |         |          | 12 060,75  |
| 8 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  | t  | 160,810 | 75,00    | 12 060,75  |
|   | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu             |    |         |          |            |