

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-10/Pa-039

Stavba: LC K Bradlům + 1

Místo: Revír Milovy

Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		429 214,96	519 350,10
22-10/Pa-039/SO1	LC K Bradlům, inv.č.154184	278 373,24	336 831,62
22-10/Pa-039/SO2	LC Židovská, inv.č.606404	150 841,72	182 518,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Bradlům + 1

Objekt:

22-10/Pa-039/SO1 - LC K Bradlům, inv.č.154184

Místo:

Revír Milovy

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

278 373,24

D HSV Práce a dodávky HSV

278 373,24

D 1 Zemní práce

27 344,10

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	609,000	29,90	18 209,10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W	"obě koleje" 2*0,75*(35+62+30+25+40+74+26+20)	468,000
W	"jedna kolej" 1*0,75*(50+25+30+35+32+16)	141,000
W	Součet	609,000

2	K	181951111	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	609,000	15,00	9 135,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W	"obě koleje" 2*0,75*(35+62+30+25+40+74+26+20)	468,000
W	"jedna kolej" 1*0,75*(50+25+30+35+32+16)	141,000
W	Součet	609,000

D 5 Komunikace pozemní

191 408,34

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	468,000	175,00	81 900,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W	"Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(35+62+30+25+40+74+26+20)	468,000
---	--	---------


4	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	141,000	227,00	32 007,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W	"Doplnění do původního profilu vozovky" 1*0,75*(50+25+30+35+32+16)	141,000
---	--	---------

5	K	564811112	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	609,000	74,90	45 614,10
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W	"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(35+62+30+25+40+74+26+20)	468,000
---	--	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(50+25+30+35+32+16)		141,000		
	W		Součet		609,000		
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	32,340	986,00	31 887,24
	W		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" (35+27+15)*0,35*1,2		32,340		
	W		Součet		32,340		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 620,80
7	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	363,000	95,80	34 775,40
	W		35+62+40+42+74+25+35		313,000		
	W		"vtok a odtok od TP "(5+5)*5		50,000		
	W		Součet		363,000		
8	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	25,000	221,00	5 525,00
	W		"čištění zanesených propustů" 5*5		25,000		
9	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	35,000	20,00	700,00
	W		5*7		35,000		
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	708,000	26,30	18 620,40
	W		0,5*2*(220+55+122+64+87)		548,000		
	W		0,5*1*(80+150+90)		160,000		
	W		Součet		708,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Bradlům + 1

Objekt:

22-10/Pa-039/SO2 - LC Židovská, inv.č.606404

Místo:

Revír Milovy

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 841,72

D HSV Práce a dodávky HSV

150 841,72

D 1 Zemní práce

9 104,55

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	304,500	29,90	9 104,55
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W "obě koleje" 2*0,75*(52+36+30+25+60)

304,500

W Součet

304,500

D 5 Komunikace pozemní

90 286,49

2	K	181951111	Úprava pláňe v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	304,500	15,00	4 567,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

W "obě koleje" 2*0,75*(52+36+30+25+60)

304,500

W Součet

304,500

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	304,500	175,00	53 287,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(52+36+30+25+60)

304,500

W Součet

304,500

4	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	274,500	74,90	20 560,05
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

W "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(52+36+30+25+40)

274,500

W Součet

274,500

5	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	12,040	986,00	11 871,44
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------


W "Oprava projeté koleje a utržené krajnice" 0,8*0,35*(25+18)

12,040

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 450,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	222,000	95,80	21 267,60
	VV		35+45+36+16+60		192,000		
	VV		"odtoky od TP" (5+5)*3		30,000		
	VV		Součet		222,000		
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	15,000	221,00	3 315,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*3		15,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	688,000	26,30	18 094,40
	VV		0,5*2*(125+82+65+120+36+260)		688,000		
9	K	938909611.R	Odstranění nánosů na středě vozovky tl do 100 mm	m2	333,600	26,30	8 773,68
	VV		1,2*(56+80+92+50)		333,600		





Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

Zobrazit vybrané Export do Excelu Export všech záznamů do Excelu

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input checked="" type="checkbox"/>	429351	154184	2617,297
<input checked="" type="checkbox"/>	593032	606404	2430,729

