

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO za ST Zlín

příloha dílčí objednávky vystavené pro období: listopad 2022

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Olomouc

SoD: E635-S-1580/2022

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO II

Zhotovitel: Pirell s.r.o.

Příloha dílčí obj. č.: 22_635320107

| P. č. | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena [Kč] | Cena celkem [Kč] |
|-------------------------------|-------------|---|----------------|----------|----------------------|------------------|
| Celková cena za PO II: | | | | | 4 996 503,10 | |
| 3 | 5902005010 | Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku | hod | | | |
| 30 | 5904031020 | Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin přes 50 % | ha | | | |
| 42 | 5905010010 | Odstranění nánosu nad horní plochou pražce | m ² | | | |
| 44 | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m ² | | | |
| 45 | 5905020020 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm | m ² | | | |
| 46 | 5905023020 | Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm | m ² | | | |
| 49 | 5905025110 | Doplnění stezky šterkodrtí souvislé | m ³ | | | |
| 54 | 5905035010 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené | m ³ | | | |
| 56 | 5905035110 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené | m ³ | | | |
| 60 | 5905060010 | Zřízení nového kolejového lože v koleji | m ³ | | | |
| 62 | 5905065010 | Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji | m ² | | | |
| 64 | 5905080010 | Ojedinéle čištění KL mimo lavičku lože otevřené | m ² | | | |
| 68 | 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože otevřené | m | | | |
| 69 | 5905095020 | Úprava kolejového lože ojedinéle ručně v koleji lože zapuštěné | m | | | |
| 74 | 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinéle ručně v koleji | m ³ | | | |
| 76 | 5905105030 | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji | m ³ | | | |
| 78 | 5905110010 | Snížení KL pod patou kolejnice v koleji | km | | | |
| 80 | 5905115010 | Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru | m | | | |
| 84 | 5906005010 | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | | | |
| 96 | 5906015010 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený | kus | | | |
| 102 | 5906015120 | Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený | kus | | | |
| 134 | 5906105020 | Demontáž pražce betonový | kus | | | |
| 150 | 5906130380 | Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c" | km | | | |
| 162 | 5906140190 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c" | km | | | |
| 167 | 5907010070 | Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c" | m | | | |
| 172 | 5907015035 | Ojedinéla výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c" | m | | | |
| 238 | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T | kus | | | |
| 253 | 5908045030 | Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové | kus | | | |
| 260 | 5908052010 | Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice | kus | | | |
| 267 | 5908053100 | Výměna drobného kolejiva svěrka tuhá | kus | | | |
| 278 | 5908055010 | Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu | kus | | | |
| 279 | 5908055020 | Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule | kus | | | |
| 281 | 5908056010 | Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4 | kus | | | |
| 284 | 5908063010 | Oprava rozchodu koleje otočením pokladnice | úl.pl. | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|----------------|--|--|--|
| 285 | 5908063020 | Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek | úl.pl. | | | |
| 288 | 5908063050 | Oprava rozchodu koleje vložení klínové podložky | úl.pl. | | | |
| 300 | 5908087020 | Ojedinelá demontáž drobného kolejiva (svěrky, spony, šrouby, kroužky, vložky, podložky) | kus | | | |
| 301 | 5909010020 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných | kus | | | |
| 302 | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | | | |
| 306 | 5909010130 | Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m | kus | | | |
| 320 | 5909031010 | Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové | km | | | |
| 323 | 5909032020 | Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové | km | | | |
| 334 | 5910020030 | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49 | svar | | | |
| 337 | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49 | svar | | | |
| 344 | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 | svar | | | |
| 348 | 5910040010 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | | | |
| 349 | 5910040020 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | | | |
| 352 | 5910040110 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c" | m | | | |
| 353 | 5910040120 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d" | m | | | |
| 432 | 5910136010 | Montáž pražcové kotvy v koleji | kus | | | |
| 435 | 5911001020 | Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5° | kus | | | |
| 497 | 5911655040 | Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 | m | | | |
| 498 | 5911671040 | Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy S49 | m | | | |
| 530 | 5913035210 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | | | |
| 531 | 5913035220 | Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní | m | | | |
| 536 | 5913040210 | Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek | m | | | |
| 539 | 5913045010 | Demontáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce | m | | | |
| 540 | 5913050010 | Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce | m | | | |
| 543 | 5913060010 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu | kus | | | |
| 545 | 5913060030 | Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce náběhového klínu | kus | | | |
| 598 | 5913240020 | Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm | m ² | | | |
| 619 | 5913322030 | Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky | kus | | | |
| 636 | 5914015010 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný | m ³ | | | |
| 637 | 5914015020 | Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný | m ³ | | | |
| 645 | 5914020010 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop zpevněný | m ³ | | | |
| 646 | 5914020020 | Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný | m ³ | | | |
| 702 | 5915010010 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 | m ³ | | | |
| 704 | 5915010030 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m ³ | | | |
| 705 | 5915010040 | Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | m ³ | | | |
| 706 | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m ² | | | |
| 707 | 5915015020 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu | m ² | | | |
| 708 | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku | m ² | | | |
| 709 | 5915025010 | Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky | m ² | | | |
| 711 | 5915030020 | Bourání drobných staveb železničního spodku montážních jam | m ³ | | | |
| 724 | 5918001010 | Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace - rypadlem | hod | | | |
| 728 | 5999010010 | Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t | t | | | |
| 732 | 7497351560 | Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | |
| 733 | 7497371630 | Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech | kus | | | |
| 734 | 7592005076 | Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | kus | | | |
| 735 | 7592007076 | Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30 | kus | | | |
| 745 | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1 | t | | | |
| 747 | 5955101025 | Kamenivo drcené drť frakce 4/8 | t | | | |
| 921 | 5964161025 | Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916 | m ³ | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|--|--|--|
| 943 | 9902100100 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | | | |
| 947 | 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km | t | | | |
| 968 | 9902300800 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km | t | | | |
| 979 | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | | | |
| 983 | 9903200100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | kus | | | |
| 984 | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | | | |
| 985 | 9909000100 | Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku | t | | | |
| 986 | 9909000110 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného | t | | | |
| 987 | 9909000210 | Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože kontaminovaného | t | | | |
| 988 | 9909000200 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku | t | | | |
| 2 | 21211001 | Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože | kus | | | |
| 7 | 24101001 | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců | hod | | | |
| 14 | 33111001 | Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky | Kč/km | | | |
| 19 | 33131001 | Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek | m | | | |
| 21 | 34111001 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích | Kč/hod | | | |
| 22 | 34111011 | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci | Kč/hod | | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3130351

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dfbde9c9-207d-4fad-8b1d-da3c0e5a16f1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2022 08:23:02



8c6f6af3-855d-445f-8394-3e942cfee33d