

název díla:	Oprava převodových uzlů kolektoru Jižní Město - II		
smlouva číslo:	SODM-25/2022	ze dne:	11.05.2022
zhotovitel:	ENERGON stavební, s.r.o., Květnového vítězství 332/31, 149 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	16.11.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	16.12.2022		

Popis změny, případně náčrtek :

Z důvodu konstrukčních úprav tahokovové konstrukce během přípravy výrobní dokumentace a tím pozdržení výroby ocelových konstrukcí, bylo odsouhlaseno posunutí termínu realizace o 30 dní.

Vícepráce:

HSV: Práce a dodávky HSV: 6, 9, 997, 998 fasády objektů, lešení

Na základě nevhodného podkladu pro projektantem zvolený omítkový systém byla nově zvolena úprava omítkového systému s vyřešením dilatací na fasádě objektu. Nově jsou doplněny položky o dilatační profily, montáž a těsnění u všech objektů. Byla doplněna položka omítkové vrstvy upravující kvalitativní rozdíl mezi nově zvoleným silikátovým omítkovým systémem (6). Do zadání byly doplněny chybějící položky zohledňující osazení zárubní vstupních dveří (6). Navýšení objemu o chybný výpočet lešení (9), přesun sutě a hmot (997, 998). Viz položkový rozpočet víceprací.

PSV: Práce a dodávky PSV: 721, 751, 767, 777, 789 zámečnické kce, podlahy

Položky zohledňující chybu v zadání počtu regulační klapky ve fasádě (721,751), položka upravující změnu tahokovové kce ve fasádě objektu (767), položky zohledňující změnu v přípravných pracích úprav podkladu litých podlah (777), povrchové úpravy klapky (789). Viz položkový rozpočet víceprací.

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady:

Zařízení staveniště 2%, Územní vlivy 1%, Provozní vlivy 3% z HSV a PSV. Viz položkový rozpočet víceprací.

Méněpráce:

PSV: Práce a dodávky PSV: 777 podlahy

Po odstranění svrchní vrstvy podlahy byl zjištěn nesoudržný a potrhaný podklad, nesplňující parametry pro projektantem navržené nové podlahové souvrství. Objednatel ve stanoveném čase není schopen zajistit technologii podlahového souvrství, která by odpovídala požadavkům zadání. Práce na podlahách tedy nebudou v rámci díla realizovány. Viz položkový rozpočet méněprací.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Michal Šlak	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	30,74%
----------------------------	--------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 807 467,96 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	1 024 001,17 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	761 172,50 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 070 296,63 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	25.10.2022
------------	----------------	--------------	------------