

Oprava tůně u Provázecké cesty

1	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	48,00	280,00	13 440,00
2	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	4,80	520,00	2 496,00
3	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	1,92	90,00	172,80
4	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	50,88	193,00	9 819,84
5	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,88	32,00	1 628,16
6	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	120,00	26,00	3 120,00
7	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	5,00	65,00	325,00
8	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	6,00	3 500,00	21 000,00
9	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	9,50	810,00	7 695,00
10	M01	Trouba korugovaná DN 400, SN 10	m	6,00	1 200,00	7 200,00
11	R01	Čerpání vody	kpl	1,00	4 520,00	4 520,00

Celkem bez DPH					71 416,80
-----------------------	--	--	--	--	------------------

