

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0889/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

MIBORO s.r.o.

se sídlem: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava
zastoupena funkce
Tomáš Hnilka, prokurista
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
23749

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
pobočka Ostrava

IČO: 25871986
DIČ: CZ25871986 (plátce DPH)
Peněžní ústav: MONETA BANK

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl.I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0889/2022/OI/VZ která nabyla účinnosti dne 11.4. 2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi**“, v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava z důvodu změny předmětu díla, víceprací a méněprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1 – č. 8 tohoto dodatku. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZVZ činí 11,37% původní hodnoty závazku.

Změna dle ust. § 222 odst. 6 činí 3,08 % původní hodnoty závazku.

čl.II. Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy–Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 8 tohoto Dodatku č. 1, kdy tato příloha současně nahrazuje položkový rozpočet stavby, jež byl součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce z níž byla uzavřena smlouva.
2. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 17, který zní:
„17. V souladu s ustanovením odstavce 6., 7., 8., 9. tohoto článku zhotovitel provede vícepráce, neprovede méněpráce, které jsou uvedeny v evidenčních listech změny stavby č. 01– č. 07, jež jsou přílohami č. 5 – č. 11 smlouvy odsouhlasené zástupci autorského dozoru, technického dozoru a objednatele dle odstavce 10. tohoto článku.“
3. Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládají nové přílohy č. 5 - č. 11 – změnové listy stavby č. 01 – č. 07, které jsou přílohami č. 1 – č. 7 tohoto dodatku.
4. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1) nahrazuje textem:

Cena bez DPH	12 355 806,18 Kč
DPH 21 %	2 594 719,30 Kč
Cena celkem včetně DPH	14 950 525,48 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl.III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 00052/RM2226/2 ze dne 1. 11. 2022.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 dodatku – Změnový list stavby č. 01, příloha č. 5 smlouvy

Příloha č. 2 dodatku – Změnový list stavby č. 02, příloha č. 6 smlouvy

Příloha č. 3 dodatku – Změnový list stavby č. 03, příloha č. 7 smlouvy
Příloha č. 4 dodatku – Změnový list stavby č. 04, příloha č. 8 smlouvy
Příloha č. 5 dodatku – Změnový list stavby č. 05, příloha č. 9 smlouvy
Příloha č. 6 dodatku – Změnový list stavby č. 06, příloha č. 10 smlouvy
Příloha č. 7 dodatku – Změnový list stavby č. 07, příloha č. 11 smlouvy
Příloha č. 8 dodatku – Kalkulace nákladů, příloha č. 1 smlouvy

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

**Tomáš
Hnilka**

Digitálně podepsal
Tomáš Hnilka
Datum: 2022.11.01
12:11:03 +01'00'

Tomáš Hnilka
prokurista

„podepsáno elektronicky“

Rekapitulace rozpočtu ZL1

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v nové Vsi	
O:	PS 402	Kamerový systém	
R:	PS 402- CCTV	CCTV-Kamerový systém	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Kamerový systém			
		PS 402- CCTV CCTV-Kamerový systém - méněpráce	281 664,29 Kč
		PS402- KT - Kabelové trasy - méněpráce	21 364,07 Kč
		PS 402- CCTV CCTV-Kamerový systém - vícepráce.	25 611,30 Kč
		Celkem	277 417,06 Kč





MP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	PS 402	Kamerový systém
R:	PS402- KT	Kabelové trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díla						21 364,07		
1	1.1	Lišta vkladací, 20x20, plastová bílá	m	50,00000	56,12	2 806,00		Vlastní
2	1.11	jistič 6A/1f	ks	1,00000	187,87	187,87		Vlastní
3	1.12	práce na rozvaděči NN	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
4	1.13	Prepětová ochrana	ks	1,00000	6 540,30	6 540,30		Vlastní
5	1.14	Úklidové práce	hod	8,00000	280,00	2 240,00		Vlastní
6	1.15	Drobný instalační materiál	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
7	1.2	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	20,00000	26,98	539,60		Vlastní
8	1.3	Stahovací pásek 4mm/200mm	ks	50,00000	76,23	3 811,50		Vlastní
9	1.4	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	ks	80,00000	6,13	490,40		Vlastní
10	1.5	Osazení hmoždinky 8 mm beton, tvrz, kámen, železobeton	ks	20,00000	8,44	168,80		Vlastní
11	1.6	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	4,00000	125,60	502,40		Vlastní
12	1.7	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	2,00000	201,20	402,40		Vlastní
13	1.8	chránička průrazu vč. začištění	ks	3,00000	65,20	195,60		Vlastní
14	1.9	kabel CYKY 3x1,5	m	2,00000	39,60	79,20		Vlastní

Celkem	méně práce	21 364,07
---------------	-------------------	------------------

Zpracováno programem BUILDpower S. R. O. RTS, a.s.




OSTRAVA

Evidenční list změny stavby				
Příloha č. 2 dodatku, příloha č. 6 smlouvy				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace parku u Bořika v Nové Vsi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 302 / 1	Číslo změny stavby: ZL02	
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022, číslo smlouvy objednatele: 0889/2022/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava, IČO: 25871986				
Gen.projektant (autorský dohled): [redacted] Technický dozor stavebníka (TDS): [redacted]				
Přílohy: Položkový soupis prací a dodávek SO 302 Splašková kanalizace Katastrální snímek - kanalizační přípojka Koordinační situace - kanalizační přípojka Podílný řez - kanalizační přípojka Řez šachta - kanalizační přípojka		Počet paré: Příjemce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: SO 302 Přípojky kanalizace - požadavek uživatele na doplnění přípojky kanalizace (54 m) pro budoucí stánek s občerstvením v užívání místní části Nová Ves. Požadovaná úprava je zpracována včetně doplnění 1 ks napojovací šachty.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	107 689,42	0,90%	107 689,42
Vyjádření - souhlas se změnou: Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím [redacted] TDS: souhlasím / nesouhlasím [redacted] Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím [redacted] Objednatel: souhlasím / nesouhlasím [redacted]				
Tento Evidenční list změny stavby je přílohou k smlouvě o dílo na realizaci výše uvedené stavby ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:


VCP Položkový soupis prací a dodávek

S:	3/2021/Maxx-G-Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	D2 Dokumentace technických a technologických zařízení
R:	2 Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	SOD	Cena / MJ
Díl: 8						
Trubní vedení						
16	871521101R00	Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného svařováním na lupo DN 150 mm	m	136,00000		107,49
17	892561111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm	m	136,00000		24,30
18	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	8,00000		30,71
19	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konci kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	usek	2,00000		3 405,00
22	721176224R00	Potrubi K/G svodně (ležátek) v zemi vnější průměr D 160 mm tloušťka stěny 4 0 mm DN 150	m	8,00000		817,00
26	87656832V	Revizní šachnice RS plastová šachtové dno z PP typ I, průjmy lok. 30, typ 425/DN 160	ks	1,00000		73,49
30	286138303V	Potrubi HDPE DN 50 vč. tvarovek SDR17	kus	136,00000		441,00
Celkem						107 689,42



Množství VCP	Cena / MJ	Celkem
90,00000	107,49	9 674,10
90,00000	24,30	2 187,00
54,00000	30,71	1 658,34
3,00000	3 405,00	10 215,00
54,00000	817,00	44 118,00
2,00000	73,49	146,98
90,00000	441,00	39 690,00
Celkem		107 689,42



Evidenční list změny stavby				
Příloha č. 3 dodatku, příloha č. 7 smlouvy				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace parku u Boříka v Nové Vsi Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 701	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 701 / 1	Číslo změny stavby: ZL03		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022, číslo smlouvy objednatele: 0889/2022/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava, IČO: 25871986				
Gen.projektant (autorský dohled): [REDAKCE]				
Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]				
Přílohy: Rekapitulace rozpočtu ZL3 Položkový soupis prací a dodávek SO 701 Architektonicko-stavební řešení - méněpráce Položkový soupis prací a dodávek SO 701 Architektonicko-stavební řešení - vícepráce.	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změny: SO 701 Objekt skladu - Změna typu stavby (místo dřevěného skladu bude instalován zateplený prefabrikátový kontejner). Úprava konstrukce objektu skladu – změna vyvolaná uživatelem z důvodu dosažení vyššího standardu - projektovaná konstrukce skladu nahrazena kontejnerem, který je z obou stran pohledový, obytný, izolovaný a bezpečnější proti vniknutí a krádežím. Sladěno se zvykem a standardem místní části Nová Ves, kde tyto designové kontejnery jsou již použity.				
Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
191 431,97	1,60%	190 603,89	1,60%	-828,08
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je součástí smlouvy o dílo. Ke dni vydání Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:			

Rekapitulace rozpočtu ZL3



S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi	
O:	SO 701	Objekt skladu	
R:	SO 701	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Kamerový systém			
	SO 701	Architektonicko-stavební řešení - méněpráce	191 431,97 Kč
	SO 701	Architektonicko-stavební řešení - vícepráce	190 603,89 Kč
Celkem rozdíl			-828,08 Kč



MP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-202 Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 701 Objekt skladu
R:	SO 701 Architektonicko-stavební řešení



P.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dí 4		Vodorovné konstrukce				5 670,00		
23	4-001	RXX D+M přízový pás tl. 10 mm	m2	2,70000	2 100,00	5 670,00		Vlastní
Dí 64		Výplně otvorů				103 540,00		
28	64-001	RXX D+M okno 1200x1200 mm vč. okenice 1250x1250 mm	kus	1,00000	12 320,00	12 320,00		Vlastní
29	64-002	RXX D+M vchodové dveře 800x2100 mm truhlářský výrobek z modřinových prken vč. kování a zámku	kus	1,00000	35 600,00	35 600,00		Vlastní
30	64-003	RXX D+M dvoukřídle vrata 1600x2100 mm truhlářský výrobek z modřinových prken vč. kování a zámku	kus	1,00000	55 620,00	55 620,00		Vlastní
31	64-004	RXX D+M branka 800x2100 mm z modřinových prken vč. kování a zámku a doplňků	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Dí 762		Konstrukce tesařské				37 226,18		
38	762710110F	Prostorově vázané kce. z řeziva pl.120 cm2,impregn. hranoly 6 x 12 cm	m	59,00000	391,50	23 098,50		Vlastní
39	762710110F	Prostorově vázané kce. z řeziva pl.120 cm2,impregn. hranoly 12 x 12 cm	m	32,00000	441,49	14 127,68		Vlastní
Dí 763		Dřevostavby				36 743,26		
40	763612232F	M.obložení stěn z desek nad tl.18 mm,P+D šroubo.	m2	41,47455	187,00	7 755,74		Vlastní
41	763613112F	M.zaklopu stropu z desek do tl.18mm,P+D,přibíjením	m2	0,60000	145,00	87,00		Vlastní
43	60623207R	Překližka vodovzdorná tl. 18 mm	m2	0,66000	353,50	233,31		Vlastní
44	60726123R	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 25 mm	m2	44,79251	640,00	28 667,21		Vlastní
Dí 783		Nátěry				8 252,53		
59	783626020F	Nátěr desek 2x lakování	m2	41,47000	199,00	8 252,53		Vlastní
Celkem méněpráce SO 701 SKLAD						191 431,97		



VCP Položkový soupis prací a dodávek



S:	Vys5-202	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 701	Objekt skladu - kontejner
R:	SO 701	Architektonicko-stavební řešení

P.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Dí 763		Dřevostavby				190 603,89		
		Kompletní dodávka kontejneru - sklad - výrobek	ks	1 000,00	180 000,00	180 000,00		Vlastní
		<small>so. renování a doplnění dle výrobní dokumentace</small>						
	998763201F	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	165,28210	9,10	10 603,89		Vlastní
Celkem						190 603,89		



Rekapitulace rozpočtu ZL4

S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi	
O:	SO 702	Objekt WC	
R:	SO 702*	Architektonicko-stavební řešení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Kamerový systém			
		SO 701 Architektonicko-stavební řešení - vícepráce	137 022,80 Kč
Celkem rozdíl			137 022,80 Kč



VCP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-202	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 701	Objekt WC - kontejner PROSTR
R:	SO 701	Architektonicko-stavební řešení

P.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
----	---------------	---------------	----	----------	--------	--------	-------	--------------------------


Dí 763 Dřevostavby								
modul 3	Kompletní dodávka kontejneru PROSTR - WC -výrobek WC	ks	1,00000	134 600,00		134 600,00		Vlastní
	včetně montáže a doplnění instalací a příslušenství kompletní vybavení střešní a podlahové plochy požadavků objednatelů							
998763201F	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 6 m	%	134 600,00	1,80		2 422,80		Vlastní
Celkem						137 022,80		



Evidenční list změny stavby			Příloha č. 5 dodatku, příloha č. 9 smlouvy	
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace parku u Bořika v Nové Vsi	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS SO 101 / 1	Číslo změny stavby ZL05		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022. číslo smlouvy objednatele: 0889/2022/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451				
Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava IČO: 25871986				
Gen.projektant (autorský dohled):				
Technický dozor stavebníka (TDS):				
Přilohy		Počet paré:	Příjemce:	
Rekapitulace rozpočtu ZL5		1 x	Objednatel	
Položkový soupis prací a dodávek SO 101 Zpevněné plochy - méněpráce		1 x	TDS	
Položkový soupis prací a dodávek SO 101 Zpevněné plochy - vícepráce.		1 x	Zhotovitel	
Geodetické zaměření rozdílových výšek - zvýšená spotřeba podsypu		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Situační výkres se zákresem zpevněných míst pro přejezd zahradní technikou				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objekt SO 101 - Zpevněné plochy. Změna materiálu obruby betonových ploch a chodníků, změna materiálu do podloží konstrukčních vrstev z důvodu nevhodnosti části výkopku (cihelná a betonová sut), změna provedení zpevněných ploch v návaznosti na zámkovou dlažbu pro nevidomé, provedení přejezdu pro zahradní techniku.				
Změny vyvolané zhotovitelem: původně navrhovaná pásovina z oceli S235 stabilizovaná ocelovými trny bude nahrazena betonovými obrubníky výšky 200 mm v rámci betonových ploch a chodníků. Dále bude řešena změna, kdy z důvodu nevhodnosti části výkopku (cihelná a betonová sut), který měl být použit do podloží konstrukčních vrstev zpevněné plochy návsi. bude nahrazen stěrnodrtí frakce 16-32 mm. Jedná se o podkladní vrstvy pro pojízdně drenážní plochy v tl. 200 mm na ploše 520 m ² . Také bude změněn povrch zpevněné plochy chodníku z drenážního betonu na zámkovou dlažbu v místě napojení křížovatky ul. Bartošova a U Bořika z důvodu návaznosti na zámkovou dlažbu pro nevidomé v rozsahu 24 m ² .				
Na základě požadavku uživatele bude zajištěn pro budoucí údržbu travnatých ploch přejezd pro zahradní techniku přes in line ovál a drenážní chodník tak, aby nedocházelo k poškození betonu oválu a drenážního betonu (zpevnění žulovým: kostkami na třech místech, viz. zákres v situačním výkresu).				
časový vliv na přání SoD NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena navrhovaných Meněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Meněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Meněpráci a Vícepráci řešeného ZL
122 777,91	1,03%	279 221,92	2,34%	156 444,01
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled)	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změn tohoto listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZbV) - krycí list			Číslo paré	

Rekapitulace rozpočtu ZL5


S:	Vyř5-2021	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi	
O:	SO 101	Zpevněné plochy	
R:	SO 101*	Zpevněné plochy	
P.č.:	Číslo položky	Název položky	Celkem
		Kamerový systém	
		SO 101 Zpevněné plochy - méněpráce	122 777,91 Kč
		SO 101 Zpevněné plochy - vícepráce	279 221,92 Kč
		Celkem rozdíl	156 444,01 Kč



MP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-202 Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 101 Zpevněné plochy
R:	SO 101* Zpevněné plochy



P.č	Číslo polk	Název položky	[MJ]	Množství	Cena /	Celkem	zduvodnění
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				14 850,00	
28	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	6,00000	1 500,00	9 000,00	stojan na kola - zrušeno
29	59228406R	palisáda betonová 160x160x400mm	kus	39,00000	150,00	5 850,00	stojan na kola - zrušeno
Díl 4		Vodorovné konstrukce				6 552,50	
30	451317777R	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťka od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	23,00000	217,50	5 002,50	stojan na kola - zrušeno
31	452313141R	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,50000	3 100,00	1 550,00	stojan na kola - zrušeno
Díl 469		Stavební práce při elektromontážích				2 119,41	
32	469-01	Pulena chránička AROT+chránička KOPOFLEX DN110(náhradní prostup)uložene ve společném výkopovýc obetonování vystražné folie a zásypu šterkem	m	9,00000	235,49	2 119,41	
Díl 5		Komunikace pozemní				49 200,00	
33	5-1	Drenážní beton tl140mm	m2	24,00000	290,00	6 960,00	odpočet zaměna za dlažbu
39	565191111F	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý svrchní vrstvou z asfaltového koberce o celkové tloušťce od 180 do 280 mm	m2	12,00000	3 520,00	42 240,00	plocha pod fitness prvky, nemůže být asfalt
Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 056,00	
75	936174311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 5 kol	kus	2,00000	454,00	908,00	stojan na kola
77	966051111	Bourání palisád betonových osazených v řadě	m3	0,80000	1 410,00	1 128,00	stojan na kola
78	9-1	Skrytý obrubník z L50*50*5 výšky 100mm a tl.min5mm stabilizovaný ocelovými trny D+M	m	980,00000	49,00	48 020,00	výměna obrub za betonové
Celkem						122 777,91	



VCP Položkový soupis prací a dodávek


S:	Vys5-202 Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	SO 101 Zpevněné plochy
R:	SO 101* Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	zdlvodnění
Díl: 00 VCP						240 865,20	
2	564861111R	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	520,00000	229,51	119 345,20	nadspotřeba štěrku
67	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s	m	980,00000	75,00	73 500,00	změna obruby za betonový parkový obrubník
4	9-1	hoční oděrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Parkový obrubník Parkan 2, do betonového lože D+M	m	980,00000	49,00	48 020,00	změna obruby za betonový parkový obrubník
Díl: 5 Komunikace pozemní						38 356,72	
45	591241111R	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	6,87500	917,01	6 304,44	jednořádek dvouřádek přejezdy jednořádek dvouřádek přejezdy
46	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	7,00000	2 460,04	17 220,28	změna plochy z drenážního betonu za zamkovou dlažbu
47	596211111	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	24,00000	256,00	6 144,00	změna plochy z drenážního betonu za zamkovou dlažbu
49	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	24,00000	362,00	8 688,00	



Rekapitulace rozpočtu ZL6


S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi	
O:	SO 101	Zpevněné plochy	
R:	SO 101*	Zpevněné plochy	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Kamerový systém			
		SO 401- Úprava veřejného osvětlení - méněpráce	35 295,05 Kč
		SO 401- Úprava veřejného osvětlení - vícepráce	30 303,15 Kč
		Celkem rozdíl	4 991,90 Kč



VCP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-202 Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	SO 401 Úprava veřejného osvětlení
R:	SO 401* Úprava veřejného osvětlení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena /	Celkem	zduvodnění
Díl: 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							
154	460161143	hloubení zapážených i nezapážených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm	m	20,00000	435,60	8 712,00	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
157	460421201	Kabelové lože včetně podspy, zhutnění a urovnění povrchu zprohozeného výkopku lžoušky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	20,00000	31,20	624,00	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
158	460431132	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 30 cm zhominy třídvy ležetelnosti I	m	20,00000	98,76	1 975,20	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
167	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnějšího průměru přes 50 do 90 mm	m	35,00000	32,15	1 125,25	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
168	310000016	Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 75/61 mm s protahovacím lankem	m	35,00000	45,30	1 585,50	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
169	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	35,00000	38,90	1 361,50	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
170	310000016	Korugovaná červená ohebná ochranná trubka HDPE/LDPE průměr 110/94 mm s protahovacím lankem	m	35,00000	76,98	2 694,30	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
171	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	35,00000	5,54	193,90	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
172	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	35,00000	2,34	81,90	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
176	460581131	Úprava terenu uvedení nebezpečného terenu do původního stavu v místě dočasně uloženého výkopku s vyhrabáním srovnáním a částečným dosetím tráv	m2	20,00000	34,56	691,20	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
177	460581121	Úprava terenu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovné	m2	20,00000	32,40	648,00	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
178	468031211	Výrřhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	20,00000	208,80	4 176,00	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
179	460912211	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníku obrubníku od spojovacího materiálu z akeholiv lože, sodklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových	m	20,00000	78,22	1 564,40	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
180	460892221	Osazení obrubníku se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého	m	20,00000	243,50	4 870,00	změna napojení VO, Nelze provést protlak.
Celkem						30 303,15	



MP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-202- Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi
O:	SO 401 Úprava veřejného osvětlení
R:	SO 401* Úprava veřejného osvětlení



P.č.	Číslo pol.	Název položky	MJ	Množstv.	Cena /	Celkem	zdůvodnění
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				1 816,95	
14	741310411	Montáž spínaču tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A	kus	1,00000	189,09	189,09	požadavek O.K
15	310009X 7-F	Spínač - otočný vypínač 16 A/3p. 400 V, IP65, provedení pro upevnění na stěnu včetně spojovacího materiálu pro upevnění k dřevěné stěně přes nehořlavou podložku	kus	1,00000	413,09	413,09	požadavek O.K
16	741920021	Montáž a zhotovení ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení podložek pod přístroje a svítidla, tl. do 6 mm, vel. do 0,4 m ²	dm ²	9,00000	12,43	111,87	požadavek O.K
17	310000065-I	Neohřlavá podložka bezazbestová 300x300x5 mm pro montáž na hořlavé podklady vč. spojovacího materiálu pro upevnění k dřevěnému podkladu	kus	1,00000	654,28	654,28	požadavek O.K
18	741110002	Montáž trubek elektroinstalčních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	9,00000	26,50	238,50	požadavek O.K
19	310000050-I	Plastová tuhá hrdlovaná trubka Ø32 mm (černá RAL 9005, UV stabilní, samozhášivá, teplotní odolnost min. -25°C až +60°C, mechanická odolnost 1250 N/5 cm)	m	7,00000	20,32	142,24	požadavek O.K
20	310000050-I	Plastová ohebná trubka Ø32 mm (černá RAL 9005, UV stabilní, samozhášivá, teplotní odolnost min. -25°C až +60°C, mechanická odolnost min. 320 N/5 cm)	m	2,00000	20,32	40,64	požadavek O.K
21	310000018-I	Přichytka pro upevnění ochranné trubky vnějšího průměru 32 mm (plastová, černá) k rovnému podkladu včetně spojovacího materiálu (pozinkovaný vrut) pro upevnění přichytky k dřevěnému podkladu	kus	6,00000	4,54	27,24	požadavek O.K
Díl: 46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				33 478,10	
130	460631212	Zemní protlaky řízené horizontálními vrtními v hornině třídy těžitelosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	14,00000	1 400,00	19 600,00	Zrušeno z důvodu špatného podloží po komunikaci
131	31000033 2-	Plastová trubka PE průměr 110 mm do protlaku	m	18,00000	32,65	587,70	Zrušeno z důvodu špatného podloží po komunikaci
132	31000033 2-	Spojka plastových chrániček D110 mm	kus	2,00000	45,20	90,40	Zrušeno z důvodu špatného podloží po komunikaci
133	460632114	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zasypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00	Zrušeno z důvodu špatného podloží po komunikaci
134	460632214	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zasypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelosti II skupiny 4	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	Zrušeno z důvodu špatného podloží po komunikaci
Celkem						35 295,05	



Evidenční list změny stavby				
Příloha č. 7 dodatku, příloha č. 11 smlouvy				
Název a evidenční číslo stavby: Revitalizace parku u Bořika v Nové Vsi		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1		Číslo změny stavby: ZL07
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 11.04.2022, číslo smlouvy objednatele: 0889/2022/OI/VZ				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451				
Zhotovitel: MIBORO s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, Ostrava, IČO: 25871986				
Gen.projektant (autorský dohled): [REDACTED]				
Technický dozor stavebníka (TDS): [REDACTED]				
Přílohy: Rekapitulace rozpočtu ZL07 Položkový soupis prací a dodávek SO 101 Zpevněné plochy		Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 101 - navýšení výměr živичného povrchu nových silnic a oprav stávajících komunikací včetně podkladních vrstev. Vzhledem ke stávajícímu rozpraskanému a propadlému stavu okraje živичného povrchu podél nově prováděné obruby ul. U Bořika vznikla potřeba provedení opravy krajnice živичví v šíři 0,7 m a délce 36 m (krajnice před mostkem a odbočkou na ulici Bartošova). Po provedeném frézování ul. Bartošova zjištěn nesourodý stav podkladu komunikace. Po dohodě bylo navrženo pro zajištění únosnosti podklad vyrovnat a doplnit o štěrkokrt včetně zhutnění.				
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	301 493,14	2,53%	301 493,14
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je poskytnut pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nejedná o součást Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

Rekapitulace rozpočtu ZL7


S:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi	
O:	SO 101	Zpevněné plochy	
R:	SO 101*	Zpevněné plochy	
P.č.	Číslo položky	Název položky	Celkem
Kamerový systém			
	VCP	SO 101 SO 101_Pol - méněpráce	301 493,14 Kč
Celkem rozdíl			301 493,14 Kč



MP Položkový soupis prací a dodávek

S:	Vys5-202*	Revitalizace parku U Bořika v Nové Vsi
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101*	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Cena / MJ
Díl: 1 Zemní práce					
	9 113107335R00	Osazení dopravního štěrku štrkové dle, jednot. vě do 60 mm s přímým štěrkem s maximální šířkou na vzdálenost do 3 m nebo s náložením na dopravní prostředek dosahuje prostoru dle výstvy, po 100 mm	m2	37 00000	265,50
	10 113107342	Osazení dopravního štěrku štrkové dle, jednot. vě do 60 mm s přímým štěrkem s maximální šířkou na vzdálenost do 3 m nebo s náložením na dopravní prostředek dle výstvy, po 100 mm přes 60 mm	m2	37 00000	72,40
	12 113154123	Prázdnání štěrku dopravního štěrku s naložením na dopravní prostředek dle, do 600 m2 bez překážek vtrase dle výstvy, přes 0,2 m do 1 m, hustota výstvy 50 mm	m2	431,00000	155,00
Díl: 5 Komunikace pozemní					
	37 564861111R00	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění po 100 mm	m2	1 286,00000	229,51
Díl: 5 Komunikace pozemní					
	38 565135111	Asfaltový beton vstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - CKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 50 mm	m2	431,00000	344,00
	41 573111112R00	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,18 kg/m2	m2	431,00000	40,30
	42 573211108	Postřik spojevací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,49 kg/m2	m2	431,00000	36,00
	43 577134111	Asfaltový beton vstava obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zhrubo fukovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I po zhutnění 50 mm	m2	431 00000	365,00
Díl: 997 Přesun sutě					
	79 997221551	Vodorovná oprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syckých materiálů na vzdálenost do 1km	t	143,38100	142,00
	80 997221559	Vodorovná oprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Přídátek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 290,42900	9,63
	81 997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	143,38100	165,00
	82 997221851	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	15,38000	162,00
	84 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	107,70100	505,00
Díl: 998 Přesun hmot					
	85 998225111R00	Přesun hmot pro komunikace skrytém z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 249 30400	60,11
Celkem					



Kalkulace nákladů

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	Vys5-2021	Revitalizace parku U Boříka v Nové Vsi	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.	IČO: 25871986	
	28. října 3388/111, 702 00 Ostrava	DIČ: CZ25871986	
Vypracoval:	[REDACTED]		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			12 355 806,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 355 806,18 CZK
Základní DPH	21 %		2 594 719,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			14 950 525,48 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	
	Stavební objekt			0,00		
PS 402	Kamerový systém	0,00	99 726,50	20 942,57	120 669,07	ZL1
PS 402- CCTV	CCTV-Kamerový systém	0,00	34 497,30	7 244,43	41 741,73	
PS402- KT	Kabelové trasy	0,00	65 229,20	13 698,13	78 927,33	
SO 000	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	570 000,00	119 700,00	689 700,00	
SO 000-B	Ostrava - VRN	0,00	570 000,00	119 700,00	689 700,00	
SO 101	Zpevněné plochy	0,00	3 659 885,28	768 575,91	4 428 461,19	ZL5+ZL7
SO 101*	Zpevněné plochy	0,00	3 659 885,28	768 575,91	4 428 461,19	
SO 102	Úprava ploch ul. U Boříka	0,00	302 394,04	63 502,75	365 896,79	
SO 102*	Úprava ploch ul. U Boříka	0,00	302 394,04	63 502,75	365 896,79	
SO 301	Vodovodní přípojka	0,00	299 761,60	62 949,94	362 711,54	
SO 301*	Vodovodní přípojka	0,00	299 761,60	62 949,94	362 711,54	
SO 302	Splašková kanalizace	0,00	522 845,66	109 797,59	632 643,25	ZL2
SO 302*	Splašková kanalizace	0,00	522 845,66	109 797,59	632 643,25	
SO 401	Úprava veřejného osvětlení	0,00	2 142 763,55	449 980,35	2 592 743,90	ZL6
SO 401*	Úprava veřejného osvětlení	0,00	2 142 763,55	449 980,35	2 592 743,90	
SO 701	Objekt skladu	0,00	1 467 345,04	308 142,46	1 775 487,50	ZL3
SO 701	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 065 081,89	223 667,20	1 288 749,09	
SO 701-D.1.4	Elektroinstalace	0,00	96 412,93	20 246,72	116 659,65	
SO 701-D2	Dešťová kanalizace	0,00	305 850,22	64 228,55	370 078,77	
SO 702	Objekt WC	0,00	1 221 544,00	256 524,24	1 478 068,24	ZL4
SO 702*	Architektonicko-stavební řešení	0,00	1 221 544,00	256 524,24	1 478 068,24	
SO 703	Objekt skluzavky	0,00	818 716,23	171 930,41	990 646,64	
SO 703	Architektonicko-stavební řešení	0,00	818 716,23	171 930,41	990 646,64	
SO 801	Sadové úpravy a kácení	0,00	63 300,00	13 293,00	76 593,00	
SO 801-B	Ostrava - Likvidace křídlatky	0,00	63 300,00	13 293,00	76 593,00	
SO 901	Drobné objekty a mobiliář	0,00	1 187 524,58	249 380,16	1 436 904,74	
SO 901	Drobné objekty a mobiliář	0,00	1 187 524,58	249 380,16	1 436 904,74	
Celkem za stavbu		0,00	12 355 806,18	2 594 719,30	14 950 525,48	