

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2022/12/0718**

**Akce: „Prodloužení chodníku na Náměstí Družby v Ostravě – Porubě“
(dále jen „dodatek“)**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845450

bankovní

číslo účtu

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová , tel. č.: 702 297168,

e-mail: jjurajdova@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

LUGAB s.r.o.

se sídlem: Dělnická 324/35, 708 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24249

zastoupená: Kamila Ludwigová, jednatelka

IČO: 25879944

DIČ: CZ25879944

bankovní s

číslo účtu:

telefon: +420 777146611, email: info@lugab.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Peter Ludwig

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/12/0718 ze dne 11.10.2022, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Prodloužení chodníku na Náměstí Družby v Ostravě - Porubě“ (dále jen „smlouva“).

**II.
Úvodní ustanovení a předmět změny**

1. Vzhledem k tomu, že při realizaci mělké konstrukční vrstvy chodníku nedošlo k odhalení podzemních inženýrských sítí, a tedy ani k jejich uložení do chrániček, došlo

k méněpracím v hodnotě –27 323,00 Kč bez DPH - viz. položkový změnový rozpočet v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení méněprací:

Celková hodnota méněprací činí –27 323,00 Kč bez DPH.

Dojde ke snížení ceny díla o 27 323,00 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet v příloze č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: **247 332,70 Kč bez DPH.**

Cena díla po započtení méněprací: **220 009,70 Kč bez DPH.**

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah změny závazku ze smlouvy vyplývá z odst. 1. tohoto článku a přílohy č. 1 tohoto dodatku, a dále na s tím související změně ceny díla, která nově činí **220 009,70 Kč bez DPH** (slovy dvě stě dvacet tisíc devět korun českých a sedmdesát haléřů).


III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Objednatel potvrzuje, že je oprávněn k uzavření tohoto dodatku v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, v platném znění, jejichž znění schválila Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 1220/MRMOb1822/29 ze dne 25. 2. 2020 a usnesením č.1479/RMOb1822/36 ze dne 12. 6. 2020.


Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě – Porubě 3.11.2022



Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního

V Ostravě – Porubě 3.11.2022



Kamila Ludwigová
jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Prodloužení chodníku na nám. Družby v Ostravě - Porubě

KSO:
 Místo: Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel:
 ÚMOB Poruba

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
 VS Projekt, s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soutěžní práce je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.urs.cz

Cena bez DPH			27 323,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	27 323,00	5 737,83
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			33 060,83
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Prodloužení chodníku na nám. Družby v Ostravě - Porubě

Objekt: **01 - Prodloužení chodníku**

Místo: Ostrava
Zadavatel: ÚMOB Poruba
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 31. 8. 2022
Projektant: VS Projekt, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	27 323,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	27 323,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	27 323,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení chodníku na nám. Družby v Ostravě - Porubě

Objekt:

01 - Prodloužení chodníku

Místo: Ostrava

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: ÚMOB Poruba

Projektant: VS Projekt, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 323,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	112151311	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151311								
2	K	112151315	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151315								
3	K	112251211	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112251211								
4	K	odp	Odvoz a likvidace hmot (dřevo, klestí, pařezy nebo frézovaná hmota)	kpl	1,000		0,00	vlastní
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
5	K	174111121.R	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	2,000		0,00	vlastní
	WV		"Dle PD					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
6	K	121151113	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	107,100		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113								
	WV		90		90,000			
	WV		57*0,3		17,100			
	WV		Součet		107,100			
7	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m ³	m ³	13,500		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251102								
	WV		90*0,15		13,500			
	WV		Součet		13,500			
8	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	m ³	3,420		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101								
	WV		"Hloubení rýhy pro obrubníky					
	WV		57*0,3*0,2		3,420			
	WV		Mezisoučet		3,420			
	WV		Součet		3,420			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	32,520		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117								
	WV		"Odvoz zeminy a výkopku na řízenou skládku					
	WV		"V případě požadavku investora, převoz na deponii ve správě investora					
	WV		21,4-5,8		15,600			
	WV		13,5		13,500			
	WV		3,42		3,420			
	WV		Součet		32,520			
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m ³	227,640		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119								
	WV		32,52*7		227,640			
	WV		Součet		227,640			
11	K	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	32,520		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201.1								
12	K	171201231.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,536		0,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231.1								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"V případě uložení na deponii investora se poplatky za skládkovné nebude účtovat					
	W		32,52*1.8		58,536			
	W		Součet		58,536			
13	K	183117114	Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariér zapažených i nezapažených, v zemině tř. 1 až 4, šířky do 600 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1100 do 1600 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183117114					
	W		"Dle PD					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
14	K	183106614	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně záস্যu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 1400 mm	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183106614					
15	M	RMAT0001	protikořenová fólie	m2	9,600		0,00	vlastní
	W		4*1,0		4,000			
	W		Součet		4,000			
	W		4*2,4 *Přepočtené koeficientem množství		9,600			
16	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžiteosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	107,100		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112					
	W		107,1		107,100			
	W		Součet		107,100			
17	K	181311103	Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103					
	W		"Dle PD - použití stažené omnice ze zemních prací					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153					
	W		"Dle PD					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
19	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	116,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161					
	W		"dle PD					
	W		58*2		116,000			
	W		Součet		116,000			
20	K	181411131	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	58,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
	W		"Dle PD					
	W		58		58,000			
	W		Součet		58,000			
21	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,160		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		58*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,160			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
22	K	564861113	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm	m2	107,100		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861113					
	W		90		90,000			
	W		57*0,3		17,100			
	W		Součet		107,100			
23	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	90,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111					
	W		"Dle PD					
	W		90		90,000			
	W		Součet		90,000			
24	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	92,700		0,00	CS ÚRS 2022 02
	W		90*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		92,700			
25	K	596212210.R	Úprava chodníku pro výškové napojení na stávající chodník	m2	5,000		0,00	vlastní
	W		"Kompletní konstrukce nové plochy vč. všech nutných bouracích a zemních prací, likvidace sutí a kompletní nová konstrukce					
	W		5		5,000			
	W		Součet		5,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	57,000		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
	W		57		57,000			
	W		Součet		57,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	58,710		0,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		57*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		58,710			
D 998			Přesun hmot				0,00	
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	80,279		0,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011					
	VV		107,1*0,22*1,1*2		51,836			
	VV		90*0,04*1,8		6,480			
	VV		90*0,06*2,4		12,960			
	VV		57*29/1000		1,653			
	VV		57*0,05*2,1		5,985			
	VV		0,65*2,1		1,365			
	VV		Součet		80,279			
D M			Práce a dodávky M				27 323,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				27 323,00	
29	K	131213701.R	Kopané sondy pro ověření hloubek uložení inženýrských sítí	ks	2,000	500,00	1 000,00	vlastní
30	K	460161262	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,000	650,00	5 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460161262					
	VV		"Dle PD					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
31	K	460371111	Naložení výkopku ručně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800	300,00	840,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460371111					
	VV		8*0,5*0,7		2,800			
	VV		Součet		2,800			
32	K	460341113	Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	2,800	80,00	224,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341113					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
33	K	460341121	Vodorovně přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	47,600	20,00	952,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460341121					
	VV		2,8*17		47,600			
	VV		Součet		47,600			
34	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez huthnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,800	18,00	50,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
35	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,040	240,00	1 209,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	VV		2,8*1,8		5,040			
	VV		Součet		5,040			
36	K	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,800	450,00	1 260,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460241111					
37	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	8,000	90,00	720,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
38	K	460431252	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431252					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
39	M	58344171	šetrková frakce 0/32	t	4,400	460,00	2 024,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		8*0,5*0,5*1,1*2		4,400			
	VV		Součet		4,400			
40	K	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	8,000	16,00	128,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460671114					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
41	K	460791114	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791114					
W			8					
W			Součet					
					8,000			
					8,000			
42	M	RMAT0002	trubka elektroinstalační dělená 110mm	m	8,000	600,00	4 800,00	vlastní
43	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791214					
W			8					
W			Součet					
					8,000			
					8,000			
44	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm	m	8,000	800,00	6 400,00	CS ÚRS 2022 02
45	K	631311113.R	Obsyp kabelových chrániček betonem C12/15	m3	0,650	1 900,00	1 235,00	vlastní
W			8*0,5*0,2					
W			-0,15					
W			Součet					
					0,800			
					-0,150			
					0,650			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00	
46	K	010001000	Geodetické práce	...	1,000		0,00	vlastní
47	K	012002000	Geometrický plán/geodetické zaměření	...	1,000		0,00	vlastní
48	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000		0,00	vlastní
D VRN3 Zařízení staveniště							0,00	
49	K	032002000	Zařízení staveniště	...	1,000		0,00	vlastní
D VRN4 Inženýrská činnost							0,00	
50	K	043002000	Vytýčení sítí	...	1,000		0,00	vlastní
D VRN9 Ostatní náklady							0,00	
51	K	091002000	Úprava terénu poježděného stavební technikou do původního stavu	...	1,000		0,00	vlastní