

Název : **Oprava výstražníků a mechanické zábrany na PZZ v trati Prachovice - Přelouč**

Číslo objednávky : SSZT PCE 22_45 (AH14)

Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Místo	Objekt	Zakázka
7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakci	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
7592825110	Montáž výstražného kříže	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
7592820180	<i>Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvyraz. žlutozel.pruh (HM0404229200101)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
7592820110	<i>Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	16,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zalconění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km.5,013	E413KUGZEFK0

7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
7592825110	Montáž výstražného kříže	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
7592817010	Demontáž výstražníku	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
7592820180	<i>Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvyraz. žlutozel.pruh (HM0404229200101)</i>	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
7592820110	<i>Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063)</i>	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	16,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,520	E413KULZCFK0

7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení výstražníku včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátorů do skříně a propojení, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
7592825110	Montáž výstražného kříže	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
7592817010	Demontáž výstražníku	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
7592820180	<i>Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvyraz.zlutozel.pruh (HM0404229200101)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
7592820110	<i>Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063)</i>	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	16,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick odborný	hod	24,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0
090001002R	Ostatní náklady - řemeslné práce	hod	30,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 14,625	E413KULZDFK0

7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž přichytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 15,902	E413KULZEFK0
7592825015	Montáž součástí výstražníku skříně výstražníku	kus	15,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 15,902	E413KULZEFK0
7592817010	Demontáž výstražníku	kus	3,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 15,902	E413KULZEFK0
090001001R	Ostatní náklady - práce elektromechanika	hod	16,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 15,902	E413KULZEFK0
9901000700	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 15,902	E413KULZEFK0
7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	0,00	0,00	0,00	Prachovice - Přelouč	PZZ v km. 15,902	E413KULZEFK0

Celkem :

366 874,00 Kč

Práce byly provedeny v požadované kvalitě.

Dne:

Za SSZT Pardubice:

Za společnost Údržba u SSZT Pce 2022-2023:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3131995

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 18c178aa-ccb6-44e4-9390-6cd90036c370

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2022 13:27:04



b0b1ec8e-2166-4aab-b84b-63ec03bf7213