

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava vstupní fasády sociálních služeb**

KSO:

**Místo: Karviná**

CC-CZ:

**Datum: 20.10.2022**

Zadavatel:

**Sociální služby Karviná,p.o.**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát**

IČ:

**47975199**

DIČ:

**CZ47975199**

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**305 975,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	305 975,68	21,00%	64 254,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**370 230,57**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**Ing. Kamila Kaletová - jednatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

**20.10.2022**

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava vstupní fasády sociálních služeb**

Místo: Karviná

Datum: 20.10.2022

Zadavatel: Sociální služby Karviná,p.o.

Projektant:

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**305 975,68**

HSV - Práce a dodávky HSV	264 698,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	228 454,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 878,64
997 - Přesun sutě	3 127,04
998 - Přesun hmot	3 238,56
PSV - Práce a dodávky PSV	36 277,04
751 - Vzduchotechnika	8 438,00
764 - Konstrukce klempířské	20 711,04
767 - Konstrukce zámečnické	7 128,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava vstupní fasády sociálních služeb

Místo: Karviná

Datum: 20.10.2022

Zadavatel: Sociální služby Karviná, p.o.

Projektant:

Zhotovitel: KELSTA s.r.o., Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná - Fryštát

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**305 975,68**

D HSV Práce a dodávky HSV

264 698,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

228 454,40

1	K	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2			973,60
2	K	621151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek podhledů	m2			115,20
3	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva tl do 40 mm	m2			1 454,40
4	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2			126,00
5	K	621531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2			680,00
6	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2			5 740,84
7	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2			7 048,80
8	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2			70 587,97
9	M	28375939	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 120mm	m2			38 468,47
10	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m			25 930,50
11	M	28375930	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2			1 957,95
12	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m			2 654,90
13	M	59051649	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 120mm	m			2 246,16
14	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			4 451,60
15	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m			2 864,82
16	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			3 696,64
17	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m			2 010,96
18	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			1 391,00
19	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m			979,69
20	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m			1 046,50
21	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m			1 014,30
22	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2			42 292,80
23	K	623135001	Vyrovnání podkladu vnějších pilířů nebo sloupů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2			2 473,80
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2			7 543,50
25	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2			704,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 878,64

26	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			8 854,68
27	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2			6 383,88
28	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2			5 343,54
29	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			2 376,22
30	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			3 546,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2			1 655,08
32	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva 80 mm	m2			1 718,64
<b>D 997 Přesun sutě</b>							<b>3 127,04</b>
33	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t			1 344,00
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			125,44
35	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t			403,20
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			1 254,40
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>3 238,56</b>
37	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			3 238,56
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>36 277,04</b>
<b>D 751 Vzduchotechnika</b>							<b>8 438,00</b>
38	K	751001	Demontáže rozvodů a zpětná montáž	kpl			3 000,00
39	K	751621111	Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus			4 500,00
40	K	751621811	Demontáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem plynovým, elektrickým nebo vodním nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h	kus			938,00
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>							<b>20 711,04</b>
41	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2			370,00
42	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			1 577,80
43	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2			3 400,00
44	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2			110,00
45	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m			12 236,00
46	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus			2 828,00
47	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t			189,24
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>7 128,00</b>
48	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg			7 128,00
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>5 000,00</b>
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>5 000,00</b>
49	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl			5 000,00