

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-699e/31/22
Číslo jednací: 03895/JC/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
17105	ZE09	Obvodová redukce/stabilizace sekundární koruny				
	ZE09g	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 501-600 m ²	1	ks	5 263,16	5 263,16
		Přístupnost: pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 20%	20	%		1 052,63
		Senescentní stromy: při použití vysokozdvizné plošiny: navýšení o 70%	70	%		3 684,21
					Cena bez DPH	10 000,00
					Cena s DPH	12 100,00
17103	ZE22	Vazby v korunách				
	ZE22d	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	2	ks	14 396,97	28 793,94
		Senescentní stromy: při celkové ploše stromu nad 400 m ² : navýšení o 50%	50	%		14 396,97
		Výchozí: Reinstalace staré vazby za vazbu novou: navýšení o 15%	15	%		4 319,09
					Cena bez DPH	47 510,00
					Cena s DPH	57 487,10
17104	ZE29	Zdravotní řez				
	ZE29g	Zdravotní řez - plocha stromu 501-600 m ²	1	ks	8 771,93	8 771,93
		Výchozí: Další souběžně aplikovaný řez: snížení o 70%	-70	%		- 6 140,35
		Senescentní stromy: při použití vysokozdvizné plošiny: navýšení o 70%	70	%		6 140,35
		Přístupnost: pomístní překážky pod stromem, částečné spouštění ořezaného materiálu do lan: navýšení o 20%	20	%		1 754,39
					Cena bez DPH	5 000,00
					Cena s DPH	6 050,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2022	62 510,00	21,00	13 127,10	75 637,10
Celkem	62 510,00		13 127,10	75 637,10

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022						
17105	ZE09	Obvodová redukce/stabilizace sekundární koruny				12 100,00 Kč
	ZE09g	Obvodová redukce / stabilizace sekundární koruny plocha stromu 501-600 m ²				

Popis opatření:

Na kmeni a kosterních větvích Třísovké lípy jsou četná a rozsáhlá poškození, strom má mimořádné rozměry a rozsáhlou kmenovou dutinu. Zajištění provozní bezpečnosti proto vyžaduje realizaci celkové obvodové redukce

koruny a instalaci (resp. reinstalaci) dostatečně dimenzované bezpečnostní vazby. Koruna stromu bude snížena celkově o cca 20 %.

17103	ZE22	Vazby v korunách	57 487,10 Kč
	ZE22d	Instalace statické podkladnicové vazby (S-VSP) včetně instalace o nosnosti od 41 kN do 80 kN	

Popis opatření:

Reinstalace bezpečnostních vazeb - stávající dvě ocelové vazby, které jsou zčásti poškozené a zarůstají do pletiv stromu, budou odstraněny a nahrazeny novými bezpečnostními vazbami o nosnosti min. 2x 10t. Úvazky budou na strom instalovány dvojmo, kvůli zvýšení kontaktní plochy se stromem a tím lepšímu rozložení zatížení. Vazby budou opatřeny zařízením, umožňujícím dostatečné povolování vazby v budoucnu.

17104	ZE29	Zdravotní řez	6 050,00 Kč
	ZE29g	Zdravotní řez - plocha stromu 501-600 m ²	

Popis opatření:

V koruně stromu bude proveden celkový zdravotní řez.