

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361**  
**sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02**  
zápis v rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441  
zastoupen Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
bankovní účet číslo: ČSOB Pardubice, č. ú. 8010-0308211883/0300  
  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 11.01.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 12.01.2022.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 617 388,98 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -302 754,55 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Z důvodu víceprací a s tím souvisejících dodatečných stavebních prací bylo současně dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) odstavec a) dílu C. Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

v článku I. Smlouvy o dílo se v bodě 1.2. doplňuje nový bod, který zní takto:

**„- dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy a v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **21.12.2022**.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **38.237.034,65 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### **D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### **E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 26.10.2022 usnesením č. 898.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

**ZL5**

SoD č.: (Objednatel)	SML/0028/2022
SoD č.: (Zhotovitel)	2022/1012/0017
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.01.2022

Název stavby :

**Nadchod přes I/35 (Poliklinika)**

Název objektu :

**SO 411 Veřejné osvětlení**

Objednatel :

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

TDI:

MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant stavby (autorský dozor) :

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Změna je vyvolána dodatečným požadavkem na záměnu svítidel. Svítidla S4 a S5 se nebudou realizovat. Budou se realizovat dodatečná svítidla S11, S12 a S13.

Dále na základě požadavku byla upravena svítidla S2 - prodloužení délky.

Změna má vliv na cenu. Změna nemá vliv na termín.

Zatřídění dle ZZVZ: §222/4

Do ad do časového harmonogramu: NE

Přílohy evidenčního listu :

1. Změna soupisu množství 3.6.3.2
2. Podrobný rozpočet změn
3. Cenová nabídka poddávatele

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

Cena objektu dle SoD bez dodatků (základní):	Cena navrhovaných změn		Nová cena objektu po změně č. ZL5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
	méněpráce	vícepráce		
1 508 294,00 Kč	-219 393,60 Kč	231 232,43 Kč	1 520 132,83 Kč	11 838,83 Kč
Součet cen změn v objektu od počátku stavby včetně změn č. ZL5	-219 393,60 Kč	231 232,43 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firm	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Ing. Jan Hanzlík	20.10.
Projektant (autorský dozor) :	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.	Ing. arch. Tomáš Koumar	20.10.22
Objednatel:	Město Litomyšl	Ing. Pavel Kubeš	
TDI:	MDS PROJEKT s.r.o.	Ing. Marek Mazura	20.10.22



Firma: Chládek a Tintera, Pardubice a.s.

3.6.3.2

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21-35 - NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 411 - Veřejné osvětlení

Číslo a název rozpočtu: SO 411 - Veřejné osvětlení

### Změna soupisu množství č. ZL 5

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Nové položky</b>									
101	02730.ZL5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	11 838,83	0,00	11 838,83	11 838,83	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>11 838,83</b>	<b>11 838,83</b>	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

název akce: LÁVKA LITOMYŠL  
objekt: SO 411

**Soupis položek**

**Změna**

p.č.	ložky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum	množství	cena
<b>Dodávky zařízení</b>										
							<b>recy/mj</b>	<b>recySuma</b>		
1	000520201	SVÍTIDLO S1	ks	19,00	15 860,00	301 340	4,000	76,00		
2	000509121	SVÍTIDLO S2	ks	19,00	6 936,48	131 793	7,500	142,50		
3	000509038	sví S3	ks	2,00	3 696,55	7 393	7,500	15,00		
4	000521041	SVÍTIDLO S4	ks	8,00	17 520,00	140 160	7,500	60,00	-8,00	-140 160,00
5	000521041	SVÍTIDLO S5	ks	8,00	9 205,00	73 640	7,500	60,00	-8,00	-73 640,00
6	000536562	svítil S6	ks	1,00	11 440,00	11 440	4,000	4,00		
7	000536201	svít nástěn S7	ks	8,00	3 810,89	30 487	4,000	32,00		
8	000561104	stožár osvětlov vetknutý 4M, žárZn	ks	1,00	6 698,23	6 698				
9	000530428	svítilo S8	ks	1,00	9 845,00	9 845	7,500	7,50		
10	000560125	stožár osv bezpatic 6M žárZn přírubo	ks	1,00	7 146,78	7 147				
11	000574434	výložník osvětlovací DVOURAMENNÝ žárZn	ks	2,00	1 983,84	3 968				
12	000530429	svítilo S9	ks	2,00	7 275,98	14 552	7,500	15,00		
13	000540027	SVÍTIDLO S10	ks	1,00	8 596,64	8 597	7,500	7,50		
14	000474712	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T 3 24V DC	ks	19,00	3 145,56	59 766				
15	000473067	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T3 230V AC PRO SVÍTIDLA LE	ks	4,00	826,67	3 307				
16	000471034	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T2+T3 230V AC PRO SV. LED	ks	4,00	1 125,00	4 500				
17	000000000	ROZVÁDĚČ RVO ozn.RVO	ks	1,00	21 003,00	21 003				
<b>součet</b>						<b>835 636</b>		<b>419,50</b>		
<b>Materiál elektromotážní</b>										
							<b>recy/mj</b>	<b>recySuma</b>		
18	000579203	stožárová výzbroj SV 6.16.4 průchozí/TNC 1xRSP4	ks	1,00	627,41	627				
19	000430014	pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm	ks	1,00	2,14	2				
20	000579276	stožárová výzbroj SV-B 9.10.5/2 odbočná/TNS 2xE27	ks	1,00	729,93	730				
21	000430551	pojistková patrona E27 (2-4A)	ks	2,00	15,87	32				
22	000193711	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 25-Cu/Al šroub	ks	2,00	872,82	1 746				
23	000192311	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25)	ks	4,00	264,51	1 058				
24	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	16,00	33,13	530				
25	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	80,00	93,12	7 450				
26	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	280,00	34,11	9 551				
27	000101210	kabel CYKY 4x16	m	40,00	304,39	12 176				
28	000101007	kabel CYKY 2x4	m	140,00	37,95	5 313				
29	000165106	šňůra V05VV-F 3x2,5	m	15,00	33,06	496				
30	000173110	vodič CYA 16 /H07V-K/	m	100,00	76,72	7 672				
31	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	50,00	28,68	1 434				
32	000297894	přip sv kolmá nerez pro profily 18-35mm	ks	30,00	476,61	14 298				
33	000316122	krabice pancéř kovová odbočná 100A/4xPZ21 IP43	ks	30,00	945,19	28 356				
34	000199125	svorkovnice typ 612 12x16mm2 vícepólová	ks	36,00	45,22	1 628				
35	000312214	KABELOVÁ ROZBOČKA 3X2.5 IP 68	ks	2,00	1 020,40	2 041				
36	000312215	KABELOVÁ ROZBOČKA 2X4 IP68	ks	19,00	1 020,40	19 388				
37	000321500	roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm	m	300,00	22,89	6 867				
38	000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	80,00	26,57	2 126				
39	000312661	vývodka ucpávková Pg11 IP65 vč.matky	ks	20,00	7,20	144				
40	000190211	kabelové oko Al lisovací 25x8 ALU	ks	12,00	33,13	398				
41	000191510	smršťovací trubice KZ4X/6-25(4x16)	ks	4,00	63,48	254				
42	000190110	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU	ks	16,00	12,64	202				
43	000295151	vedení Nerez pr.10mm(0,63kg/m)	m	2,00	846,96	1 694				
44	000295760	svorka univerzální SU nerez	ks	2,00	54,31	109				
45	000298877	ekvi přip s krytem 13x 25-25mm2 1x 16-95mm2	ks	1,00	767,08	767				
<b>součet</b>						<b>127 089</b>				
<b>Materiál zemní+stavební</b>										
46	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,82	726,09	1 321				
47	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	52,00	47,61	2 476				
48	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	26,00	1,66	43				
49	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,43	726,09	2 490				
50	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	98,00	47,61	4 666				
51	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	49,00	1,66	81				
52	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	8,40	726,09	6 099				
53	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	8,00	38,30	306				
54	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	244,00	47,61	11 617				
55	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	120,00	1,66	199				
56	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,31	726,09	1 677				
57	000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	4,00	38,30	153				
58	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	68,00	47,61	3 237				
59	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	33,00	1,66	55				
60	000046134	beton B13,5	m3	0,18	3 967,68	714				
61	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,04	9 919,19	397				
62	000046451	stožárové pouzdro plast SP200/1000	ks	1,00	555,47	555				
63	000046134	beton B13,5	m3	0,34	3 967,68	1 349				
64	000046241	prkno 2,5cm SM,BO	m3	0,07	9 919,19	694				
65	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	1,00	1 031,60	1 032				
<b>součet</b>						<b>39 161</b>				
<b>Elektromotáž</b>							<b>Nh/mj</b>	<b>NhSuma</b>		



Soupis položek

Změna

66	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	19,00	349,60	6 642	0,793	15,07		
67	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	19,00	353,12	6 709	0,801	15,22		
68	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	2,00	241,59	483	0,548	1,10		
69	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	349,60	2 797	0,793	6,34	-8,00	-2 796,80
70	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	8,00	349,60	2 797	0,793	6,34	-8,00	-2 796,80
71	210200031	svítidlo žárovkové vestavné/1 zdroj	ks	1,00	213,81	214	0,485	0,49		
72	210200131	svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné	ks	8,00	353,12	2 825	0,801	6,41		
73	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	1,00	2 010,29	2 010	4,560	4,56		
74	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,00	603,97	604	1,370	1,37		
75	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	1,00	313,89	314	0,712	0,71		
76	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	1,00	740,63	741	1,680	1,68		
77	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	2,00	1 369,87	2 740	3,130	6,26		
78	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	1,00	626,01	626	1,420	1,42		
79	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	2,00	471,71	943	1,070	2,14		
80	210202201	světlomet výbojkový 400W	ks	1,00	390,15	390	0,885	0,89		
81	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	2,00	1 825,13	3 650	4,140	8,28		
82	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	4,00	714,18	2 857	1,620	6,48		
83	210190001	MONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SLOUPKOVÉHO SV.	ks	2,00	1 964,00	3 928	4,455	8,91		
84	210190001	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SILN. STOŽÁRU	ks	1,00	3 869,37	3 869	8,777	8,78		
85	210190001	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SADBŮVÉHO STOŽÁRU	ks	1,00	3 392,81	3 393	7,696	7,70		
86	210190001	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZEMNÍCH SV.	ks	2,00	1 057,17	2 114	2,398	4,80		
87	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	80,00	25,13	2 010	0,057	4,56		
88	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	280,00	38,68	10 830	0,090	25,20		
89	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	40,00	55,99	2 240	0,127	5,08		
90	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	140,00	39,68	5 555	0,090	12,60		
91	210802274	šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5	m	15,00	40,12	602	0,091	1,37		
92	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	100,00	40,12	4 012	0,091	9,10		
93	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	40,12	2 006	0,091	4,55		
94	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	30,00	155,18	4 655	0,352	10,56		
95	210010433	krabice pro P rozvod vč.zapoj. AA2/100x100/4xPZ21	ks	30,00	269,80	8 094	0,612	18,36		
96	210010454	ROZBOČKA	ks	2,00	288,32	577	0,654	1,31		
97	210010454	ROZBOČKA	ks	19,00	288,32	5 478	0,654	12,43		
98	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	300,00	52,90	15 870	0,120	36,00		
99	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	80,00	52,90	4 232	0,120	9,60		
100	210100361	ucpávková zátka zaslepovací P13,5-P42	ks	20,00	5,29	106	0,012	0,24		
101	210120332	svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/10kA	ks	19,00	190,01	3 610	0,431	8,19		
102	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	16,00	29,54	473	0,067	1,07		
103	210120342	svodič přepětí NN vč.zapojení 2pól/100kA	ks	4,00	432,04	1 728	0,980	3,92		
104	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	204,00	29,54	6 026	0,067	13,67		
105	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	12,00	78,91	947	0,179	2,15		
106	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	16,00	33,95	543	0,077	1,23		
107	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x25	ks	4,00	218,22	873	0,495	1,98		
108	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	2,00	219,10	438	0,497	0,99		
109	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	110,65	221	0,251	0,50		
110	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj. do 63A	ks	1,00	162,67	163	0,369	0,37		
<b>součet</b>						<b>131 935</b>		<b>299,98</b>		
<b>Zemní práce</b>										
111	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0	m	26,00	274,65	7 141	0,623	16,20		
112	460420388	kabel.lože pisek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	26,00	44,53	1 158	0,101	2,63		
113	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	26,00	11,46	298	0,026	0,68		
114	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	26,00	60,84	1 582	0,138	3,59		
115	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,08	1 005,15	2 091	2,280	4,74		
116	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	9,10	67,89	618	0,154	1,40		
117	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.0	m	49,00	274,65	13 458	0,623	30,53		
118	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	17,15	233,65	4 007	0,530	9,09		
119	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	98,00	303,15	29 709	0,733	71,83		
120	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	17,15	226,60	3 886	0,514	8,82		
121	460420388	kabel.lože pisek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	49,00	44,53	2 182	0,101	4,95		
122	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	49,00	11,46	562	0,026	1,27		
123	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	49,00	60,84	2 981	0,138	6,76		
124	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	6,49	1 005,15	6 523	2,280	14,80		
125	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	17,15	299,78	5 141	0,680	11,66		
126	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	17,15	1 177,08	20 187	2,670	45,79		
127	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.5	m	120,00	411,20	49 344	0,935	112,20		
128	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3	3,80	274,21	1 042	0,622	2,36		
129	460230004	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 4/ko1.5	ks	2,00	1 374,05	2 748	3,110	6,22		
130	460420388	kabel.lože pisek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	120,00	44,53	5 344	0,101	12,12		
131	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	120,00	11,46	1 375	0,026	3,12		
132	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	2,00	104,48	209	0,237	0,47		
133	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	120,00	60,84	7 301	0,138	16,56		
134	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,62	1 005,15	9 670	2,280	21,93		
135	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	46,80	67,89	3 177	0,154	7,21		
136	460200154	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4/ko1.2	m	33,00	329,76	10 882	0,748	24,68		
137	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	13,95	233,65	3 259	0,530	7,39		
138	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	71,00	323,15	22 944	0,733	52,04		
139	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	13,95	226,60	3 161	0,514	7,17		
140	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3	1,90	274,21	521	0,622	1,18		

**Soupis položek**
**Změna**

141	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	33,00	44,53	1 469	0,101	3,33
142	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	33,00	11,46	378	0,026	0,86
143	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	1,00	104,48	104	0,237	0,24
144	460560154	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.4	m	33,00	60,84	2 008	0,138	4,55
145	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,74	1 005,15	4 764	2,280	10,81
146	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	13,95	299,78	4 182	0,680	9,49
147	460650042	obalovaná drť ABIII tl.10cm vč.materiálu	m2	13,95	1 077,08	15 025	2,670	37,25
148	460100001	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/0,8m	ks	1,00	714,18	714	1,620	1,62
149	460050714	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.4/ko1.0	m3	0,40	1 238,80	496	2,810	1,12
150	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3	0,16	274,21	44	0,622	0,10
151	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,16	17,63	3	0,040	0,01
152	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,24	1 005,15	241	2,280	0,55
153	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	1,00	1 274,07	1 274	2,890	2,89
154	460050714	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.4/ko1.0	m3	0,80	1 238,80	991	2,810	2,25
155	460120004	zához jámy třída zeminy 4	m3	0,33	274,21	90	0,622	0,21
156	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,33	17,63	6	0,040	0,01
157	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,47	1 005,15	472	2,280	1,07
<b>součet</b>						<b>254 762</b>	<b>585,75</b>	

Datum: 08.07.2021

Nová světla								
201		SVÍTIDLO S11	ks	0,00	53 053,96			2,00 106 107,92
202		SVÍTIDLO S12	ks	0,00	38 556,28			2,00 77 112,56
203		SVÍTIDLO S13	ks	0,00	38 616,45			1,00 38 616,45
204	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	0,00	349,60			2,00 699,20
205	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	0,00	349,60			2,00 699,20
206	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	0,00	349,60			1,00 349,60
207	000509121	SVÍTIDLO S2 - příplatek za úpravu	ks	0,00	402,50			19,00 7 647,50

Celkem 11 838,83



## Nabídka

Název akce:	<b>NADCHOD PŘES I/35 Litomyšl</b>		
Firma:	<b>DAHASL s.r.o.</b>	Vyřizuje:	Jan Schejbal
Sídlo:	Sládkova 1137, 500 03 Hradec Králové	Datum:	05.05.2022
DIČ:	CZ04775325	Poznámka:	
Telefon:	607 026 525	Zpracoval:	Richard Walter
E-mail:	<a href="mailto:jan.schejbal@dahasl.cz">jan.schejbal@dahasl.cz</a>		

Děkujeme Vám za Váš zájem a nabízíme Vám následující:

Pos / Popis		
	<b>Dodávka a montáž technologie elektro</b>	
1	<b>SO 411 Veřejné osvětlení</b>	<b>-17 196 Kč</b>
	<b>Celkem za dodávku bez DPH</b>	<b>-17 196 Kč</b>



**NADCHOD PŘES I/35 Litomyšl  
SO 411**

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
<b>Dodávka svítidel: změna typu a umístění. Viz stupeň DPS/DVZ Z2 02/2022</b>							
<b>Elektro</b>							
Svítidlo S4	ks	-8	17 470,08	-139 760,64	0,00	0,00	-139 760,64
Svítidlo S5	ks	-8	8 356,01	-66 848,08	0,00	0,00	-66 848,08
Svítidlo S11	ks	2	46 133,88	92 267,76	0,00	0,00	92 267,76
Svítidlo S12	ks	2	33 527,20	67 054,40	0,00	0,00	67 054,40
Svítidlo S13	ks	1	33 579,52	33 579,52	0,00	0,00	33 579,52
montážní práce	ks	-16	0,00	0,00	317,20	-5 075,20	-5 075,20
montážní práce	ks	5	0,00	0,00	317,20	1 586,00	1 586,00
<b>CELKEM</b>							<b>-17 196,24</b>

[REDACTED]


---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** pátek 2. září 2022 10:36  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Litomyšl - cena svítidla S2

**Příznak pro zpracování:** Zpracovat  
**Stav příznaku:** Opatřeno příznakem

Dobrý den, pane Brůno,  
posílám rozdílovou cenu za změnu délky svítidla S2.  
350Kč za kus.  
Celkem za 19ks 6650,-Kč bez DPH.

Děkuji a přeji hezky den.



# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

ZL6

SoD č.: (Objednatel)	SML/0028/2022
SoD č.: (Zhotovitel)	2022/1012/0017
Smlouva o dílo uzavřena dne :	11.01.2022

Název stavby :

**Nadchod přes I/35 (Poliklinika)**

Název objektu :

**SO 801 Vegetační úpravy**

Objednatel :

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

TDI:

MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant stavby (autorský dozor) :

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Změna vznikla na základě dodatečného požadavku objednatele na vypuštění podzemní nádrže. Podle aktualizovaného zadání bude AZS napojen přímo na vodovod.  
Změna má vliv na cenu. Změna nemá vliv na termín.  
Zařídění dle ZZVZ: §222/4

Do ad do časového harmonogramu: NE

Přílohy evidenčního listu :

1. Změna současu množství 3.6.3.2
2. Podrobný rozčet změn
3. Nabídka oddávatele

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

Cena objektu dle SoD bez dodatků (základní):	Cena navrhovaných změn o změně ZL6:		Nová cena objektu po změně č. ZL6:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
	méněpráce	vícepráce		
1 420 474,36 Kč	-60 655,00 Kč	105 731,90 Kč	1 465 551,26 Kč	45 076,90 Kč
Součet cen změn v objektu od počátku stavby včetně změn č. ZL6	-60 655,00 Kč	105 731,90 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Ing. Jan Hanzlík	20.10.20
Projektant (autorský dozor) :	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.	Ing. arch. Tomáš Koumar	20.10.2022
Objednatel:	Město Litomyšl	Ing. Pavel Kubeš	20.10.2022
TDI:	MDS PROJEKT s.r.o.	Ing. Marek Mazura	20.10.22

Aspe Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21-35 - NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 801 - Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy

### Změna soupisu množství č. ZL6

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Nové položky</b>									
101	02920.ZL6	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	45 076,90	0,00	45 076,90	45 076,90	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>45 076,90</b>	<b>45 076,90</b>	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



## VÝKAZ VÝMĚR AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

NÁZEV PROJEKTU:

Nadchod přes I/35 (poliklinika)

DATUM: 15.06.2021

INVESTOR:

VYPRACOVAL:

POPIS POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA Kč	MJ	POČET ks	CELKOVÁ CENA Kč	Změna množství cena	
<b>OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:</b>						
Základní el. ovl. Jednotka, 230V, WIFI, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí	8 500,00	ks	1,00	8 500,00		
Čidlo srážek drátové	1 300,00	ks	1,00	1 300,00		
Nástavec na čidlo RSD-Bex	110,00	ks	1,00	110,00		
CYKY5x1,5mm2	26,00	m	50,00	1 300,00	60,00 1 560,00	
<b>OVLÁDACÍ VENTILY, ŠAČTICE</b>						
Elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	970,00	ks	2,00	1 940,00		
PVC T-kus	118,00	ks	1,00	118,00		
Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	89,00	ks	7,00	623,00	3,00 267,00	
Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	760,00	ks	2,00	1 520,00		
Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	390,00	ks	1,00	390,00		
Otočná koncovka hadice pro klíč rychlospojného ventilu 3/4", mosaz	425,00	ks	1,00	425,00		
Ventilová šachtice kruhová Ø251mm, V229mm	490,00	ks	2,00	980,00		
Ventilová šachtice kulatá Ø349mm, V254mm	700,00	ks	4,00	2 800,00		
Ventilová šachtice, 554x422x305mm	1 400,00	ks	1,00	1 400,00		
Ventilová šachtice 668x504x307mm	2 100,00	ks	1,00	2 100,00	-1,00 -2 100,00	
<b>MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
Samonosná plastová podzemní nádrž objem 4 300 l, včetně šachty s vikem, vč. výkopových prací, lože a obsypu z nakup.mat.	47 275,00	kpl	1,00	47 275,00	-1,00 -47 275,00	
Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	473,00	ks	1,00	473,00		
3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku	1 290,00	ks	1,00	1 290,00		
Zajišť. hod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hnědý	13,00	ks	160,00	2 080,00		
Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m	51,00	m	160,00	8 160,00		
Nástržná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí	16,00	ks	10,00	160,00		
Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí	25,00	ks	10,00	250,00		
T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí	28,00	ks	50,00	1 400,00		
Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro kapkovací potrubí	25,00	ks	10,00	250,00		
<b>POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ</b>						
32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	25,00	m	60,00	1 500,00		
+ tvarovky k PE 32x2,0mm	465,00	kpl	1,00	465,00		
<b>FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
Filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	560,00	ks	1,00	560,00		
Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	290,00	ks	3,00	870,00	-1,00 -290,00	
4" ponorné čerpadlo, 1,1kW, 230V, kabel 15m s int. tlakovým spínačem, ochrana proti běhu na sucho	9 390,00	ks	1,00	9 390,00	-1,00 -9 390,00	
<b>MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE</b>						
Výkopové práce (šířka 0,2m; výška 0,4m), výkop, obsyp, zásep, hutnění	125,00	m	60,00	7 500,00		
Výkopové práce pro šachty (šířka 0,6m; délka 0,8m; hloubka 0,4m), výkop, obsyp, zásep, hutnění	1 600,00	ks	3,00	4 800,00	-1,00 -1 600,00	
Montáže zavlažovacího systému dle projektu	14 200,00	kpl	1,00	14 200,00		
Montáž hlavní filtrační sestavy	6 500,00	kpl	1,00	6 500,00		
Podružný montážní materiál	2 840,00	sada	1,00	2 840,00		
Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání	1 000,00	hod	1,00	1 000,00		
Vypracování manuálu údržby a obsluhy	900,00	ks	1,00	900,00		
Zaškolení obsluhy	800,00	hod	1,00	800,00		
<b>NOVÉ POLOŽKY</b>						
<b>MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	103,50	ks	2,00	207,00	2,00 207,00	
Indikátor provozu kapkovacího systému	345,00	ks	2,00	690,00	2,00 690,00	
Přívzdušňovací ventil	517,50	ks	2,00	1 035,00	2,00 1 035,00	
<b>FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
T-kus mosaz 1"	276,00	ks	1,00	276,00	1,00 276,00	
Zpětná klapka 1"	678,50	ks	1,00	678,50	1,00 678,50	
Elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	2 185,00	ks	1,00	2 185,00	1,00 2 185,00	
<b>MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE</b>						
Výkopové práce pro šachty (prům 1,0 m, hloubka 1,5 m), výkop, obsyp, zásep, hutnění stěny výkopu 1:1	8 333,34	m <sup>3</sup>	9,70	80 833,40	9,70 80 833,40	
položka odvozena: 1 600,00 Kč/kus pro 0,6*0,8*0,4 = 0,192 m <sup>2</sup> . Cena pro 1,0 m <sup>3</sup> : 1 600,00/0,192 = 8 333,34 m <sup>3</sup>						
Pro vodoměrnou šachtu: nutný výkop 9,70 m <sup>3</sup>						
Dodávka a montáž šachty a vodoměru	18 000,00	kpl	1,00	18 000,00	1,00 18 000,00	
					Dodávka VODOVODY spol. s r.o.	
<b>PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ</b>					<b>Celkem ZL</b>	<b>45 076,90</b>
<b>OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:</b>					<b>11 210 Kč</b>	
<b>OVLÁDACÍ VENTILY, ŠAČTICE</b>					<b>12 296 Kč</b>	
<b>MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					<b>61 338 Kč</b>	
<b>POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ</b>					<b>1 965 Kč</b>	
<b>FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>					<b>10 820 Kč</b>	
<b>MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE</b>					<b>38 540 Kč</b>	
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>136 169 Kč</b>	
<b>DPH 21%:</b>					<b>28 595 Kč</b>	
<b>Celková částka vč. DPH:</b>					<b>164 764 Kč</b>	

## VÝKAZ VÝMĚR AUTOMATICKÉHO ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

NÁZEV PROJEKTU: Nadchod přes I/35 (poliklinika)  
 INVESTOR:  
 VYPRACOVAL: Ing. Alena Šimůnková

DATUM: 25.04.2022

POPIS POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA Kč	MJ	POCET ks	CELKOVÁ CENA Kč
<b>OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:</b>				
Základní el. ovl. jednotka, 230V, WiFi, 4 sekce, max kapacita až 22 sekcí		ks	1,00	23 450,00
Čidlo srážek drátové		ks	1,00	2 850,00
Nástavec na čidlo CYKY5x1,5mm2		ks	1,00	830,00
		m	110,00	2 100,00
<b>OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE</b>				
Elmag. ventil 1", 24V AC solenoid		ks	2,00	3 800,00
PVC T-kus		ks	1,00	75,00
Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2		ks	10,00	295,00
Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz		ks	2,00	1 520,00
Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz		ks	1,00	450,00
Otočná koncovka hadice pro klíč rychlospojného ventilu 3/4", mosaz		ks	1,00	390,00
Ventilová šachtice kruhová Ø251mm, V229mm		ks	2,00	900,00
Ventilová šachtice kulatá Ø349mm, V254mm		ks	4,00	3 000,00
Ventilová šachtice, 554x422x305mm		ks	1,00	980,00
<b>MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)		ks	1,00	1 950,00
3/4" sestava - LF + 3/4" filtr s regulací tlaku		ks	1,00	2 800,00
Zajišť. bod. pro 16-17mm kapkovací potrubí, 15cm hnědý		ks	160,00	2 800,00
Podzemní kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku, role 100m		m	160,00	16 000,00
Nástrčná spojka (17mm) pro kapkovací potrubí		ks	10,00	100,00
Kolínko (17mm) pro kapkovací potrubí		ks	10,00	100,00
T-kus (17mm) pro kapkovací potrubí		ks	50,00	400,00
Tvarovka 17mm x 3/4" AG pro kapkovací potrubí		ks	10,00	200,00
16 mm ventilék pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm		ks	2,00	180,00
Indikátor provozu kapkovacího systému		ks	2,00	600,00
Přívzdušňovací ventil		ks	2,00	900,00
<b>POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ</b>				
32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT potrubí, PN 8, SDR17, role 100m		m	60,00	2 500,00
+ tvarovky k PE 32x2,0mm		kpl	1,00	3 000,00
<b>FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
Filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8		ks	1,00	1 800,00
Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16		ks	2,00	500,00
Vsuvka mosaz 1"		ks	3,00	180,00
T-kus mosaz 1"		ks	1,00	240,00
Zpětná klapka 1"		ks	1,00	590,00
Elmag. ventil 1", 24V AC solenoid		ks	1,00	1 900,00
<b>MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE</b>				
Výkopové práce (šířka 0,2m; výška 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění		m	60,00	21 000,00
Výkopové práce pro šachty (šířka 0,6m; délka 0,8m; hloubka 0,4m), výkop, obsyp, zásyp, hutnění		ks	2,00	8 000,00
Montáže zavlažovacího systému dle projektu		kpl	1,00	20 000,00
Montáž hlavní filtrační sestavy		kpl	1,00	4 000,00
Podružný montážní materiál		sada	1,00	2 000,00
Komplexní vyzkoušení, seřízení systému a nastavení ovládání		hod	1,00	2 000,00
Vypracování manuálu údržb a obsluhy		ks	1,00	40 000,00
Zaškolení obsluhy		hod	1,00	1 500,00
<b>PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ</b>				
OVLÁDACÍ SYSTÉM, OVLÁDACÍ KABELY:				29 230 Kč
OVLÁDACÍ VENTILY, ŠACHTICE				11 410 Kč
MIKROZÁVLAHA A PŘÍSLUŠENSTVÍ				26 030 Kč
POTRUBÍ A TVAROVKY K PE POTRUBÍ				5 500 Kč
FILTRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ				5 210 Kč
MONTÁŽ SYSTÉMU, VÝKOPOVÉ PRÁCE				98 500 Kč
Celkem bez DPH:				175 880 Kč
DPH 21%:				36 935 Kč
Celková částka vč. DPH:				212 815 Kč

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

ZL7

SoD č.: (Objednatel)	SML/0028/2022
SoD č.: (Zhotovitel)	2022/1012/0017
Smlouva o dílo uzavřená dne :	11.01.2022

Název stavby :

**Nadchod přes I/35 (Poliklinika)**

Název objektu :

**SO 202 Úprava opěrné zdi**

Objednatel :

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

TDI:

MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant stavby (autorský dozor) :

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Změna vznikla na základě doprojektování ve stupni RDS. Změny se týkají:  
Úpravy množství betonu a výztuže. Dodatečná hydroizolace.  
Změna má vliv na cenu. Změna nemá vliv na termín.  
Zatřídění dle ZZVZ: §222/4

Dopad do časového harmonogramu: NE

Přílohy evidenčního listu :

- |    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1. | Změna soupisu množství 3.6.3.2 |
| 2. | Podrobný rozpočet změny        |
| 3. |                                |

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

	Cena navrhovaných změn	změně ZL7:	Nová cena objektu po změně č. ZL7:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
Cena objektu dle SoD vč. dodatku č.1 (ZL 4):	méněpráce	vícepráce		
3 569 840,45 Kč	-22 705,95 Kč	147 181,80 Kč	3 694 316,30 Kč	124 475,85 Kč
Součet cen změn v objektu od počátku stavby včetně změn č.ZL7	-22 705,95 Kč	147 181,80 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firm	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Ing. Jan Hanzlík	20.10.2022
Projektant (autorský dozor)	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o	Ing. arch. Tomáš Koumar	20.10.2022
Objednatel:	Město Litomyšl	Ing. Pavel Kubeš	
TDI:	MDS PROJEKT s.r.o.	Ing. Marek Mazura	20.10.22



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21-35 - NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 202 - Úprava opěrné zdi

Číslo a název rozpočtu: SO 202 - Úprava opěrné zdi

## Změna soupisu množství č. ZL 7

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl	
										v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	285392.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	504,346	624,000	119,654	166,51	83 978,65	103 902,24	19 923,59	23,72
17	285394.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	87,117	60,000	-27,117	221,93	19 333,88	13 315,80	-6 018,08	-31,13
20	327325.	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	114,006	121,508	7,502	15 486,68	1 765 574,44	1 881 755,51	116 181,07	6,58
21	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B	T	17,101	16,625	-0,476	35 058,54	599 536,09	582 848,23	-16 687,87	-2,78
		<b>Nové položky</b>									
104	327221.	OBKLAD ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	0,000	0,038	0,038	9 400,00	0,00	357,20	357,20	100,00
105	711132.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STEKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	24,093	24,093	354,74	0,00	8 546,75	8 546,75	100,00
106	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍJ	M2	0,000	24,093	24,093	90,20	0,00	2 173,19	2 173,19	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>2 468 423,06</b>	<b>2 592 898,92</b>	<b>124 475,85</b>	<b>5,04</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:





Firma: EHL &amp; KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba:

21-35 NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Rozpočet:

SO 202 Úprava opěrné zdi

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J	Množství PDPS	Množství RDS	položky -		položky +	Změna SO 202 (RDS) celkem:
							Absolutní	Procenta		
1	2	3	4	5	6	9	10	10	147 181,80	124 475,86
<b>Základy</b>										
16	285392		DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENIM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	504,346	624,000	119,654	24%	166,51	19 923,59
Vlepení sřahovacích tmů do líců opěrné zdi pro sřazání s obetonávkou tmý pr. 14 mm z betonářské výztuže B500B pozinkované celk. dl. 500 mm, vlepené do vrtu pr. 16 mm, dl. 300 mm										
4 ks/m2										
v místě mostu vlevo: 6,39*1,77*4=45,241 [A]										
v místě mostu vpravo: 6,38*0,185*4=4,721 [B]										
navazující opěrná zeď vpravo: 6,38*1,805*4=454,384 [C]										
Celkem: A+B+C=504,346 [D]										
Výpočet RDS:										
Kotvení základů - viz výztuž základů - 6c										
Kotvení příbetonávky - viz výztuž dobetonovaného dílku a římsy - 3g.										
Kotvení úhlové zidky - viz výztuž úhlové zidky - 18.										
17	285394		DODATEČNĚ KOTVENÍ VLEPENIM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	87,117	60,000	-27,117	-31%	221,93	-6 018,08
kotvení říms na OZ Vysoké Mlýto - vrtý pr. 25 mm, dl. 250 mm po 0,3 m, výztuž pravouhlý hák, pr. 22 z betonářské oceli B500B dl. 800 mm										
podél silnice: (1,77+17,805)/0,3=65,250 [A]										
kolmo na silnici: 6,56/0,3=21,867 [B]										
Celkem: A+B=87,117 [C]										
Výpočet RDS:										
Kotvení základů - viz výztuž základů - 6c										
Svislé konstrukce										
20	327325		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBIN, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	114,006	121,508	7,502	7%	15 486,68	99 493,21
obetonávka líc ze betonu C30/37-XF4, XD3										
úhlové zdi - rampa a opěrná zidka na OZ VM										
v místě stávajícího mostu vlevo: 1,255*1,77=2,221 [A]										
v místě stávajícího mostu vpravo: 1,008*0,275=0,277 [B]										
navazující opěrná zeď: 4,512*17,740=80,043 [C]										
opěrná zeď na OZ VM:										
1,5*0,35*(17,35+4,80)+0,22*(2,145+1,295)/2*11,44+0,22*1,295*(5,775+6,04)=19,324 [D]										
opěrná úhlová zeď na OZ SV:										
1,5*9,8*0,35+0,22*(1,63+1,41)/2*11,40+0,35*(0+0,725)/2*4,93+0,25*0,9*2,63+0,24*(0,5+0,725)/2*1,50+2,85*1,75+0,35=12,141 [E]										
Celkem: A+B+C+D+E=114,006 [F]										
Výpočet RDS:										
dobetonávka řez D-E: (0,35+0,22)/2*1,95+0,14*3,73*1,8										
základ pod dobetonávku: (1,57+0,99)/2*1,2*18:										
dobetonovaný dílek směr VM: (1,42+0,70)/2*4,14+(0,84+0,14)/2*4,06/2*18:										
parapetní zídka řez B-C: (1,5*0,35+0,22*(1,47+1,78))/2*3,7										
parapetní zídka řez C-D: (1,5*0,35+0,22*(1,45+1,95))/2*6,0										
parapetní zídka řez D-E: 2,85*0,35*1,81+0,22*(2,14+2,25)*1,81-										
0,22*0,115*1,40+2,35*1,1*0,32+0,28*(0,94+1,07)/2*1,8										
parapetní zídka směr VM - první 3 díly: (1,5*0,35+0,22*(2,28+1,35))/2*13,30-										
0,22*0,115*1,46										
parapetní zídka směr VM - poslední 2 díly:										
(1,5*0,35+0,22*1,32)/4,30*4,80+0,22*1,32*1,21										
21	327365		VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBINICH, NA REZNICH Z OCELI 10505, B500B	T	17,101	16,625	-0,476	-3%	35 056,54	-16 687,87
betonářská výztuž B500B										
odhad 150 kg/m3										
114,006*0,15=17,101 [A]										

Výpočet RDS:
Výztuž základů - 2,154
Výztuž dobetonovaného díku a římsy - 7,87
Očekat výztuže římsy za položku 317365- (-1)*0,84
Výztuž úhlové zdičky - 7,44
<b>Vodorovné konstrukce</b>

2,154  
7,871  
-0,84  
7,44

11 077,14

4

Nové položky:

		M3	0,000	0,038	0,038	0,038	#DĚLENÍ_NULOUI	9 400,00	357,20
327221	OBKLAD ZDI OPĚRNÝCH, ZARUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH KVADROVÝ A ŘÁDKOVÝ kamenné obrubníkové desky jako obklad parapetní zdičky	M3	0,000	0,038	0,038	0,038	#DĚLENÍ_NULOUI	9 400,00	357,20
711132	Výpočet RDS: celkem desky - 3*0,08*0,20*0,8C IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VOĚ izolace dilatačních a pracovních spár dle detailů	M2	0,000	24,093	24,093	24,093	#DĚLENÍ_NULOUI	354,740	8 546,75
711509	Výpočet RDS: izolace dilatační spár nových konstrukcí: 0,33*(7*0,3+7*1,28+0,75+1,1+0,85+0,7+0,45+0,2+0,2 izolace pracovních spár nových konstrukcí: 0,33*(11,2+2,4+1,5+1,7,4+6,1 izolace pracovní spár základů: 0,33*(18,2+0,9 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILU ochrana izolace pracovní spáry geotextilií min. 300 g/m2 dle pol. 711132: 24,093	M2	0,000	24,093	24,093	24,093	#DĚLENÍ_NULOUI	90,200	2 173,19

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

SoD č.: (Obědnatel) SML/0028/2022  
SoD č.: Zhotovitel 2022/1012/0017  
Smlouva o dílo uzavřená dne : 11.01.2022  
Název stavb :

## Nadchod přes I/35 (Poliklinika)

Název objektu :

**SO 801 Vegetační úpravy**

Objednatel :

Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl

TDI:

MDS PROJEKT s.r.o., Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant stavb (autorský dozor) :

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., Na Šafrance 1821/25, 101 00 Praha 10

Zhotovitel :

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Popis a zdůvodnění změny :

Změna vznikla na základě rozporu mezi skutečným stavem a stavem předpokládaným. V prostoru za opěrnou zdí ve směru na Vysoké Mýto byla předpokládána zemina (pod původní rampou byl předpokládám standardní ŽB základ na zemině). Po odbourání rampy bylo zjištěno, že se v prostoru nachází monolitický beton. Při provedení zkušebních vrtů nebyla zastižena spodní hrana betonu, tedy lze předpokládat, že monolitický beton je po celé výšce opěrné zdi.

Přímo na monolitický beton nelze realizovat plánovanou výsadbu. Bylo tedy rozhodnuto beton částečně odbourat a provést konstrukci tzv. "zelené střechy", aby bylo zabráněno vnikání vody ze zelené plochy k rubu opěrné zdi.

Dodatečné stavební práce si vyžadují prodloužení termínu realizace o 3 týdny (termín dokončení se posouvá na 21. 12. 2022).

Změna má vliv na cenu. Změna má vliv na termín.

Zatřídění dle ZZVZ: §222/6

Do ad do časového harmonogramu: ANO

Přílohy evidenčního listu :

1. Změna součástí množství 3.6.3.2
2. Podrobný rozčet změn 3.6.2.4
3. Nabídka oddávatele

Ceny uvedeny v Kč bez DPH :

Cena objektu dle SoD bez dodatků (základní):	Cena návrhových změn méněpráce	o změně ZL6: vícepráce	Nová cena objektu po změně č. ZL6:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
1 420 474,36 Kč	0,00 Kč	435 997,40 Kč	1 856 471,76 Kč	435 997,40 Kč
Součet cen změn v objektu od počátku stavby včetně změn č. ZL8	0,00 Kč	435 997,40 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firm :	Jméno a příjmení :	Datum
Zhotovitel :	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	Ing. Jan Hanzlík	
Projektant (autorský dozor) :	EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o.	Ing. arch. Tomáš Koumar	
Objednatel:	Město Litomyšl	Ing. Pavel Kubeš	20.10.2022
	MDS PROJEKT s.r.o.	Ing. Marek Mazura	




Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

3.6.3.2

## Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21-35 - NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta

Číslo a název objektu: SO 801 - Vegetační úpravy

Číslo a název rozpočtu: SO 801 - Vegetační úpravy

## Změna soupisu množství č. ZL8

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	184D16.R.	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 2,0M	KUS	18,000	19,000	1,000	13 691,95	246 455,10	260 147,05	13 691,95	5,56
		<b>Nové položky</b>									
102	02920.ZL8	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	235 759,49	0,00	235 759,49	235 759,49	100,00
103	711317.	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FOLII	M2	0,000	107,430	107,430	306,00	0,00	32 873,58	32 873,58	100,00
104	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	13,660	13,660	887,00	0,00	12 116,42	12 116,42	100,00
105	875272.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL)	M	0,000	23,800	23,800	279,00	0,00	6 640,20	6 640,20	100,00
106	711509.	DN DO 100MM DĚROVANÝCH OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	0,000	107,430	107,430	90,20	0,00	9 690,19	9 690,19	100,00
107	967158.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	22,433	22,433	4 663,85	0,00	104 624,15	104 624,15	100,00
108	014102.e	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	53,839	53,839	106,24	0,00	5 719,86	5 719,86	100,00
109	936501.	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	0,000	40,660	40,660	366,00	0,00	14 881,56	14 881,56	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>246 455,10</b>	<b>682 452,50</b>	<b>435 997,40</b>	<b>176,91</b>

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:



## ZBV č. ZL8 zelená střecha

**Stavba:** 21-35, NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

**Objekt:** SO 801, Vegetační úpravy

**Rozpočet:** SO 801, Vegetační úpravy

<p><b>Objednatel:</b></p> <p><b>Zhotovitel dokumentace:</b></p> <p><b>Zhotovitel:</b> Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.</p>		
<p><b>Rozpočet:</b></p> <p><b>Základní cena:</b></p> <p><b>Cena - celkem:</b></p> <p><b>DPH:</b></p> <p><b>Cena s daní:</b></p> <p><b>Z toho rozhod.hmoty:</b></p> <p><b>Měrné jednotky:</b></p> <p><b>Počet měrných jednotek:</b></p> <p><b>Náklad na měrnou jedn.:</b></p>	<p>1 420 474,36 Kč</p> <p>1 901 548,66 Kč</p> <p>399 325,22 Kč</p> <p>2 300 873,88 Kč</p> <p></p> <p>1,00</p> <p>1 901 548,66 Kč</p>	
<p><b>ZBV - celkem:</b></p> <p><b>Cena - celkem:</b></p> <p><b>DPH:</b></p> <p><b>Cena s daní:</b></p>		<p>435 997,40 Kč</p> <p>91 559,45 Kč</p> <p>527 556,85 Kč</p>
<p><b>Vypracoval zadání:</b></p> <p><b>Datum zadání:</b></p>		<p><b>ZBV vypracoval:</b> Marek Brůna</p> <p><b>Datum vypracování ZBV</b> 06.09.2022</p>



## Položky ZBV č. ZL8

Stavba: 21-35, NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

Objekt: SO 801, Vegetační úpravy

Rozpočet: SO 801, Vegetační úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
102 02920	0 - Všeobecné konstrukce a práce ZL8	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ "zelená střecha"  <i>I = 1,000 [A] cena dle nabídky poddodavatele</i> POPLATKY ZA SKLÁDKU beton - odhad 2,4 t/m3  <i>22,433*2,4=53,839 [A] viz. pol. č. 966168 cena dle SoD, SO002</i>	KPL	1,000	235 759,49	235 759,49
108 014102	e		T	53,839	106,24	5 719,86
<b>Celkem</b>						<b>241 479,35</b>

## 1 - Zemní práce

14 184D16.R		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 2.0M specifikace obvod kmene 16/18, hloubení jam – 1,0 m3, 100% výměna půdy, hnojení - 4 tablety, výsadba dřevin s balem, obalení kmene rákosem, ukotvení 3 kůly + příčky u země, úprava rabat, zálivka, manipulace Kůly 8/250 54ks Přepážky 8/50 216ks Rákosová bandáž 0,3/1,5m x 18=6bm Startovací hnojivo 200tablet Osmocote exact x 18ks Substrát 0,4 x 18=7,2m3 Zálivka 80/1 vody na strom  <i>I = 1,000 [A]</i> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ podsypané fólie pískem  <i>68,3*0,2=13,660 [A]</i>	KUS	1,000	13 691,95	13 691,95
104 17581			M3	13,660	887,00	12 116,42



## Položky ZBV č. ZL8

Stavba: 21-35, NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)  
Objekt: SO 801, Vegetační úpravy  
Rožpočet: SO 801, Vegetační úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>7 - Přidružená stavební výroba</b>						
103 711317		IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ $68,3+(4,83+15,5)*1+(11,7+3,2+3,9)*1=107,430 [A]$ <i>položka dle OTSKP</i>	M2	107,430	306,00	32 873,58
106 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ podklad pod folii $107,430=107,430 [A]$ viz. pol. č. 711317 <i>cena dle SoD, SO201</i>	M2	107,430	90,20	9 690,19
						<b>Celkem</b>
						<b>42 563,77</b>
<b>8 - Potrubí</b>						
105 875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (1 FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH drenážní trubka $3,9+3,2+11,7+5=23,800 [A]$	M	23,800	279,00	6 640,20
						<b>Celkem</b>
						<b>6 640,20</b>
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>						
107 967158		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM $40,5*0,45+18,7*0,225=22,433 [A]$ <i>cena viz. SoD, SO002</i>	M3	22,433	4 663,85	104 624,15
109 936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ lišta k ukotvení izolace $(4,83+15,5)*0,05*0,005*8000=40,660 [A]$	KG	40,660	366,00	14 881,56
						<b>Celkem</b>
						<b>119 505,71</b>



## Položky ZBV č. ZL8

**Stavba:** 21-35, NADCHOD PŘES I/35 (POLIKLINIKA)

**Objekt:** SO 801, Vegetační úpravy

**Rozpočet:** SO 801, Vegetační úpravy

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem za rozpočet</b>						<b>435 997,40</b>

[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** středa 17. srpna 2022 7:33  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Re: Lávka Litomyšl  
**Přílohy:** Cenová nabídka\_''zelená střecha,,.pdf

Dobrý den,

po včerejší schůzce na městě zasíláme finální návrh skladby na provedení „zelené střechy“.

V ceně je i odečet 19,25 m3 substrátu, se kterými se počítalo již v předchozí cenové nabídce, na kterou máme uzavřenou smlouvu.

Zítra budeme mít schůzka na stavbě s panem Hanzlíkem, tak to s ním probereme přímo na místě.

V příloze cenová nabídka.

---

**S pozdravem**

**Václav Bárta / jednatel**

---

[REDACTED]



položka	jednotka	počet kusů	jednotková cena	celková cena bez DPH	celková cena včetně DPH
Drenážní nopová folie 500 g/m <sup>2</sup> , vč. položení	m <sup>2</sup>	210,00	52,00 Kč	10 920,00 Kč	13 213,20 Kč
Podklad ze štěrkopísku 100 mm	m <sup>3</sup>	15,30	720,00 Kč	11 016,00 Kč	13 329,36 Kč
Geotextilie 300g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	210,00	53,00 Kč	11 130,00 Kč	13 467,30 Kč
Sub. 1 - prosátá ornice 50%, kamenivo 8-16 30%, písek 10%, kompost 10% 300 mm	m <sup>3</sup>	38,25	1 150,00 Kč	43 987,50 Kč	53 224,88 Kč
Karí síť 8x150x150 mm - 6000x2400	ks	10,00	2 962,00 Kč	29 620,00 Kč	35 840,20 Kč
Kamenné bloky 250x250x2000 - k zatížení	ks	20,00	420,00 Kč	8 400,00 Kč	10 164,00 Kč
Sub. 1 - prosátá ornice 50%, kamenivo 8-16 30%, písek 10%, kompost 10% 200 mm	m <sup>3</sup>	30,60	1 150,00 Kč	35 190,00 Kč	42 579,90 Kč
Sub. 2 - prosátá ornice 50%, kamenivo 4-8 10%, písek 10%, k, substrát-rašelina 25%, zeolit 5% 400mm ( - 15,3 m <sup>3</sup> keře, 3,2 m <sup>3</sup> stromy, 0,75 m <sup>3</sup> popínavky - odečet )	m <sup>3</sup>	41,95	1 305,00 Kč	54 744,75 Kč	66 241,15 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>205 008,25 Kč</b>	<b>248 059,98 Kč</b>