

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **SML/0190/2022**

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno	Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 4. 1. 2021:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:	
a) smluvních:	XX
b) technických:	XX
	XXXXXXXXXXXX
	XX
	XXXXXXXXXXXX
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270	
zastoupena:	Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
se sídlem:	Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČ:	25855581
DIČ:	CZ25855581
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	94-1623820237/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. SML/0190/2022 a dne 25. 7. 2022 dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Stavební úpravy ul. Březová v Karviné - Ráji**“ (dále též „stavba“) a vysazení rostlin, dřevin dle projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Genius loci, s.r.o., IČ: 64086135 z října 2021 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí, geometrický plán pro vyznačení věcného břemene pro vklad do katastru nemovitostí a provádění následné péče o vysazené rostliny, dřeviny.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 2 se mění článek 4 odst. 4.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tak, že se věta: „Zhotovitel je povinen provést stavbu včetně vysazení rostlin, dřevin: **v termínu do 254 dnů** od protokolárního předání staveniště.“

nahrazuje větou:

„Zhotovitel je povinen provést stavbu včetně vysazení rostlin, dřevin **v termínu do 264 dnů** od protokolárního předání staveniště.“

- 2.2 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 1 384 458,02 Kč bez DPH** a nebudou provedeny méněpráce ve výši **- 15 891,44 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se zvyšuje o 1 368 566,58 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

- 2.3 Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. SO 01, SO 02, SO 05, SO 06, vedlejší a ostatní náklady (SO 05 bez následné péče 5 let po převzetí stavby objednatelem)	16 141 940,35 Kč
Stavební objekt č. SO 03+SO 04	2 033 725,00 Kč
Následná péče 5 let po převzetí stavby objednatelem	546 586,00 Kč
Celkem	18 722 251,35 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
Stavební objekt č. SO 01, SO 02, SO 05, SO 06, vedlejší a ostatní náklady (SO 05 bez následné péče 5 let po převzetí stavby objednatelem)	17 510 506,93 Kč
Stavební objekt č. SO 03+SO 04	2 033 725,00 Kč
Následná péče 5 let po převzetí stavby objednatelem	546 586,00 Kč
Celkem	20 090 817,93 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy
- 3.9 O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 25 ze dne 2. 11. 2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové rozpočty

V Karviné dne 4. 11. 2022

V Ostravě dne 3. 11. 2022

za objednatele

za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021*

.....
za JANKOSTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Příloha č. 1 – změnové rozpočty

ČÍSLO	NÁZEV	ZMĚNOVÝ LIST - ZAŘAZENÍ	VÍCEPRÁCE	MĚNĚPRÁCE	ROZDÍL
ZBV 15	Zrušení chodníku ke garážím u BD č.p. 12, 22 a 32	ZL č. 5	0,00	12 627,44	-12 627,44
ZBV 16	Sanace zemní pláně – Etapa 3	ZL č. 6	883 528,28	0,00	883 528,28
ZBV 17	Úpravy u vjezdů na parkoviště u garáží	ZL č. 5	12 174,02	0,00	12 174,02
ZBV 18	Seřiznutí ostrých hran obrub u vjezdu na parkoviště a ke garážím	ZL č. 5	5 632,00	0,00	5 632,00
ZBV 19	Oprava kanalizace od BD č.p. 24	ZL č. 6	191 499,69	0,00	191 499,69
ZBV 20	Dodatečné kácení stromů	ZL č. 5	78 135,20	0,00	78 135,20
ZBV 21	Úprava napojení chodníků na boční chodníky - Etapa 3	ZL č. 5	66 277,88	3 264,00	63 013,88
ZBV 22	Oprava opěrných zídek u garáží BD 12, 22 a 32	ZL č. 5	147 210,95	0,00	147 210,95
CELKEM			1 384 458,02	15 891,44	1 368 566,58

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 02 Zpevněné plochy pochozí
ZBV 15

Objednatel: statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 15**SO 02****Zpevněné plochy pochozí****Zrušení chodníku ke garážím u BD č.p. 12, 22 a 32****0,00****12 627,44**

41	R	596212313	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl do 100 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				9,350	
42	M	<i>dodávka-42</i>	<i>průsaková betonová dlažba 200x200x100mm šedá</i>	<i>m2</i>				<i>9,444</i>	
37	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2				2,956	
39	M	<i>59245226</i>	<i>dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm červená</i>	<i>m2</i>				<i>2,986</i>	
51	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m				1,540	
52	M	<i>59217016</i>	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>				<i>1,555</i>	
32	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2				12,306	
33	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2				12,306	

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02 Zpevněné plochy pochozí
 ZBV 16

Objednatel: statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce		
							množství	cena	množství	cena	
1	2	3	4	5	6	7					
ZBV 16 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí							883 528,28				
Sanace zemní pláně - Etapa 3							883 528,28				
37	R	122251104.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	530,200		630,780				
<i>1987,2*0,2+2333,4*0,1</i>							<i>630,780</i>				
38	R	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	530,200		630,780				
39	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	848,320		1 009,248				
40	R	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	530,200		630,780				
IV	R	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2			2 333,400				
<i>2 333,400</i>											
41	R	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	m2	2 651,000		1 987,200				
<i>1 987,200</i>											
42	R	919726122.1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 651,000		1 542,200				
<i>50% (840+744+996,4)=1290,2, rozšíření pod a za obrubou (84+168)=252</i>							<i>1 542,200</i>				
43	R	181951112.1	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	2 651,000		1 542,200				

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 17

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 17 SO 01 Komunikace a parkovací stání

Úpravy u vjezdů na parkoviště u garáží

12 174,02

0,00

XII	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		1,500			
XV.	R	113106124	Rozebrání dlažeb z plastových nebo pryžových dlaždic komunikací pro ručně	m2		1,500			
53	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		1,500			
8	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		4,000			
16	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		0,820			
17	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		7,380			
18	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		0,820			
29	R	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3		0,729			
XVI	R	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		0,729			
30	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		1,458			
31	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		1,458			
32	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		2,333			
35	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2		3,645			

45	R	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2		2,000			
46	R	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2		3,645			
57	R	593532114	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl přes 300 m2	m2		3,500			
58	M	56245141	<i>dlažba zatravnovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm černá</i>	m2		3,535			
59	M	58337401	<i>kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16</i>	t		0,263			
89	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		6,400			
90	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m		8,000			
94	R	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		4,000			
126	M	<i>dodávka-126</i>	<i>betonová přídlažba šedá 250x100</i>	m		5,000			
XIV	M	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2		1,500			
XVII.	R	919735122	Řezání betonové přídlažby tl. do 100 mm	m		1,400			
XVIII.	R	919735124	Řezání betonových obrub tl. do 200 mm	m		4,000			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání + SO 02 Zpevněné plochy pochozí
ZBV 18

Objednatel: statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 18 SO 01 + SO 02 Komunikace a parkovací stání + Zpevněné plochy pochozí

Seříznutí ostrých hran obrub u vjezdu na parkoviště a ke garážím

5 632,00

0,00

XIX.	R	965048515.R	Broušení betonových obrub	ks		16,000			
------	---	-------------	---------------------------	----	--	--------	--	--	--

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 19

Objednatel: statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 19**SO 01****Komunikace a parkovací stání****Oprava kanalizace od BD č.p. 24****191 499,69****0,00**

22	R	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3		75,744			
II	R	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		5,579			
25	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		54,093			
26	M	58344197	šterkodrť frakce 0/63	t		86,549			
27	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		27,230			
28	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t		43,568			
30	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		75,744			
31	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		75,744			
32	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		121,190			
64	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m		77,800			
65	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m		77,800			
66	R	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus		12,000			
III	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus		6,0 00			

87	M	28611361	<i>koleno kanalizační PVC KG 160x45°</i>	<i>kus</i>		6,000			
69	R	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus		4,000			
70	M	28612221	<i>odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16</i>	<i>kus</i>		4,000			
XX	R	894812203	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus		2,000			
XXI	R	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus		2,000			
80	R	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m		77,800			
82	R	mtž-82	Jádrová navrtávka DN 150/ DN 300	kus		1,000			
83	M	<i>dodávka-83</i>	<i>speciální tvarovka pro napojení potrubí DN 150</i>	<i>kus</i>		1,000			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 05.01 Sanační zásahy na dřevinách
ZBV 20

Objednatel: statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 20 SO 05.01 Sanační zásahy na dřevinách

Dodatečné kácení stromů

78 135,20

0,00

3	R	112151111	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm	kus		1,000			
6	R	112151355	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm	kus		2,000			
8	R	112151357	Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm	kus		1,000			
9	R	112251222	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2		1,382			
10	R	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3		7,200			
11	R	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus		1,000			
13	R	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus		2,000			
14	R	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus		1,000			
15	R	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus		1,000			
17	R	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus		2,000			

18	R	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus		1,000			
19	R	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t		5,250			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 02 Zpevněné plochy pochozí
 ZBV 21

Objednatel: statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 21**SO 02**

Zpevněné plochy pochozí
Úprava napojení chodníků na boční chodníky -
Etapa 3

66 277,88**3 264,00**

1	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m		8,600			
2	R	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2		32,070			
XII	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		5,850			
8	R	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m		35,000			
10	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		14,230			
11	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		128,074			
14	R	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		14,230			
XVI	R	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		12,077			
22	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2		47,828			
25	R	162751117.1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		12,077			
26	R	171251201.1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		12,077			
27	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		19,322			

33	R	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2		42,570			
22	R	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojné	m2		42,570			
37	R	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		5,850		5,100	
38	M	<i>dodávka-38</i>	<i>průsaková betonová dlažba 200x200x80mm šedá</i>	<i>m2</i>				5,100	
51	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		35,000			
XV	M	<i>59217001</i>	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	<i>m</i>		<i>4,900</i>			
52	M	<i>59217016</i>	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>		<i>30,100</i>			
XIV	M	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2		5,850			
49	R	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		32,070			
50	R	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2		32,070			
52	R	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2		32,070			

Stavba: Stavební úpravy ul. Březová v Karviné- Ráji
Objekt: SO 01 Komunikace a parkovací stání
ZBV 22

Objednatel: Statutární město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Místo: ul. Březová, Karviná – Ráj

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Cena jednotková	Vícepráce		Méněpráce	
						množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	7				

ZBV 22**SO 01****Komunikace a parkovací stání****Oprava opěrných zídek u garáží BD 12, 22 a 32****147 210,95****0,00**

XII	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2		6,000			
XXII	R	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2		6,000			
8	R	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m		2,000			
II	R	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3		18,320			
30	R	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		2,450			
XXIII	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3		2,450			
31	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		2,450			
32	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		3,920			
XXIV	R	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m ručně	m3		15,870			
XXV	R	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3		0,885			
V	R	279113133	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2		24,000			
VI	R	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t		0,130			
XXVI	R	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2		35,438			

XXVII	R	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3		3,900			
XXVIII	R	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3		3,125			
16	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t		17,686			
17	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t		159,176			
18	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t		10,081			
XXIX	R	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t		7,605			
34	R	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2		6,000			
53	R	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2		6,000			
XIV	M	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2		6,000			
51	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		2,000			
52	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	<i>m</i>		<i>2,000</i>			