

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 0,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/2023

Stavba: SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Místo: Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 11	Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník	0,00	0,00
SO 11.1	Oprava propustku v km 5,350 na trati Mikulovice - Zlaté Hory	0,00	0,00
SO 11.2	Oprava propustku v km 1,743 na trati Lipová Lázně - Bernartice	0,00	0,00
SO 11.3	Pročištění propustku v km 7,511 na trati Lipová Lázně - Bernartice	0,00	0,00
SO 11.4	Zabezpečení kolejové váhy v km 4,290 na trati Velký Kraš - Vidnava	0,00	0,00
SO 11.5	Oprava propustku v km 29,877 trati Hanušovice - Mikulovice	0,00	0,00
SO 11.6	Oprava propustku v km 33,057 trati Hanušovice - Mikulovice	0,00	0,00
SO 11.7	Oprava propustku v km 60,356 trati Sternberk - Hanušovice	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.1 - Oprava propustku v km 5,350 na trati Mikulovice - Zlaté Hory

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.1 - Oprava propustku v km 5,350 na trati Mikulovice - Zlaté Hory

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.1 - Oprava propustku v km 5,350 na trati Mikulovice - Zlaté Hory

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

36	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,000		0,00
	PP		Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně				
80	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
123	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	1,000		0,00
	PP		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37				
124	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,000		0,00
	PP		Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
203	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	6,000		0,00
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm				
213	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	6,000		0,00
	PP		Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2				
502	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	4,000		0,00
	PP		Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2				
509	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,800		0,00
	PP		Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2				
510	K	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	2,240		0,00
	PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný				
512	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	0,200		0,00
	PP		Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním				
522	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	4,000		0,00
	PP		Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
523	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	4,000		0,00
	PP		Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru				
526	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	4,000		0,00
	PP		Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2				
573	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,000		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
594	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,000		0,00
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
27	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	558,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		93 km x 2 x 3 dny				
			93*2*3		558,000		
27	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	372,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> 93 km x 2 x 2 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště)				
	VV		93*2*2		372,000		
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	186,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/> Doprava Olomouc - Ondřejovice <input type="checkbox"/>				
	VV		2*93		186,000		
23	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
	PP		Silniční provoz				
25	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.2 - Oprava propustku v km 1,743 na trati Lipová Lázně - Bernartice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.2 - Oprava propustku v km 1,743 na trati Lipová Lázně - Bernartice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.2 - Oprava propustku v km 1,743 na trati Lipová Lázně - Bernartice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

36	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	2,000		0,00
	PP		Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně				
80	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
103	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	2,000		0,00
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně				
758	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	68,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Vytlačení římsy heverem do požadované polohy 4 lidi x 10h x 2 dny 2*8,5*4		68,000		
522	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	2,000		0,00
	PP		Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
523	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	2,000		0,00
	PP		Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru				
526	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	2,000		0,00
	PP		Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 6 do 12 m/m2				
27	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	396,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		99 km x 2 x 2 dny 99*2*2		396,000		
27	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	396,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		99 km x 2 x 2 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště) 99*2*2		396,000		
25	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.3 - Pročištění propustku v km 7,511 na trati Lipová Lázně - Bernartice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.3 - Pročištění propustku v km 7,511 na trati Lipová Lázně - Bernartice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.3 - Pročištění propustku v km 7,511 na trati Lipová Lázně - Bernartice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

577	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
111	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	2,000		0,00
	PP		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný				
573	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,000		0,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
574	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,000		0,00
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
576	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,000		0,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
27	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	202,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		101 km x 2 x 1 den				
	VV		101*2		202,000		
27	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	202,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		101 km x 2 x 2 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště)				
	VV		101*2		202,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.4 - Zabezpečení kolejové váhy v km 4,290 na trati Velký Kraš - Vidnava

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.4 - Zabezpečení kolejové váhy v km 4,290 na trati Velký Kraš - Vidnava

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.4 - Zabezpečení kolejové váhy v km 4,290 na trati Velký Kraš - Vidnava

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

758	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	40,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □ 4 dělníci x 10h				
	VV		4*10		40,000		
5	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3	0,250		0,00
	PP		řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m				
7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	228,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		114*2*1		228,000		
9	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	228,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ 114km x 2 x 1 den				
	VV		114*2*1		228,000		
9	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	228,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: □ 114 km x 2 x 2 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště)				
	VV		114*2*1		228,000		
25	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.5 - Oprava propustku v km 29,877 trati Hanušovice - Mikulovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.5 - Oprava propustku v km 29,877 trati Hanušovice - Mikulovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.5 - Oprava propustku v km 29,877 trati Hanušovice - Mikulovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

331	M	R - položka 13	kompozitní rošt 50x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz (včetně úchytky na rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x80 A2 - půlkulatá hlava, imbus + podložka A2 normal M6	m2	2,184		0,00
	PP		kompozitní rošt 50x1000x1000 mm oka 30x30 mm - protiskluz (včetně úchytky na rošt nerez/A2 - horní díl + matka m6 nerez s plastem + šroub M6x80 A2 - půlkulatá hlava, imbus + podložka A2 normal M6				
	VV		2,06*1,06		2,184		
759	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
758	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	30,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 3 dělníci x 10h hlídka				
	VV		3*10*1		30,000		
111	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	3,000		0,00
	PP		Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný				
27	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	198,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 99 km x 2 x 1 dny				
	VV		99*2*1		198,000		
27	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	198,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> 99 km x 2 x 2 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště)				
	VV		99*2*1		198,000		
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	198,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	VV		99*2*1		198,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.6 - Oprava propustku v km 33,057 trati Hanušovice - Mikulovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.6 - Oprava propustku v km 33,057 trati Hanušovice - Mikulovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.6 - Oprava propustku v km 33,057 trati Hanušovice - Mikulovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

53	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500		0,00
	PP		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně				
80	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,500		0,00
	PP		Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
123	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	1,000		0,00
	PP		Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37				
124	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,000		0,00
	PP		Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
203	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm	m2	7,000		0,00
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 100 do 150 mm				
213	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	7,000		0,00
	PP		Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2				
502	K	985211111	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2	m2	2,000		0,00
	PP		Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl do 6 m/m2				
509	K	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,400		0,00
	PP		Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2				
510	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	1,120		0,00
	PP		kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný				
512	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	0,100		0,00
	PP		Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním				
522	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	7,000		0,00
	PP		Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
523	K	985232191	Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru	m2	7,000		0,00
	PP		Příplatek k hloubkovému spárování za práci ve stísněném prostoru				
526	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2	m2	7,000		0,00
	PP		Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl přes 6 do 12 m/m2				
573	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000		0,00
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
594	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,000		0,00
	PP		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
27	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	396,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		99 km x 2 x 2 dny				
			99*2*2		396,000		
27	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí	km	396,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců - stavbyvedoucí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 99 km x 2 x 2 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště)				
	VV		99*2*2		396,000		
15	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	198,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ 99 km x 1 den, doprava materiálu - kamene, spárovacích hmot				
	VV		99*2*1		198,000		
25	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.7 - Oprava propustku v km 60,356 trati Šternberk - Hanušovice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 4. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.7 - Oprava propustku v km 60,356 trati Šternberk - Hanušovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 11 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2022

Objekt:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Soupis:

SO 11.7 - Oprava propustku v km 60,356 trati Šternberk - Hanušovice

Místo:

Datum: 22. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	131113702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	10,000		0,00
PP			Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně				
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000		0,00
PP			Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3				
3	K	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	4,000		0,00
PP			Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37				
4	K	274321191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,000		0,00
PP			Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3				
5	K	962021112	Bourání mostních zdí a pilířů z kamene	m3	1,000		0,00
PP			Bourání mostních zdí a pilířů z kamene				
7	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	12,000		0,00
PP			Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2				
8	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	2,000		0,00
PP			Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,000		0,00
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
10	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,000		0,00
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
11	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	432,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
VV			Olomouc - Ruda nad Moravou 72 km x 2 x 4 dny 72*2*3				
					432,000		
12	K	081002000a.1	Doprava zaměstnanců stavbyvedoucích	km	288,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců stavbyvedoucích				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
VV			72 km x 2 x 1 dny (prohlídka stavby pro ocenění + předání/převzetí staveniště) 72*2*2				
					288,000		
13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	144,000		0,00
PP			Mimostaveništní doprava materiálů				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
VV			Olomouc - Ruda nad Moravou 72 km 72*2*1				
					144,000		
14	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
PP			Železniční a městský kolejový provoz				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3134409

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e74be4a4-f895-4a83-9334-8ad6613f0541

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 12:09:11



94ff8061-3f6e-4b26-88cc-0ff67cf31222