

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“
**Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2 – provozní pracoviště
Olomouc**

Číslo objednatele: E635-S-870/2022

Datum podpisu: 22. 3. 2022

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 – obvod 2- provozní pracoviště Olomouc

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů a propustků v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

SO 11 - Oprava mostních objektů v oblasti MS Jeseník

SO 11.1 – Oprava propustku v km 5,350 na trati Mikulovice – Zlaté hory

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se oprava vytlačených kamenů na čele propustku, provede se spárování
- provede se vyčištění dna a obnova dlažby v propustku a na vtoku a výtoku

SO 11.2 – Oprava propustku v km 1,743 na trati Lipová Lázně - Bernartice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se oprava vytlačené římsy v čele propustku, provede se spárování čelního zdiva

SO 11.3 – Pročištění propustku v km 7,511 na trati Lipová Lázně - Bernartice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se pročištění otvoru propustku včetně přilehlé příkopy

SO 11.4 – Zabezpečení kolejové váhy v km 4,290 na trati Velká Kraš - Vidnava

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se doplnění chybějících fošen na vážním domku
- provede se zabezení okenních otvorů a dveří

SO 11.5 – Oprava propustku v km 29,877 na trati Hanušovice - Mikulovice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se osazení a zakotvení kompozitního roštu na vtokové jímce propustku

SO 11.6 – Oprava propustku v km 33,057 na trati Hanušovice - Mikulovice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se doplnění kamenů v opěrách a v čele čele propustku, v opěrách se stávající kameny vyklínují.
- provede se spárování opěr a čel propustku

SO 11.7 – Oprava propustku v km 60,356 na trati Šternberk - Hanušovice

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- provede se odstranění zdeformovaných křídel
- zřídí se navá svahová křídla z kamene do betonu
- provede se spárování křídel

Práce proběhnou za provozu. Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: po podpisu a akceptaci objednávky

Ukončení prací: 15.12.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3134405

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8816060c-39cb-4a30-8f6d-8722740be6e2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2022 12:09:02



14f4184c-6281-4027-ac49-8b67ce80b5bb