

SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2022/0838/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-644/2022
ze dne 27. 9. 2022

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Jiří Vinš, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4
IČO: 00063584
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
- 2. Zhotovitel:** **Pražské silniční stavby s.r.o.**
zapsaný v OR sp.zn. C205440 vedená městským soudem v Praze
se sídlem: U starého stadiónu č.ev. 2094/11, Radotín, 153 00 Praha 5
zastoupený: Josefem Černým, jednatelem společnosti
IČO: 014 10 806
DIČ: CZ014 10 806
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.

Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**Změna režimu parkování – Sládkovičova, Praha 4**“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v úpravě komunikace a zeleně za účelem vytvoření parkovacích stání pro osobní automobily na pozemcích parc.č. 2869/1 zeleň ostatní plocha, 2869/206 ostatní komunikace ostatní plocha a 2869/225 ostatní komunikace ostatní plocha, k.ú. Krč v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.9.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované společností. AGA - Letiště, s.r.o., Hrabákova 2001/21, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 46357653 pod zak.č.4199/503 v 06/2022.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech zhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a veškeré tyto dokumenty budou předány i v elektronické podobě na CD.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 15 kalendářních dnů po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 100 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že

klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba zhotovení díla. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

IV. Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději 15 kalendářních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

V. Cena díla

5.1. Cena díla na základě nabídky zhotovitele činí:	2.279.499,93 Kč (bez DPH)
	478.694,99 Kč (DPH 21%)
	2.758.194,92 Kč (vč. DPH)

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5. Pozemek, na který se vztahuje předmět díla, není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,

zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a tvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.

Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané stavenišť. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých

subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřipustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.

Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoli jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoli druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřížků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvázet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.

Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatelem zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a

nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoli důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5

% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protínávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby

zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této

smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení, strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze, dne..... 12 -10- 2022




za objednatele
Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4



PRAŽSKÉ SILNIČNÍ STAVBY



Pražské silniční stavby s.r.o.
U Starého stadionu 2094/11, Radotín, 153 00
IČ: 01410806 DIČ: CZ01410806



za zhotovitele
Josef Černý
jednatel Pražské silniční stavby s.r.o.


Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

12 -10- 2022

V Praze dne.....



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/106
Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

KSO: 822 29
Místo:
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21122
Datum: 31. 8. 2022
CZ-CPA: 42 11.20

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 4

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Pražské silniční stavby s.r.o.

IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806

Projektant:
AGA - Letiště s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 279 499,93
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 279 499,93	478 694,99
snižovaná	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 758 194,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/106

Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Místo:

Datum:

31. 8. 2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 4

Projektant:

AGA - Letiště s.r.o

Uchazeč: Pražské silniční stavby s.r.o.

Žpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 279 499,93	2 758 194,92	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	1 728 061,73	2 090 954,69	STA
SO 401	Úpravy VO	111 389,06	134 780,76	STA
SO 402	Úpravy kabelů slínoproudu	121 448,34	146 952,49	STA
SO 801	Vegetační úpravy	83 200,80	100 672,97	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	235 400,00	284 834,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4
Objekt:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 29
Místo:

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 4

Uchazeč:
Pražské silniční stavby s.r.o.

Projeklant:
AGA - Letiště s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Sene 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh.

Cena bez DPH		1 728 061,73	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 728 061,73 0,00	21,00% 15,00%	362 892,96 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 090 954,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Projekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Úřad městské části Praha 4
Zadavatel: Pražské silniční stavby s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 31. 8. 2022
Projektant: AGA - Letiště s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 728 061,73
HSV - Práce a dodávky HSV	1 717 231,73
1 - Zemní práce	548 735,60
5 - Komunikace pozemní	478 251,73
8 - Trubní vedení	9 238,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	578 625,00
997 - Přesun sutě	21 762,18
998 - Přesun hmot	81 618,72
M - Práce a dodávky M	10 830,00
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	10 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování - Stádkovičova, Praha 4
 Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Úřad městské části Praha 4
 Zadavatel: Pražské silniční stavby s r o
 Uchazeč:

Datum: 31. 8. 2022
 Projektant: AGA - Letiště s r o
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 728 061,73	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 717 231,73	
D	1		Zemní práce				548 735,60	
1	K	113107321	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pi do 50 m2	m2	35,000	53,00	1 855,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniv hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/113107321					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky"					
	VV		"100 mm nestmelené vrstvy"					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
2	K	113107331	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pi do 50 m2	m2	35,000	262,00	9 170,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Odstanění podkladu nebo krytu strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/113107331					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky"					
	VV		"150 mm stmelené podkladní vrstvy"					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
3	K	113154123	Frézování živního krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pi do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,000	943,00	51 865,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Frézování živního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, šouřky vrstvy 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/113154123					
	VV		"demolice konstrukčních vrstev asfaltové vozovky"					
	VV		"frézování asfaltové vrstvy tl. 50 mm"					
	VV		35		35,000			
	VV		"frézování asfaltové vozovky tl. 40 mm"					
	VV		20		20,000			
4	K	113202111	Výhrnutí obrub krajinou obrubníků stojatých	m	70,000	77,00	5 390,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Výmění obrub a vybourání lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z křepidlo nebo obrubníků stojatých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/113202111					
	VV		"vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože"					
	VV		70		70,000			
5	K	121151113	Sejmuti omítky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	410,000	31,00	12 710,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Sejmuti omítky strojně pi souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/121151113					
	VV		"sejmuti omítky v tl. 150 mm"					
	VV		410		410,000			
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	65,000	204,00	13 260,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/122251103					
	VV		"výkop v zemině tl. 3"					
	VV		65		65,000			
7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	103,500	171,00	17 698,50 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/122251104					
	VV		"výměna aktivní zóny vozovky v tl. 300 mm"					
	VV		"výkop v zemině tl. 3 v tl. 300 mm"					
	VV		345*0,3		103,500			
8	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	53,000	115,00	6 095,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"dovoz na meziskládku"					
	VV		"sejmuti humus bude uschováno na depozit v prostoru stavby pro zpětné ohumování"					
	VV		110*0,15		16,500			
	VV		"Hutněný násep PS=102% z místní vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů"					
	VV		10		10,000			
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Hutněný násep PS=102% z místní vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů"					
	VV		10		10,000			
	VV		"ohumování tl. 150 mm a zatravnění"					
	VV		110*0,15		16,500			
	VV		Součet		53,000			
9	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	213,500	381,00	81 343,50	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"výkop v zemině tl. 3"					
	VV		65		65,000			
	VV		"výměna aktivní zóny vozovky v tl. 300 mm"					
	VV		"výkop v zemině tl. 3 v tl. 300 mm"					
	VV		345*0,3		103,500			
	VV		"sejmuti omítky v tl. 150 mm"					
	VV		410*0,15		61,500			
	VV		"ohumování tl. 150 mm a zatravnění"					
	VV		110*0,15		16,500			
	VV		Součet		213,500			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	26,500	181,00	4 796,50 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neuzavřeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/167151101					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		"Hutněný násep PS=102% z místní vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů"					
	VV		10		10,000			
	VV		"ohumování tl. 150 mm a zatravnění"					
	VV		110*0,15		16,500			
11	K	171151111	Uložení sypání z hornin nesoudržných sypkých do násepů zhutněných	m3	10,000	209,00	2 090,00 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Uložení sypání do zhutněných násepů z rozptýlením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171151111					
	P		Pozemní a pozice					
	VV		"místní vykopané zeminy"					
	VV		"Hutněný násep PS=102% z místní vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů"					
	VV		10		10,000			
12	K	171152111	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násepů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	m3	103,500	135,00	13 972,50 CS ÚRS 2022 02	
	PP		Uložení sypání do zhutněných násepů pro silnice, dálnice a křižovatky s rozptýlením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňováním a uzavřením povrchu násepů z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/171152111					
	VV		"výměna aktivní zóny vozovky v tl. 300 mm"					
	VV		345*0,3		103,500			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	M	58344197-1	štrkoodr frakce 16/45	t	207,000	638,00	132 066,00	
	PP		štrkoodr frakce 16/45					
	W		výměna aktivní zóny vozovky v tl. 300 mm					
	W		345*0,3		103,500			
	W		103 5*2 Přepočtené koeficientem množství		207,000			
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	427,000	380,00	162 260,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	W		Výkop v zemině tl. 3					
	W		65		65,000			
	W		výměna aktivní zóny vozovky v tl. 300 mm					
	W		Výkop v zemině tl. 3 v tl. 300 mm					
	W		345*0,3		103,500			
	W		sejmuli omnice v tl. 150 mm					
	W		410*0,15		61,500			
	W		ohumusování tl. 150 mm a zatravnění					
	W		-110*0,15		-16,500			
	W		213 5*2 Přepočtené koeficientem množství		427,000			
15	K	181305111	Převrstvení omnice na skládce	m3	16,500	369,00	6 088,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Převrstvení omnice na skládce					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181305111					
	W		Zemina schopná zúrodnění vytěžená při sejmuli omnice - ošetření na mezikládce					
	W		ohumusování tl. 150 mm a zatravnění					
	W		110*0,15		16,500			
	W		Součet		16,500			
16	K	181351103	Rozproštění omnice tl. vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	110,000	66,00	7 260,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Rozproštění a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pl související ploše přes 100 do 500 m2 tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351103					
	W		ohumusování tl. 150 mm a zatravnění					
	W		110		110,000			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	110,000	32,00	3 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně užití parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
	W		ohumusování tl. 150 mm a zatravnění					
	W		110		110,000			
18	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,300	247,00	815,10	CS ÚRS 2022 02
	PP		osivo směs travní parková					
	W		ohumusování tl. 150 mm a zatravnění					
	W		110		110,000			
	W		110*0,03 Přepočtené koeficientem množství		3,300			
19	K	181851112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	m2	345,000	28,00	9 660,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181851112					
	P		Poznámka k položce					
	W		Úprava pláně zhuťnutím Edel,2 =45 Mpa					
	W		Úprava pláně zhuťnutím Edel,2 =45 Mpa					
	W		345		345,000			
20	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	14,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obdělání půdy nakopáním tl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403111					
21	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	14,00	1 540,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403113					
22	K	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	7,00	770,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403151					
23	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	5,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152					
24	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	5,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obdělání půdy hráběním v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403153					
25	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	110,000	5,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511					
	W		ohumusování tl. 150 mm a zatravnění					
	W		110		110,000			
26	K	184853521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	110,000	6,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853521					
27	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	110,000	6,00	660,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185803111					
	D	5	Komunikace pozemní				478 251,73	
28	K	564851111	Podklad ze štrkoodr ŠD tl 150 mm	m2	18,000	245,00	4 410,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štrkoodr ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
	W		konstrukce Typ D - dlažební chodník					
	W		150 mm					
	W		ŠDA Ø/32					
	W		18		18,000			
29	K	564851111	Podklad ze štrkoodr ŠD tl 200 mm	m2	312,000	284,00	88 608,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Podklad ze štrkoodr ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111					
	P		Poznámka k položce					
	W		ŠDA Ø/32					
	W		"konstrukce Typ A - dlažební parkovací stání"					
	W		"štrkoodr" 200 mm					
	W		312		312,000			
30	K	573211100-1	Nalítí hrany asfaltovou závlívkou na tl. do 100 mm	m	70,000	109,00	7 630,00	
	PP		Nalítí hrany asfaltovou závlívkou na tl. do 100 mm					
	W		"nalítí hrany asfaltovou závlívkou na výšku tl. 100 mm"					
	W		70		70,000			
31	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	40,000	863,00	34 520,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozproštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/578143113					
	W		"Konstrukce Typ C - doplnění asfaltové vozovky"					
	W		"Litý asfalt MA 11 III"					
	W		20*2		40,000			
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,000	380,00	6 840,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenného těženého nebo drceného tl. do 40 mm, a vyplnění spár a dvojnásobně vlnitým vlnováním a se smetáním přebytkového materiálu na křivo tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
	P		Poznámka k položce					
	W		ložní vrstva drť frakce 4/8 mm - 40 mm					
	W		konstrukce Typ D - dlažební chodník					
	W		ložní vrstva, drť frakce 4/8 mm					
	W		"DL - betonové pro nevidomé 200x100 mm barva červená"					
	W		2		2,000			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			DL, betonová 200x100 mm, barva šedá		16,000			
W			16					
33	M	59245006	dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,060	719,00	1 481,14	CS ÚRS 2022 02
			dlážba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
PP			konstrukce Typ D - dlažební chodník					
W			"ložní vrstva, drt frakce 4/8 mm"					
W			"DL, betonová pro nevidomé 200x100 mm barva červená"					
W			2		2,000			
W			21.03 Přepočtené koeficientem množství		2,060			
34	M	59245018	dlážba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	16,480	339,00	5 586,72	CS ÚRS 2022 02
			dlážba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
PP			konstrukce Typ D - dlažební chodník					
W			"ložní vrstva, drt frakce 4/8 mm"					
W			DL, betonová 200x100 mm, barva šedá					
W			16		18,000			
W			16.1.03 Přepočtené koeficientem množství		16,480			
35	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	312,000	403,00	125 736,00	CS ÚRS 2022 02
			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenné látkové nebo dřevěné tl. do 50 mm, s vyplněním					
PP			spěr a vegetačních otvorů, a hutněním vztvářím tl. 80 mm pro plochy přes 300 m2					
Online PSC			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596412213					
W			"konstrukce typ A - dlažďená parkovací stání"					
W			"dlážba betonová vegetační, 140x210 mm barva šedá tl. 80 mm - kladecí vrstva drt frakce 4/8 mm tl. 40 mm"					
W			312		312,000			
36	M	59246016-1	dlážba plošná betonová vegetační 140x210 mm tl. 80mm barva šedá	m2	318,271	512,00	162 954,75	
			dlážba plošná betonová vegetační 140x210 mm tl. 80mm barva šedá					
PP			"konstrukce typ A - dlažďená parkovací stání"					
W			"dlážba betonová vegetační, 140x210 mm barva šedá tl. 80 mm - kladecí vrstva drt frakce 4/8 mm tl. 40 mm"					
W			312*1,01		315,120			
W			Součet		315,120			
W			315,12*1,01 Přepočtené koeficientem množství		318,271			
37	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	24,960	1 622,00	40 485,12	CS ÚRS 2022 02
			zahradní substrát pro výsadbu VL					
PP			"konstrukce typ A - dlažďená parkovací stání"					
W			"dlážba betonová vegetační, 140x210 mm barva šedá tl. 80 mm - kladecí vrstva drt frakce 4/8 mm tl. 40 mm"					
W			312*0,08		24,960			
D	8		Trubní vedení				8 238,50	
38	K	899331111-1	Výkrová úprava užitného vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	kus	1,000	2 807,00	2 807,00	
			Výkrová úprava užitného vstupu nebo vpustu do 200 mm zvýšením/snížením poklopu					
PP			výkrová úprava poklopu kanalizačních šachet					
W			1		1,000			
39	K	89623141	Obetonování potrubí nebo zdívek betonem prostým tl. C 12/15 oteřvaný výkop	m3	1,500	3 621,00	5 431,50	CS ÚRS 2022 02
			Obetonování potrubí nebo zdívek betonem prostým v ztuhlém výkopu, beton tl. C 12/15					
PP			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/89623141					
Online PSC			ochrana stěvolících kabelů					
W			obetonování betonem C12/15 - 0,1m3/bm					
W			15*0,1		1,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				578 625,00	
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	288,00	864,00	CS ÚRS 2022 02
			Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
PP			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111					
Online PSC			"svislé dopravní značení"					
W			"IP12" 2		2,000			
W			"IP11b" 1		1,000			
41	M	40445625	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	1 380,00	4 140,00	CS ÚRS 2022 02
			informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm					
PP			"svislé dopravní značení"					
W			"IP12" 2		2,000			
W			"IP11b" 1		1,000			
42	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	1 093,00	3 279,00	CS ÚRS 2022 02
			Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
PP			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111					
Online PSC			"svislé dopravní značení"					
W			"osazení sloupku SDZ (pocelový pozinkovaný dl 3,5 m průměru 70 mm a tl. Stěny max. 3 mm se základovým blokem 400x400x800 mmz betonu C16/20-XF2)"					
W			3		3,000			
43	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	1 035,00	3 105,00	CS ÚRS 2022 02
			sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
PP								
44	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	3,000	173,00	519,00	CS ÚRS 2022 02
			svorka upínací na sloupek D 70mm					
PP								
45	M	40445254	vložka plastové na sloupek D 70mm	kus	3,000	58,00	174,00	CS ÚRS 2022 02
			vložka plastové na sloupek D 70mm					
PP								
46	K	915131116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá+žlutá barva	m2	5,000	403,00	2 015,00	CS ÚRS 2022 02
			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá+žlutá barva					
PP			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131116					
Online PSC			Vodorovné dopravní značení (provedené ve 2 etapách - na čerstvý asfalt v barvě, po stabilizaci asf. povrchu ve dvousložkovém plásti)					
W			barva bílá+žlutá, vč. předznačení					
W			stříkovaný plast + zdrsňení balotinou, vč. předznačení					
W			5		5,000			
47	K	915131115-2	Vodorovné dopravní značení - posyp balotinou	m2	5,000	230,00	1 150,00	
			Vodorovné dopravní značení - posyp balotinou					
PP			Vodorovné dopravní značení (provedené ve 2 etapách - na čerstvý asfalt v barvě, po stabilizaci asf. povrchu ve dvousložkovém plásti)					
W			barva bílá+žlutá, vč. předznačení					
W			stříkovaný plast + zdrsňení balotinou, vč. předznačení					
W			5		5,000			
48	K	915231116	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý+žlutý plast	m2	5,000	978,00	4 890,00	CS ÚRS 2022 02
			Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly nápsay žluté retroreflexní					
PP			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231116					
Online PSC			Vodorovné dopravní značení (provedené ve 2 etapách - na čerstvý asfalt v barvě, po stabilizaci asf. povrchu ve dvousložkovém plásti)					
W			barva bílá+žlutá, vč. předznačení					
W			stříkovaný plast + zdrsňení balotinou, vč. předznačení					
W			5		5,000			
49	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,000	58,00	580,00	CS ÚRS 2022 02
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nálepkových hmot plošné šipky, symboly, nápsay					
PP			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111					
Online PSC			Vodorovné dopravní značení (provedené ve 2 etapách - na čerstvý asfalt v barvě, po stabilizaci asf. povrchu ve dvousložkovém plásti)					
W			barva bílá+žlutá, vč. předznačení					
W			stříkovaný plast + zdrsňení balotinou, vč. předznačení					
W			5/2		10,000			
50	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,000	575,00	97 750,00	CS ÚRS 2022 02
			Osazení obrubníku kamenného se ztížením lože: s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do					
PP			lože z betonu prostého					
Online PSC			https://podatelny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916241213					
W			Dodávka + osazení žulového obrubníku OP7 120x250 mm - přímý					
W			včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
W			vyspárování cementovou maltou					
W			170		170,000			
51	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	173,400	1 725,00	299 115,00	CS ÚRS 2022 02
			obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm					
PP			Dodávka + osazení žulového obrubníku OP7 120x250 mm - přímý					
W			včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
W			vyspárování cementovou maltou					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		170	Součet		170,000			
WV		170*1,02	Přepočtené koeficientem množství		170,000			
WV					173,400			
52	K	916241213-1	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - obloukového	m	6,000	633,00	3 798,00	
PP			Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - obloukového, se zřícením lože, s vyjádřením a zřícením spár cementovou maltou, včetně osazení žulového obrubníku OP7 120x250 mm - obloukový R0, 50 m včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
WV			vyspárování cementovou maltou		6,000			
WV			6		6,120			
53	M	58380418-1	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 120x250 mm	m	6,120	3 450,00	21 114,00	
PP			obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 120x250 mm					
WV			Dodávka + osazení žulového obrubníku OP7 120x250 mm - obloukový R0, 50 m včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
WV			vyspárování cementovou maltou		6,000			
WV			6		6,120			
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,000	403,00	4 836,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 16/20 n XF1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
WV			Dodávka + osazení betonového obrubníku zahradního 50x200x1000 mm včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
WV			vyspárování cementovou maltou		12,000			
WV			12		12,240			
55	M	59217002	obrubník betonový zahradní sedy 1000x50x200mm	m	12,240	115,00	1 407,60	CS ÚRS 2022 02
PP			obrubník betonový zahradní sedy 1000x50x200 mm					
WV			12*1,02 Přepočtené koeficientem množství		12,240			
56	K	916991121	Lože pod obrubník, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,800	4 168,00	78 358,40	CS ÚRS 2022 02
PP			Lože pod obrubník, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20 n XF1					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
WV			Dodávka + osazení žulového obrubníku OP7 120x250 mm - přímý včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
WV			vyspárování cementovou maltou		17,000			
WV			170*0,1		0,600			
WV			Dodávka + osazení žulového obrubníku OP7 120x250 mm - obloukový R0, 50 m včetně uložení do betonu C 20/25 n XF1 v množství 0,1m3/bm					
WV			vyspárování cementovou maltou		1,200			
WV			120*0,1		1,200			
57	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živiněm krytu	m	70,000	92,00	6 440,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Řezání dlažebních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku š15 mm, hloubky 25 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112222					
WV			"spára asfalt - asfalt"		70,000			
WV			"vyfáznutí komůrky v asf. krytu 12x25 mm"					
WV			70		70,000			
58	K	919122121	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm - modifikovanou závlukou	m	70,000	161,00	11 270,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Uložení dlažebních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru pod závluku pro komůrky š15 mm, hloubky 25 mm - modifikovanou závlukou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122121					
WV			"spára asfalt - asfalt"		70,000			
WV			"zařítí komůrky asfaltovou modifikovanou závlukou 12x25 mm"					
WV			70		70,000			
59	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	20,000	122,00	2 440,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726123					
WV			"konstrukce typ C - doplnění asfaltové vozovky"		20,000			
WV			20		20,000			
60	K	919735111	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 50 mm	m	70,000	84,00	5 880,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735111					
WV			"zařiznutí hrany asfaltové vozovky v tl. 50 mm"		70,000			
WV			70		70,000			
61	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	70,000	311,00	21 770,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735123					
WV			"zařiznutí hrany CS v tl. 150 mm"		70,000			
WV			70		70,000			
62	K	968007123	Odstanění vodorovného značení frézováním plasty z plochy	m2	10,000	373,00	3 730,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Odstanění vodorovného dopravního značení frézováním značeného plastem plošného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968007123					
WV			odstranění stávajícího vodorovného značení		10,000			
WV			10		10,000			
D	997		Přesun sutě				21 752,18	
63	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	6,325	633,00	4 003,73	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového a obsahem dehtu zařaditelného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013847					
WV			"Vybouraný a odřezávaný asfalt se uloží na kontaminovanou skládku"		6,325			
WV			"živice" 6,325		17,325			
64	K	997221551-1	Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	17,325	244,00	4 227,30	
PP			Vodorovná doprava sutí na recyklační středisko nebo skládku bez nakládky, ale se sklazením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
WV			"beton" 11,375		11,375			
WV			"zastřeni"		5,950			
WV			"kamenivo" 5,95		6,325			
65	K	997221551-1b	Vodorovná doprava sutí na skládku nebezpečného odpadu ze sypkých materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	6,325	244,00	1 543,30	
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku nebezpečného odpadu bez nakládky, ale se sklazením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
WV			"Vybouraný a odřezávaný asfalt se uloží na kontaminovanou skládku"		6,325			
WV			"živice" 6,325		14,350			
66	K	997221561-1	Vodorovná doprava sutí na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby	t	14,350	244,00	3 501,40	
PP			Vodorovná doprava sutí na skládku bez nakládky, ale se sklazením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost dle dodavatele stavby					
WV			"Vybourané hmoty (panely obrubníky)" 14,35		14,350			
WV			"kamenné obruby, dlažby"					
WV			"ostatní"					
67	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	25,725	242,00	6 225,45	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařaditelného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861					
WV			"beton" 11,375		11,375			
WV			"Vybourané hmoty (panely obrubníky)" 14,35		14,350			
WV			"ostatní"					
68	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařaditelného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	5,950	380,00	2 261,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařaditelného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873					
WV			"kamenivo" 5,95		5,950			
WV			"kamenné obruby, dlažby"					

PrČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				81 618,72	
69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	340,078	240,00	81 618,72	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu					
			https://bezpečnost.vys.cz/tem/CS_URS_2022_02/998223011					
	D	M	Práce a dodávky M				10 830,00	
	D	46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				10 830,00	
70	K	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	15,000	61,00	915,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých - vnitřního průměru přes 90 do 110 mm					
			https://bezpečnost.vys.cz/tem/CS_URS_2022_02/460791114					
	WW		ochrana stávajících kabelů					
	WW		ochranná dělená trubka DN 110					
	WW		15		15,000			
71	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	15,000	661,00	9 915,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt
SO 401 - Úpravy VO

KSO: 822 29
Místo:

Zadavatel
Úřad městské části Praha 4

Uchazeč
Pražské silniční stavby s.r.o.

Projektant:
AGA - Letiště s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	111 389,06
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 389,06	21,00%	23 391,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	134 780,76
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt: SO 401 - Úpravy VO

Místo:

Datum: 31. 8. 2022

Zadavatel: Úřad městské části Praha 4

Projektant: AGA - Letiště s.r.o.

Uchazeč: Pražské silniční stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady stavby celkem	111 389,06
HSV - Práce a dodávky HSV	43 746,60
1 - Zemní práce	25 185,60
8 - Trubní vedení	18 561,00
M - Práce a dodávky M	67 642,46
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	67 642,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt

SO 401 - Úpravy VO

Místo

Zadavatel

Úřad městské části Praha 4

Uchazeč:

Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum 31.8.2022

Projektant

AGA - Letiště s.r.o.

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							111 389,06	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 746,60	
D	1		Zemní práce				25 185,60	
1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,000	1 873,00	16 857,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňněním dna do předepsaného profilu a spládu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		výkop rýhy v zemině tř. I		9,000			
	VV		9					
2	K	182651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	8,800	115,00	1 012,00	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naklázení výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		"dovoz na meziskládku"					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,400			
	VV		9-0,1*46					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,400			
	VV		9-0,1*46					
	VV		Součet		8,800			
3	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	4,600	381,00	1 752,60	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naklázení výkopku z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		výkop rýhy v zemině tř. I		9,000			
	VV		9					
	VV		hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,400			
	VV		(9-0,1*46)					
	VV		Součet		4,600			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,400	181,00	796,40	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutečeného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3 z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
	VV		"dovoz z meziskládky"					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,400			
	VV		9-0,1*46					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	9,200	380,00	3 496,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		výkop rýhy v zemině tř. I		9,000			
	VV		9					
	VV		hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,400			
	VV		(9-0,1*46)					
	VV		4,6*2 Přepočtené koeficientem množství		9,200			
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně	m3	4,400	289,00	1 271,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny ručně a uložení výkopku ve vnitřních se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v třídě výkopů třídy					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,400			
	VV		9-0,1*46					
D	8		Trubní vedení				18 561,00	
7	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,600	4 035,00	18 561,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623141					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		obetonování betonem C12/15 - 0,1m3/0m		4,600			
	VV		46*0,1					
D	M		Práce a dodávky M				67 642,46	
D	46-M		Zemní práce při extr mont pracích				67 642,46	
8	K	460791116	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm	m	46,000	81,00	3 726,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791116					
	VV		ochrana stávajících kabelů					
	VV		ochranné dělené trubka QN 160		46,000			
	VV		46					
9	M	34571099	Trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	48,300	1 323,00	63 900,90	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka elektroinstalací dělená (chránička) D 138/160mm HDPE					
	VV		46*1,05 Přepočtené koeficientem množství		48,300			
10	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,062	251,00	15,56	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdáleností do 1 000 m					
	Online PSC		https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/469981111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt

SO 402 - Úpravy kabelů silnoproudu

KSO

822 29

Místo

CC-CZ

Datum

31. 8. 2022

Zadavatel

Úřad městské části Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč

Pražské silniční stavby s.r.o.

IČ:

01410606

DIČ:

CZ01410606

Projektant

AGA - Leště s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 448,34

DPH: základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snižená

121 448,34

21,00%

25 504,15

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

146 952,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt: SO 402 - Úpravy kabelů silnoproudu

Místo: Úřad městské části Praha 4
Zadavatel: Pražské silniční stavby s.r.o.
Uchazeč: Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum: 31. 8. 2022
Projektant: AGA - Letiště s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	121 448,34
HSV - Práce a dodávky HSV	45 089,40
1 - Zemní práce	25 317,90
8 - Trubní vedení	19 771,50
M - Práce a dodávky M	76 358,94
46-M - Zemní práce při extr. mont. pracích	76 358,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt: SO 402 - Úpravy kabelů silnoproudu

Místo: Úřad městské části Praha 4
Zadevatel: Pražské silniční stavby s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 31. 8. 2022

Projektant: AGA - Letiště s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 448,34	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				45 089,40	
D		1	Zemní práce				25 317,90	
1	K	132212132	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v nesoudržných hromách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,000	1 873,00	16 857,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm ručně a urovňování dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě (těžitelnosti I) skupiny 3 nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			výkop ryh v zemině tř. I					
VV			9		9,000			
2	K	162651112-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	8,200	115,00	943,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV			"odvoz na meziskládku"					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,100			
VV			9-0,1*49					
VV			"dovoz z meziskládky"					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,100			
VV			9-0,1*49					
VV			Součet		8,200			
3	K	162751117-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení	m3	4,900	381,00	1 876,90	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			výkop ryh v zemině tř. I					
VV			9		9,000			
VV			hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,100			
VV			(9-0,1*49)					
VV			Součet		4,900			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,100	181,00	742,10	CS ÚRS 2022 02
PP			Nakládání, skládání a překládání nezářehého výkopku nebo sypání stejné nakládání množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101					
VV			"dovoz z meziskládky"					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,100			
VV			9-0,1*49					
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	l	9,800	380,00	3 724,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			výkop ryh v zemině tř. I					
VV			9		9,000			
VV			hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,100			
VV			(9-0,1*49)					
VV			4,9*2 Přepočtené koeficientem množství		9,800			
6	K	174111101	Zásep jem. šachet ryh nebo kolem objektů sypánínou se zhutněním ručně	m3	4,100	289,00	1 184,90	CS ÚRS 2022 02
PP			Zásep sypánínou z jakékoliv horniny ručně a uložení výkopku ve vztávkách se zhutněním jem. šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			hutněný zásep PS= 102% z místní vhodné vykopané zeminy nebo vybouraných nestmelených materiálů		4,100			
VV			9-0,1*(42+7)					
D		8	Trubní vedení				19 771,50	
7	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,900	4 035,00	19 771,50	CS ÚRS 2022 02
PP			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899623141					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			obetonování betonem C12/15 - 0,1m3/bm					
VV			(42+7)*0,1		4,900			
D		M	Práce a dodávky M				76 358,94	
D		46-M	Zemní práce při extr. mont. pracích				76 358,94	
8	K	460742113	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do ryh bez obyspu průměru přes 15 do 20 cm	m	7,000	44,00	308,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení kabelových prostupů včetně uložení a spárování z trub plastových do ryh, bez výkopových prací bez obyspu, vnitřního průměru přes 15 do 20 cm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460742113					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			ochranná dělená trubka DN 200					
VV			7		7,000			
9	M	34571099-1	Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 200 mm, HDPE	m	7,210	1 984,00	14 304,64	
PP			Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 200 mm, HDPE					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			ochranná dělená trubka DN 200					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
VV			7*1,03 Přepočtené koeficientem množství		7,210			
10	K	460791116	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do ryh tuhých D přes 133 do 172 mm	m	42,000	81,00	3 402,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Montáž trubek ochranných uložených volně do ryh plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791116					
VV			ochrana stávajících kabelů					
VV			ochranná dělená trubka DN 160					
VV			42		42,000			
11	M	34571099	Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	44,100	1 323,00	58 344,30	CS ÚRS 2022 02
PP			Trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE					
VV			42*1,05 Přepočtené koeficientem množství		44,100			

PRÁČNÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

SO 801 - Vegetační úpravy

KSO: 822 29
Místo:

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 4

Uchazeč:
Pražské silniční stavby s.r.o.

Projektant:
AGA - Letiště s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 8. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

83 200,80

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snižovaná	83 200,80	21,00%	17 472,17
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 672,97

TITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úřad městské části Praha 4
 Sládkovičova, Praha 4
 SO #01 - Vegetační úpravy

Úřad městské části Praha 4
 Pražské silniční stavby s.r.o.

Datum: 31. 8. 2022
 Projektant: AGA - Letiště s.r.o.
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky	83 200,80
D2 - Výsadby stromů	23 231,00
D2-1 - Založení	48 621,40
D2-2 - Další práce	9 216,00
D2-3 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD	4 889,80
D2-4 - Ostatní materiály	27 084,00
D3 - Následná rozvojová a dokončovací péstební péče 5 let - o nově vysazené dřeviny	7 431,60
D3-1 - Práce a dodávky	11 348,40
	11 348,40

SOUPIS PRACÍ

Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt: SO 801 - Vegetační úpravy

Místo:

Zadavatel: Úřad městské části Praha 4
Uchazeč: Pražské silniční stavby s r.o.

Datum: 31. 8. 2022

Projektant: AGA - Letiště s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							83 200,80	
D	D1		Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky				23 231,00	
1	K	K002	II.kategorie náročnosti ošetření	ks	2,000	6 210,00	12 420,00	
PP			II.kategorie náročnosti ošetření					
2	K	K022	Založení a dodávka pojistné dynamické vazby	ks	1,000	4 485,00	4 485,00	
PP			Založení a dodávka pojistné dynamické vazby					
3	K	K003	Ochrana dřevin při stavební činnosti dle PD - zřízení a odstranění	ks	2,000	1 553,00	3 106,00	
PP			Ochrana dřevin při stavební činnosti dle PD - zřízení a odstranění					
4	K	K004	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii	ks	2,000	1 610,00	3 220,00	
PP			Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii					
D	D2		Výsadby stromů				48 621,40	
D	D2-1		Založení				9 216,00	
5	K	K008	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	3,000	3,00	9,00	
PP			Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu					
6	K	K010	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	3,000	23,00	69,00	
PP			Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu					
7	K	K011	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam	m2	3,000	46,00	138,00	
PP			Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do výsadbových jam					
8	K	K012	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	3,000	1 104,00	3 312,00	
PP			Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině					
9	K	K013	Výsadba dřeviny s balením v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	3,000	1 012,00	3 036,00	
PP			Výsadba dřeviny s balením v rovině, při průměru balu do 80 cm					
10	K	K014	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	3,000	129,00	387,00	
PP			Ochranný nátěr kmene Arboflex					
11	K	K015	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	ks	3,000	541,00	1 623,00	
PP			Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů					
12	K	K016	Zřízení závlahového limce AquaMax	ks	3,000	121,00	363,00	
PP			Zřízení závlahového limce AquaMax					
13	K	K017	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	3,000	2,00	6,00	
PP			Hnojení rostlin tabletovým hnojivem					
14	K	K018	Zřízení závlahové mísy a namučování hrubou borkou solítemi stromy vrstva 10-15 cm	m2	3,000	91,00	273,00	
PP			Zřízení závlahové mísy a namučování hrubou borkou solítemi stromy vrstva 10-15 cm					
D	D2-2		Další práce				4 889,80	
15	K	K019	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	0,900	552,00	496,80	
PP			Zaliti vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x					
16	K	K020	Ošetření dřevin solítemi po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	3,000	552,00	1 656,00	
PP			Ošetření dřevin solítemi po výsadbě včetně výchovného řezu					
17	K	K021	Přesun hmot pro SU	l	7,000	391,00	2 737,00	
PP			Přesun hmot pro SU					
D	D2-3		Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD				27 084,00	
18	M	M033	Listnaté stromy olejové VK	ks	3,000	9 028,00	27 084,00	
PP			Listnaté stromy olejové VK					
D	D2-4		Ostatní materiály				7 431,60	
19	M	M023	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	0,100	564,00	56,40	
PP			Herbicid totální pro přípravu záhonů					
20	M	M024	Tabletové pomalu rozpustné hnojivo	kg	0,300	2 070,00	621,00	
PP			Tabletové pomalu rozpustné hnojivo					
21	M	M025	Půdní kondicionér	kg	0,600	564,00	338,40	
PP			Půdní kondicionér					
22	M	M026	Zahradnický substrát organicko-minerální pro výměnu zeminy v jámách	m3	1,500	1 024,00	1 536,00	
PP			Zahradnický substrát organicko-minerální pro výměnu zeminy v jámách					
23	M	M027	Ochranný nátěr kmene Arboflex	ks	3,000	99,00	297,00	
PP			Ochranný nátěr kmene Arboflex					
24	M	M028	Závlahový limce AquaMax včetně spojovacího prvku	ks	3,000	139,00	417,00	
PP			Závlahový limce AquaMax včetně spojovacího prvku					
25	M	M029	Borka mulčovací hrubá	m3	0,600	1 208,00	724,80	
PP			Borka mulčovací hrubá					
26	M	M030	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	ks	9,000	141,00	1 269,00	
PP			Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m					
27	M	M031	Příčky půlené tlakově impregnované	ks	27,000	72,00	1 944,00	
PP			Příčky půlené tlakově impregnované					
28	M	M032	Úvazky ke stromům	ks	3,000	76,00	228,00	
PP			Úvazky ke stromům					
D	D3		Následná rozvojová a dokončovací péstební péče 5 let - o nové vysazené dřeviny				11 348,40	
D	D3-1		Práce a dodávky				11 348,40	
29	K	K033	Zálivka v množství 50l/strom včetně dovozu 8x4	m3	1,200	552,00	662,40	
PP			Zálivka v množství 50l/strom včetně dovozu 8x4					
30	K	K034	Pletí závlahových mís s odklídem bioodpadu 3x5	m2	9,000	391,00	3 519,00	
PP			Pletí závlahových mís s odklídem bioodpadu 3x5					
31	K	K035	Úklid odpadků 10x5	m2	30,000	48,00	1 440,00	
PP			Úklid odpadků 10x5					
32	K	K036	Odstanění výmladků a obrostů kmene 2x5	ks	6,000	86,00	516,00	
PP			Odstanění výmladků a obrostů kmene 2x5					
33	K	K037	Kontrola úvazku a ochranného nátěru 2x5	ks	6,000	86,00	516,00	
PP			Kontrola úvazku a ochranného nátěru 2x5					
34	K	K038	Kontrola a oprava kotvení 2x5	ks	6,000	107,00	642,00	
PP			Kontrola a oprava kotvení 2x5					
35	K	K039	Odstanění kůlování 1x5	ks	3,000	152,00	456,00	
PP			Odstanění kůlování 1x5					
36	K	K040	Výchovný řez dřevin včetně podchodné výšky 2x5	ks	6,000	598,00	3 588,00	
PP			Výchovný řez dřevin včetně podchodné výšky 2x5					

Kód Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	K041	Přihnojení pomalurozpustným hnojivem včetně dodávky 1x5	ks	3,000	3,00	9,00	
PP		Přihnojení pomalurozpustným hnojivem včetně dodávky 1x5						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 29

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31 8 2022

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Pražské silniční stavby s.r.o.

IČ:

01410806

DIČ:

CZ01410806

Projektant:

AGA - Letiště s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 400,00

DPH základní
snížená

Základ daně

235 400,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

49 434,00

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

284 834,00

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

Objekt VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel: Úřad městské části Praha 4
Uchazeč: Pražské silniční stavby s r o

Datum: 31. 8. 2022

Projektant: AGA - Letiště s r o
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	235 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	235 400,00
ORN - Ostatní rozpočtové náklady	93 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	66 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	31 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	22 000,00
VRN6 - Územní vlivy	11 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	11 000,00

Změna režimu parkování - Sládkovičova, Praha 4

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel
UchazečÚřad městské části Praha 4
Pražské silniční stavby s r.o.

Datum: 31. 8. 2022

Projektant: AGA - Letiště s r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							235 400,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				235 400,00	
D	ORN		Ostatní rozpočtové náklady				93 500,00	
1	K	ORN1	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou					
P			Poznámka k položce					
			Samosběr vzhledy + Bobcat kartáč					
2	K	ORN2	Projekt DIO + zajištění DIR	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00	
PP			Projekt DIO + zajištění DIR					
3	K	ORN3	Náklady spojené s realizací DIO	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
PP			Náklady spojené s realizací DIO					
P			Poznámka k položce					
			protájem 25 ka značek po dobu 2 měsíců					
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				66 000,00	
4	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Geodetické práce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012002000					
P			Poznámka k položce					
			včetně zaměření skutečného provedení stavby					
VV			"Geodetické práce a zaměření skutečného provedení" 1		1,000			
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000					
VV			"dokumentace skutečného provedení stavby (DPS): 1		1,000			
6	K	013294000-1	Fotodokumentace	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Fotodokumentace					
D	VRN3		Zařízení staveniště				31 900,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000					
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Informační tabule na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000					
VV			"Tabule s identifikačními údaji stavby" 1		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				22 000,00	
9	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - např. záborny veřejného prostoru (dočasné ochrany), poplatky, ochranná pásma	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - např. záborny veřejného prostoru (dočasné ochrany), poplatky, ochranná pásma					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000					
D	VRN6		Územní vlivy				11 000,00	
10	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 02
PP			Územní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/060001000					
D	VRN7		Provozní vlivy				11 000,00	
11	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Provozní vlivy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000					