

## DODATEK Č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE K AKCI „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZVONIČKY V ULICI KYTNEROVA, BRNO – MEDLÁNKY“

*uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku*

*mezi těmito smluvními stranami*

#### **Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)

Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258)

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

číslo účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** MÜPO spol. s r.o.

se sídlem: Karásek 5, 621 00 Brno

zastoupená: Martin Polášek, jednatel

IČ: 46904140

DIČ: CZ46904140

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

Č. účtu: 77104641/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tuto smlouvu:

## **I. Základní ustanovení a účel smlouvy**

1. Tento dodatek smlouvy je uzavírán z důvodu potřeby výměny střešní konstrukce na základě zhodnocení špatného technického stavu po odkrytí střešních skladby.

## **II. Předmět dodatku**

1. Tímto dodatkem se mění

- a) Článek III. Odst. 1 tak, že nově zní:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce dle projektové dokumentace „STAVEBNÍ ÚPRAVY ZVONIČKY V ULICI KYTNEROVA, BRNO – MEDLÁNKY“, zpracované Petrem Zelinkou, spočívající v úpravě střechy v rozsahu specifikovaném podrobným výkazem výměr a v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Zhotovitel se dále zavazuje provést pro objednatele práce dle doplněné projektové dokumentace spočívající v úpravě dřevěné střešní konstrukce v rozsahu specifikovaném podrobným výkazem výměr.

- b) Článek IV. Odst. 2 tak, že nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději v termínu do 15. 12. 2022, za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- c) Článek V. Odst. 1 tak, že nově zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 783.846,10 Kč bez DPH (slovy: sedm set osmdesát tři tisíc osm set čtyřicet šest korun českých deset haléřů), DPH činí 164.607,68 Kč, celkem 948.453,78 Kč s DPH (slovy: devět set čtyřicet osm tisíc čtyři sta padesát tři korun českých sedmdesát osm haléřů).

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny

## **III. Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Seznam příloh:

Rozpočet - stavební úpravy zvoničky - výměna krovu

**Doložka**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),**  
**ve znění pozdějších právních předpisů**

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 101, konané dne 19. 10. 2022 pod číslem usnesení č. 03/101

V Brně dne .....

V Brně dne.....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
Martin Polášek  
Jednatel společnosti  
(za zhotovitele)

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20018** **Stavební úpravy zvoničky - výměna krovu**

Zadavatel **Statutární město Brno** IČO: **44992785**  
**Dominikánské náměstí 196/1** DIČ: **CZ44992785**  
**60200 Brno-Brno-město**

Zhotovitel: **Müpo spol, s r.o.** IČO: **46904140**  
**Karásek 5, 621 00 Brno** DIČ: **CZ46904140**

Vypracoval: **Petr Zelinka**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 51 451,04         |
| PSV              |  |  | 175 441,40        |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 23 452,00         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>250 344,44</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>250 344,44</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>52 572,33</b> CZK  |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **302 916,77** CZK

v Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %          |
|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                  | <b>Stavební objekt</b> |                         |                         | <b>0,00</b>      |                   |            |
| <b>SO03</b>      | <b>Výměna krovu</b>    | <b>0,00</b>             | <b>250 344,44</b>       | <b>52 572,33</b> | <b>302 916,77</b> | <b>100</b> |
| SO0301           | Demontáže              | 0,00                    | 13 253,38               | 2 783,21         | 16 036,59         | 5          |
| SO0302           | Nový stav              | 0,00                    | 213 639,06              | 44 864,20        | 258 503,26        | 85         |
| SO0303           | Vedlejší náklady       | 0,00                    | 23 452,00               | 4 924,92         | 28 376,92         | 9          |
| Celkem za stavbu |                        | 0,00                    | 250 344,44              | 52 572,33        | 302 916,77        | 100        |

Popis stavby: 20018 - Stavební úpravy zvoničky v ulici Kytnerova, Brno - Medlánky\_2021

Popis objektu: SO03 - Výměna krovu

Popis rozpočtu: SO0301 - Demontáže

Popis rozpočtu: SO0302 - Nový stav

Popis rozpočtu: SO0303 - Vedlejší náklady

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-------|
| 11          | Přípravné a přidružené práce                 | HSV      |  |  | 6 579,09   | 2,6   |
| 62          | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 2 554,68   | 1,0   |
| 94          | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 7 072,92   | 2,8   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 8 833,33   | 3,5   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 1 163,24   | 0,5   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 19 010,89  | 7,6   |
| 762         | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 124 343,60 | 49,7  |
| 764         | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 18 371,97  | 7,3   |
| 799         | Ostatní                                      | PSV      |  |  | 32 725,83  | 13,1  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 6 236,89   | 2,5   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON       |  |  | 23 452,00  | 9,4   |
| Cena celkem |  |          |  |  | 250 344,44 | 100,0 |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 20018  | Stavební úpravy zvoničky v ulici Kytnerova, Brno - Medlánky_2021 |
| O: | SO03   | Výměna krovu   |
| R: | SO0301 | Demontáže  |

| P.č.            | Číslo položky   | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH      | Cenik   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|-----------------|---|-----|----------|-----------|------------------|-------|-----------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 62</b>  |                 |   |     |          |           | <b>1 277,34</b>  |       | <b>1 545,58</b> |         |                          |
|                 | 1 622904121R00  | <b>Úpravy povrchů vnější</b><br>Očištění fasád ruční čističím ocelovým kartáčem,<br>očistění vrchního líce římsy 100% rozsahu celoplošně, obvod zaměřena CAD : 10,80*0,60   | m2  | 6,48000  | 197,12    | 1 277,34         | 21,00 | 1 545,58        | 801-1   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 95</b>  |                 |   |     |          |           | <b>26,39</b>     |       | <b>31,93</b>    |         |                          |
|                 | 2 952902110R00  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b><br>Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě<br>vyčištění zvoncového patra od nečistot, plocha zaměřena CAD : 4,55  | m2  | 4,55000  | 5,80      | 26,39            | 21,00 | 31,93           | 801-4   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 96</b>  |                 |   |     |          |           | <b>1 163,24</b>  |       | <b>1 407,52</b> |         |                          |
|                 | 3 967042713R00  | <b>Bourání konstrukcí</b><br>Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 150 mm<br>z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>odsekání plošné cihlených podkladních patek, půdorysné 30 x 30 cm na horním líci římsy pod<br>pozednicí : 0,30*0,30*12  | m2  | 1,08000  | 1 077,07  | 1 163,24         | 21,00 | 1 407,52        | 801-3   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 762</b> |                 |   |     |          |           | <b>4 549,52</b>  |       | <b>5 504,92</b> |         |                          |
|                 | 4 762311811R00  | <b>Konstrukce tesařské</b><br>Demontáž kotevních želez do 5 kg<br>předpoklad demontáže kotvení : 10   | kus | 10,00000 | 40,00     | 400,00           | 21,00 | 484,00          | 800-762 | RTS 22/ II               |
|                 | 5 762331812R00  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2<br>viz výkres D1.1.19._demontáž :<br>krokve : 2,00*12   | m   | 24,00000 | 73,20     | 1 756,80         | 21,00 | 2 125,73        | 800-762 | RTS 22/ II               |
|                 | 6 762331813R00  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2<br>viz výkres D1.1.19._demontáž :<br>pozednice, délky 0,68 : 0,68*4<br>pozednice, délky 1,68 : 1,68*4<br>Mezisoučet<br>vazný osmiúhelník :<br>vodorovný trám : 1,20*8<br>nosný kříž : 3,00*2<br>středový sloupek : 2,15<br>Mezisoučet   | m   | 27,19000 | 88,00     | 2 392,72         | 21,00 | 2 895,19        | 800-762 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: D96</b> |                 |   |     |          |           | <b>6 236,89</b>  |       | <b>7 546,64</b> |         |                          |
|                 | 7 979990105R00  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b><br>Poplatek za skládku za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,00000<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,00000<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,40500   | t   | 0,40500  | 5 257,41  | 2 129,25         | 21,00 | 2 576,39        | 801-3   | RTS 22/ II               |
|                 | 8 979990161R00  | Poplatek za skládku za uložení, dřevu, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,33600<br>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,65256<br>Hodnota z bývalého odkazu. : 0,15795   | t   | 1,14651  | 1 888,64  | 2 165,34         | 21,00 | 2 620,06        | 801-3   | RTS 22/ II               |
|                 | 9 979082317R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 4000 do 5000 m,<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | t   | 1,44356  | 146,50    | 211,48           | 21,00 | 255,89          | 832-1   | RTS 22/ II               |
|                 | 10 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží   | t   | 1,44356  | 248,00    | 358,00           | 21,00 | 433,18          | 801-3   | RTS 22/ II               |
|                 | 11 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím   | t   | 1,44356  | 394,50    | 569,48           | 21,00 | 689,07          | 801-3   | RTS 22/ II               |
|                 | 12 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m   | t   | 1,44356  | 357,50    | 516,07           | 21,00 | 624,44          | 801-3   | RTS 22/ II               |
|                 | 13 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m   | t   | 1,44356  | 199,00    | 287,27           | 21,00 | 347,60          | 801-3   | RTS 22/ II               |
| <b>Celkem</b>   |                 |   |     |          |           | <b>13 253,38</b> |       |                 |         |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 20018  | Stavební úpravy zvoničky v ulici Kytnerova, Brno - Medlánky_2021 |
| O: | SO03   | Výměna krovu   |
| R: | SO0302 | Nový stav  |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ         | Celkem    | DPH   | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---|---------------|--|-----|-----------|-------------------|-----------|-------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 11 Přípravné a přídružené práce</b>                 |               |  |     |           | <b>6 579,09</b>   |           |       | <b>7 960,70</b>   |         |                          |
| 1   | 762088113R00  | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m<br>Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.<br>Včetně pomocné dřevěné konstrukce z fošen<br>provizorní zabezpečení stavby po demontáži střešní konstrukce : 1   | kus | 1,00000   | 6 579,09          | 6 579,09  | 21,00 | 7 960,70          | 800-762 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>                        |               |  |     |           | <b>1 277,34</b>   |           |       | <b>1 545,58</b>   |         |                          |
| 2   | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,<br>očistiť vrchního líce římsy 100% rozsahu celoplošně, obvod zaměřena CAD : 10,80*0,60  | m2  | 6,48000   | 197,12            | 1 277,34  | 21,00 | 1 545,58          | 801-1   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>                     |               |  |     |           | <b>7 072,92</b>   |           |       | <b>8 558,23</b>   |         |                          |
| 3   | 941941191RT3  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m<br>včetně kotvení<br>předpoklad 3 měsíce :<br>SV strana : (3,05+0,65)*7,50*3<br>JV strana : (3,05+0,65)*7,50*3<br>JZ strana : (3,05+0,65)*7,50*3<br>SZ strana : (3,05+0,65)*7,50*3  | m2  | 333,00000 | 21,24             | 7 072,92  | 21,00 | 8 558,23          | 800-3   | RTS 18/ I                |
| <b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |               |  |     |           | <b>8 806,94</b>   |           |       | <b>10 656,40</b>  |         |                          |
| 4   | 95001.R01     | Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4<br>nepředvídatelné práce při výměně konstrukce krovu, 1 pracovník 5 h : 5  | h   | 5,00000   | 897,74            | 4 488,70  | 21,00 | 5 431,33          | 801-1   | RTS 22/ II               |
| 5   | 953981304R00  | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdíva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů<br>kotvení pozednice ke stávající konstrukci : 2,00*4  | kus | 8,00000   | 380,78            | 3 046,24  | 21,00 | 3 685,95          | 801-4   | RTS 22/ II               |
| 6   | 95001.R       | Závitová tyč průměr 14 mm délky 300 mm vč. matice a velkoplošné podložky, dodávka a montáž<br>Položka obsahuje:<br>- dodávku a montáž žárově zinkované závitové tyče průměru 14 mm<br>- dodávku a montáž žárově zinkované velkoplošné podložky<br>- dodávku a montáž žárově zinkované matice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,00000  | ks  | 8,00000   | 159,00            | 1 272,00  | 21,00 | 1 539,12          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>                      |               |  |     |           | <b>19 010,89</b>  |           |       | <b>23 003,18</b>  |         |                          |
| 7   | 99001.R       | Jeřábnické práce<br>Kompletní jeřábnické práce pro zdvižení kompletu krovu na vrchol zvonice<br>jeřábnické práce : 4   | hod | 4,00000   | 4 745,47          | 18 981,88 | 21,00 | 22 968,07         |         | Vlastní                  |
| 8   | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812   | t   | 0,08471   | 342,46            | 29,01     | 21,00 | 35,10             | 801-4   | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>                         |               |  |     |           | <b>119 794,08</b> |           |       | <b>144 950,84</b> |         |                          |
| 9   | 762085151R00  | Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojně na pile<br>viz výkres D1.1.20. nový stav :<br>pozednice 150/150 mm :<br>délka 0,68 : (0,15*0,15)*1,00*4<br>délka 1,68 : (0,15*0,15)*2,00*4<br>Mezisoučet<br>vazný osmiúhelník :<br>vodorovný prvek délka 1,20 : (0,15*0,15)*1,20*8<br>nosný kříž, délka 2,92 : (0,15*0,15)*3,00*2<br>horizontální pásy, délka 0,90 : (0,15*0,15)*0,90*4<br>středový sloupek, výška 2,15 : (0,15*0,15)*2,50<br>Mezisoučet<br>krokve, délka 1,97 : (0,10*0,14)*2,00*12<br>Mezisoučet | m3  | 1,09425   | 3 920,58          | 4 290,09  | 21,00 | 5 191,01          | 800-762 | RTS 22/ II               |
| 10  | 762084112R00  | Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střeších na konstrukcích krovů, výšky přes 8 do 12 m<br>8,00  | m   | 8,00000   | 39,63             | 317,04    | 21,00 | 383,62            | 800-762 | RTS 22/ II               |
| 11  | 762084211R00  | Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střeších pro bednění a latování krovů, výšky přes 4 do 12 m<br>Hodnota z bývalého odkazu. : 10,8  | m2  | 10,80000  | 63,27             | 683,32    | 21,00 | 826,82            | 800-762 | RTS 22/ II               |
| 12  | 762333110RT2  | Vázané konstrukce krovů s dodávkou řeziva střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, fošny 6/14 cm<br>viz výkres D1.1.20. nový stav :<br>námětky ,délka 0,60 : 0,60*12   | m   | 7,20000   | 365,00            | 2 627,99  | 21,00 | 3 179,87          | 800-762 | RTS 22/ II               |



**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 20018  | Stavební úpravy zvoničky v ulici Kytnerova, Brno - Medlánky_2021 |
| O: | SO03   | Výměna krovu   |
| R: | SO0302 | Nový stav  |


| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | DPH              | Cena s DPH | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|------------------|------------|---------|--------------------------|
| 13                                    | 762333120RT2  | Vázané konstrukce krovů s dodávkou žeziva - střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z žeziva, hranoly 12/14 cm<br>viz výkres D1.1.20. nový stav :<br>krokve,délka 1,97 : 2,00*12   | m      | 24,00000  | 1 071,81  | 25 723,40         | 21,00            | 31 125,31  | 800-762 | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 24,00000  |                   |                  |            |         |                          |
| 14                                    | 762333130RT3  | Vázané konstrukce krovů s dodávkou žeziva - střež pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z žeziva, hranoly 16/18 cm<br>viz výkres D1.1.20. nový stav :<br>pozednice :<br>délka 0,68 : 1,00*4<br>délka 1,68 : 2,00*4<br>Mezisoučet<br>vazný osmiúhelník :<br>vodorovný prvek délka 1,20 : 1,20*8<br>nosný kříž, délka 2,92 : 3,00*2<br>horizontální pásy, délka 0,90 : 0,90*4<br>středový sloupek, výška 2,15 : 2,50<br>Mezisoučet | m      | 33,70000  | 1 434,37  | 48 338,30         | 21,00            | 58 489,34  | 800-762 | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 4,00000   |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 8,00000   |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 12,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 9,60000   |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 6,00000   |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 3,60000   |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 2,50000   |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 21,70000  |                   |                  |            |         |                          |
| 15                                    | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,09425  | m3     | 1,09425   | 3 710,00  | 4 059,67          | 21,00            | 4 912,20   | 800-762 | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 1,09425   |                   |                  |            |         |                          |
| 16                                    | 762001.R      | Příplatek za sražení hrany žeziva, histoizace krovu<br>viz výkres D1.1.20. nový stav :<br>pozednice :<br>délka 0,68 : 1,00*4*4<br>délka 1,68 : 2,00*4*4<br>Mezisoučet<br>vazný osmiúhelník :<br>vodorovný prvek délka 1,20 : 1,20*8*4<br>nosný kříž, délka 2,92 : 3,00*2*4<br>horizontální pásy, délka 0,90 : 0,90*4*4<br>středový sloupek, výška 2,15 : 2,50*4<br>Mezisoučet<br>krokve, délka 1,97 : 2,00*4*12<br>Mezisoučet                                 | m      | 230,80000 | 15,00     | 3 462,00          | 21,00            | 4 189,02   |         | Vlastní                  |
|                                       |               |   |        |           | 16,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 32,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 48,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 38,40000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 24,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 14,40000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 10,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 86,80000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 96,00000  |                   |                  |            |         |                          |
|                                       |               |   |        |           | 96,00000  |                   |                  |            |         |                          |
| 17                                    | 762002.R      | Příplatek za spojování krovu dřevěnými prvky, histoizace krovu<br>pro celou konstrukci střechy : 1  | soubor | 1,00000   | 16 335,75 | 16 335,75         | 21,00            | 19 766,26  |         | Vlastní                  |
|                                       |               |   |        |           | 1,00000   |                   |                  |            |         |                          |
| 18                                    | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně   | t      | 0,95751   | 14 575,85 | 13 956,52         | 21,00            | 16 887,39  | 800-762 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b> |               |   |        |           |           | <b>18 371,97</b>  | <b>22 230,08</b> |            |         |                          |
| 19                                    | 764816420R00  | Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž<br>včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací<br>okapnice po obvodu střechy : 2,30*4+0,80*4   | m      | 12,40000  | 444,33    | 5 509,69          | 21,00            | 6 666,72   | 800-764 | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 12,40000  |                   |                  |            |         |                          |
| 20                                    | 764001.R      | Oplechování kruhové, prostup kříže skrze střešní krytinu, TiZn<br>vrchol zvonice : 1  | ks     | 1,00000   | 1 148,63  | 1 148,63          | 21,00            | 1 389,84   |         | Vlastní                  |
|                                       |               |   |        |           | 1,00000   |                   |                  |            |         |                          |
| 21                                    | 764292441R0X  | Rasení olověný pás, antracit r.š. 300 mm, dodávka a montáž<br>včetně těsnícího pásu a spojovacích prostředků.<br>vyplechování lomu střešní roviny po obvodu zvoničky : 2,00*4+0,50*4  | m      | 10,00000  | 1 138,88  | 11 388,80         | 21,00            | 13 780,45  |         | Vlastní                  |
|                                       |               |   |        |           | 10,00000  |                   |                  |            |         |                          |
| 22                                    | 998764102R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně   | t      | 0,04716   | 6 888,25  | 324,85            | 21,00            | 393,07     | 800-764 | RTS 22/ II               |
| <b>Díl: 799 Ostatní</b>               |               |   |        |           |           | <b>32 725,83</b>  | <b>39 598,25</b> |            |         |                          |
| 23                                    | 622323041R00  | Příprava podkladu penetrace<br>vrchní plocha římsy celoplošně, obvod zaměřen CAD : 10,80*0,60   | m2     | 6,48000   | 1 680,63  | 10 890,45         | 21,00            | 13 177,44  | 801-1   | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 6,48000   |                   |                  |            |         |                          |
| 24                                    | 632451013R00  | Vyrovňovací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 40 mm<br>vrchní plocha římsy celoplošně, obvod zaměřen CAD : 10,80*0,60  | m2     | 6,48000   | 3 361,27  | 21 781,01         | 21,00            | 26 355,02  | 801-1   | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 6,48000   |                   |                  |            |         |                          |
| 25                                    | 777101101R00  | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem<br>vrchní plocha římsy celoplošně, obvod zaměřen CAD : 10,80*0,60   | m2     | 6,48000   | 8,39      | 54,37             | 21,00            | 65,79      | 800-773 | RTS 22/ II               |
|                                       |               |   |        |           | 6,48000   |                   |                  |            |         |                          |
| <b>Celkem</b>                         |               |   |        |           |           | <b>213 639,06</b> |                  |            |         |                          |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |  |
|----|--------|--|
| S: | 20018  | Stavební úpravy zvoničky v ulici Kytnerova, Brno - Medlánky_2021 |
| O: | SO03   | Výměna krovu   |
| R: | SO0303 | Vedlejší náklady   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky             | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | DPH   | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>    |        |          |           | <b>23 452,00</b> |       | <b>28 376,92</b> |       |                          |
| 1              | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00000  | 23 452,00 | 23 452,00        | 21,00 | 28 376,92        |       | RTS 22/ II               |

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.



|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>23 452,00</b> |
|---------------|------------------|