

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava obložení budova štábu obj.č 001

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 8. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

## PSV

## Práce a dodávky PSV

### 766

### Konstrukce truhlářské

4	766	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m <i>Zpětná montáž kazet 20m2+ soklů 3m2</i>	m2	23,000		
6	766	766211211	Montáž madel schodišťových středových dřevěných průběžných šířky do 150 mm <i>Lišt ke kazetám- D+ M (dodání a montáž)</i>	m	50,000		
1	766	766211812	Demontáž schodišťového madla upevněného na stěnovou konstrukci <i>Odlišťování obložení</i>	m	50,000		
2	766	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2 <i>Demontáž obložení 20m2+ soklů 3m2</i>	m2	23,000		
3	766	766663961	Oprava dveřních křidel z měkkého dřeva výměna výplně <i>oprava kazet 20m2+ soklů 3m2</i>	kus	23,000		

### 783

### Dokončovací práce - nátěry

19	783	783106807	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením <i>Kazet 341 m2+ sokl 23m2</i>	m2	364,000		
12	783	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí <i>Obložení 341m2+ sokly 23m2</i>	m2	364,000		
11	783	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením <i>Obložení 341m2+ sokly 23m2</i>	m2	364,000		
9	783	783122131	Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem <i>Obložení 341m2+ sokly 23m2</i>	m2	364,000		

### 784

### Dokončovací práce - malby a tapety

22	784	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací <i>včetně zakrytí stěn , svisidel, nábytku</i>	m2	200,000		
23	605	60515111	<i>řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm</i>	m3	0,250		
24	314	31413000	<i>hřebík pro suchou podlahu</i>	kus	60,000		
			<i>spojovací materiál</i>				
20	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací <i>včetně zakrytí podlah folii</i>	m2	80,000		
21	784	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací <i>včetně zakrytí schodiště folii</i>	m2	20,000		
13	784	784611001	Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m	m	1 774,000		

**Celkem**

DPH 21%

**Celkem s DPH 21%**

**333 680,00**

70 072,80

**403 752,80**