

Souhrnný rozpočet

14.09.2022

Měna: Kč

Kod - popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavba: 221122096 - Město Velké Meziříčí - Oprava chodníků a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Gen. Jaroše ve Velkém Meziříčí			
Objekt: 1.02 - ul. gen. Jaroše	1 679 019,03	352 594,00	2 031 613,03
Objekt: SO 401 - Rekonstrukce VO - 1. etapa - Gen. Jaroše I a II	1 532 142,40	321 749,90	1 853 892,30
CELKEM Stavba: 221122096 - Město Velké Meziříčí - Oprava cho	3 211 161,43	674 343,90	3 885 505,33

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-000066
Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

KSO:
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 14.09.2022

Zadavatel:
Město Velké Meziříčí

IČ: 00295671
DIČ: CZ 00295671

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ:

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 679 019,03

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 679 019,03	352 594,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 031 613,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-000066

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 679 019,03	2 031 613,03
1.02	ul. gen. Jaroše	1 679 019,03	2 031 613,03
000	Vedlejší a ostatní náklady	103 250,00	124 932,50
101.2	Oprava chodníků - ul. gen. Jaroše	1 575 769,03	1 906 680,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Objekt:

1.02 - ul. gen. Jaroše

Soupis:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ: 21121

Datum: 14.09.2022

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

Město Velké Meziříčí

IČ: 00295671

DIČ: CZ 00295671

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228

DIČ:

Zpracovatel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			103 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	103 250,00	21,00%	21 682,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	124 932,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Objekt: 1.02 - ul. gen. Jaroše
Soupis: **000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Velké Meziříčí
Zadavatel: Město Velké Meziříčí
Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 14.09.2022
Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.
Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	103 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	103 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 250,00
VRN7 - Provozní vlivy	31 250,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČI

Objekt: 1.02 - ul. gen. Jaroše

Soupis: **000 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 250,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

103 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

33 750,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dočasné zajištění a odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné přecelení jejich srávcům.*

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce při provádění stavby. Geodetické měření v průběhu stavby, vytýčení stavby*

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Náklady na geodetické zaměření provedeného díla v systému Micro Station.*

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle zadávacích podmínek a dle platných TKP a ČSN. Podkladem pro vypracování DSPS bude RDS a DSP, geodetické zaměření provedených prací, případně další požadavky objednatele. DSPS bude předána objednateli v tištěné podobě a v elektronické podobě (na CD). Při vypracování projektové dokumentace DSPS musí zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace.*

D VRN3 Zařízení staveniště

7 000,00

5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřicích odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.*

6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.*

7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.*

D VRN4 Inženýrská činnost

6 250,00

8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Prvky BOZP (mobilní oplocení, osvětlení, výstražné značení, přechody a přejezdy výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd) vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace.*

D VRN7 Provozní vlivy

31 250,00

10	K	072002001	Silniční provoz	kpl	1,000	31 250,00	31 250,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
zpracování D/O, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení
Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;
-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní přechodné značení
-Zabezpečení změny dopravního značení*

D VRN9 Ostatní náklady

25 000,00

11	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P
*Poznámka k položce:
Odvodnění staveniště po dobu stavby.*

VV "Odvodnění staveniště po dobu stavby" 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Objekt:
1.02 - ul. gen. Jaroše
Soupis:
101.2 - Oprava chodníků - ul. gen. Jaroše

KSO: 822 29 32
Místo: Velké Meziříčí

CC-CZ: 21121
Datum: 14.09.2022
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Velké Meziříčí

IČ: 00295671
DIČ: CZ 00295671

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ:

Zpracovatel:
PROfi Jihlava spol. s r.o.

IČ: 18198228
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 575 769,03	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 575 769,03	21,00%	330 911,50
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 906 680,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘIČÍ

Objekt: 1.02 - ul. gen. Jaroše

Soupis: **101.2 - Oprava chodníků - ul. gen. Jaroše**

Místo: Velké Meziříčí

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Projektant: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 575 769,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 396 744,03
1 - Zemní práce	261 614,42
5 - Komunikace pozemní	542 198,20
8 - Trubní vedení	20 070,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	494 185,42
997 - Přesun sutě	71 610,25
998 - Přesun hmot	7 065,74
M - Práce a dodávky M	179 025,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	179 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIRÍČÍ
 Objekt: 1.02 - ul. gen. Jaroše
 Soupis: 101.2 - Oprava chodníků - ul. gen. Jaroše

Místo: Velké Meziříčí

Zadavatel: Město Velké Meziříčí

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Datum: 14.09.2022

Projektant: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Zpracovatel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo	Číslo
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------	-------

Náklady soupisu celkem

1 575 769,03

D HSV Práce a dodávky HSV

1 396 744,03

D 1 Zemní práce

261 614,42

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	742,000	30,00	22 260,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		f01		742,000			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	394,800	87,00	34 347,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		f02		394,800			
3	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	407,435	58,00	23 631,23	CS ÚRS 2022 01
	vv		f03		407,435			
4	K	122151402	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	20,372	97,00	1 976,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		*ornice* f03*0,5*0,1		20,372			
5	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	148,400	196,00	29 086,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		*odkopávky pro chodník* 0,2*f01		148,400			
6	K	162351124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,298	66,00	1 075,67	CS ÚRS 2022 01
	vv		*odvoz na meziskládku a zpět z meziskládky* 2*8,149		16,298			
7	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,372	96,00	1 955,71	CS ÚRS 2022 01
	vv		*vč. nákupu ornice* 20,372		20,372			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	140,251	199,00	27 909,95	CS ÚRS 2022 01
	vv		148,4*odečet na meziskládku* 8,149		140,251			
9	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	8,149	87,00	708,96	CS ÚRS 2022 01
	vv		*zpět z meziskládky* 8,149		8,149			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	252,452	300,00	75 735,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		140,251*1,8		252,452			
11	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí v rovině a ve svahu do 1:5	m3	8,149	31,00	252,62	CS ÚRS 2022 01
	vv		*úprava za obrubou* 0,02*f03		8,149			
12	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	148,251	30,00	4 447,53	CS ÚRS 2022 01
	vv		148,251		148,251			
13	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	203,718	56,00	11 408,21	CS ÚRS 2022 01
	vv		f03*0,5		203,718			
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	203,718	26,00	5 296,67	CS ÚRS 2022 01
	vv		*úprava podél chodníkové obruby* f03*0,5		203,718			
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,074	188,00	765,91	CS ÚRS 2022 01
	vv		203,718*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,074			
16	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ze ztuhnutím strojně	m2	902,447	23,00	20 756,28	CS ÚRS 2022 01
	vv		f01+0,2*(f02+f03)		902,447			
	D	5	Komunikace pozemní				542 198,20	
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	742,000	122,00	90 524,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		*ŠTĚRKODRTĚ ŠDa FR.0/63* f01		742,000			
18	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	1,100	219,00	240,90	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,1		1,100			
19	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	19,740	750,00	14 805,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		*případně doplnění podél silniční obruby* f02*0,5*0,1		19,740			
20	K	596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	742,000	295,00	218 890,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		f01		742,000			
21	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	756,840	285,00	215 699,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		742		742,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		742*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		756,840			
22	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,530	591,00	904,23	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,5		1,500			
	vv		1,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,530			
23	K	596212353	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl do 300 m2	m2	1,100	393,00	432,30	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,1		1,100			
25	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	1,122	626,00	702,37	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,1		1,100			
	vv		1,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,122			
D 8			Trubní vedení				20 070,00	
26	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	2 650,00	18 550,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		7		7,000			
27	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				494 185,42	
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	394,800	410,00	161 868,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		f02		394,800			
29	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	382,365	160,00	61 178,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		378,579206859593*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		382,365			
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	9,972	144,00	1 435,97	CS ÚRS 2022 01
	vv		9,87352625937835*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		9,972			
31	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,411	538,00	3 449,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		6,34726688102894*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		6,411			
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	407,435	352,00	143 417,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		*"ABC 100/10/20" f03		407,435			
33	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	411,509	145,00	59 668,81	CS ÚRS 2022 01
	vv		407,435*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		411,509			
34	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	394,800	160,00	63 168,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		f02		394,800			
D 997			Přesun sutě				71 610,25	
35	K	99722157(R)	Vodorovná doprava vybouraných hmot	t	286,441	250,00	71 610,25	
P			<i>Poznámka k položce: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na skládku dle dispozic zhotovitele</i>					
D 998			Přesun hmot				7 065,74	
36	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	336,464	21,00	7 065,74	CS ÚRS 2022 01
D M			Práce a dodávky M				179 025,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				179 025,00	
37	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	286,440	625,00	179 025,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		286,44		286,440			

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		0,00
Montáž - práce		0,00
Mezisoučet 1	0,00	0,00
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	0,00
Základní náklady celkem		0,00
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		1 532 142,40
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	321 749,90
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 853 892,30
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	0,00	0,00
Demontáže	0,00	0,00
Zemní práce	0,00	0,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 2021-000066
Stavba: OPRAVA CHODNÍKŮ V UL. GEN. JAROŠE, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Datum: 14.09.2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
1.02/ 101.2	Oprava chodníků - ul. gen. Jaroše		
f01	plocha dlažby	m2	742,000
	2+2+32+90+150+126+58+21+75+67+117+2		742,000
Použití figury:			
113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	742,000
122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	148,400
181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	902,447
564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	742,000
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	742,000
f02	Obruby silniční	mb	394,800
	182,4+212,4		394,800
Použití figury:			
113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	394,800
181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	902,447
572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	19,740
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	394,800
919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	394,800
59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	382,365
f03	obruby chodníkové	mb	407,435
	21+20+125,595+40,40+8,56+60,41+131,47		407,435
Použití figury:			
113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	407,435
122151402	Vykopávky v zemníku na suchu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	20,372
171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	8,149
181351103	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	203,718
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	203,718
181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	902,447
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	407,435

