

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Altán - louka vzpomínek	Objednatel:	Správa pražských hřbitovů	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	altán - veřejně prospěšná stavba	Projektant:	██████████	IČ/DIČ:	
Lokalita:	areál hřbitova Ďáblice	Zhotovitel:	Bonka Atelier s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek.	44
JKSO:	8159971	Zpracoval:	██████████	Datum:	10.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		O Doplnkové náklady		Q Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	50 346,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	17 405,22	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	181 673,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	244 093,93			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		493 519,56	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 493 519,56
Základ 21%	493 519,56	DPH 21%	103 639,11	Celkem včetně DPH 597 158,67

Projektant	Objednatel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby.

Krycí list slepého rozpočtu (1 - Altán s lavičkami)

Název stavby:	Altán - louka vzpomínek	Objednatel: Správa pražských hřbitovů	IČ/DIČ:
Druh stavby:	altán - veřejně prospěšná stavba	Projektant: ██████████	IČ/DIČ:
Lokalita:	areál hřbitova Ďáblice	Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:	8159971	Zpracoval: ██████████	Datum: 10.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		E3 Doplnkové náklady		Q Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	50 346,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	17 405,22	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	181 673,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	244 093,93			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		493 519,56	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0 0 0	Celkem bez DPH 493 519,56
Základ 21%	493 519,56	DPH 21%	103 639,11	Celkem včetně DPH 597 158,67

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby.

Krycí list slepého rozpočtu (2 - Mlátová cesta s obrubami)

Název stavby:	Altán - louka vzpomínek	Objednatel: Správa pražských hřbitovů	IČ/DIČ:
Druh stavby:	altán - veřejně prospěšná stavba	Projektant: [REDACTED]	IČ/DIČ:
Lokalita:	areál hřbitova Ďáblice	Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:	8159971	Zpracoval: [REDACTED]	Datum: 10.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	Q Doplnkové náklady	Q Náklady na umístění stavby (NUS)			
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	0,00				
	ZRN celkem	0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0 0 0
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0 0 0
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby.

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Altán - louka vzpomínek	Doba výstavby:	Objednatel: Správa pražských hřbitovů
Druh stavby: altán - veřejně prospěšná stavba	Začátek výstavby:	Projektant: ██████████
Lokalita: areál hřbitova Ďáblice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bonka Atelier s.r.o.
JKSO: 8159971	Zpracováno dne: 10.10.2022	Zpracoval: ██████████

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ m	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
			Altán s lavičkami				232 020,41	261 499,15	493 519,56	
			Hloubené vykopávky				0,00	3 344,00	3 344,00	
1	1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	2,20	1 520,00	0,00	3 344,00	3 344,00	RTS1/2021
			27 Základy				11 514,78	1 245,22	12 760,00	
2	1	272313621R00	Beton základových kleneb prostý C 20/25	m3	2,20	5 800,00	11 514,78	1 245,22	12 760,00	RTS1/2021
			712 Izolace střech (živičné krytiny)				14 404,65	6 470,35	20 875,00	
3	1	712351111RT2	Povlaková krytina střech do 10°, samolepicím pásem	m2	25,00	420,00	7 091,05	3 408,95	10 500,00	RTS 1/2021
			<i>Varianta: včetně dodávky asfalt, pásu Glastek 30 sticker plus</i>							
4	1	712341559RV1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením	m2	25,00	415,00	7 313,60	3 061,40	10 375,00	RTS I / 2021
			<i>Varianta: 1 vrstva - včetně dodávky Elastek 40 speciál dekor</i>							
			713 Izolace tepelné				6 742,16	2 016,04	8 758,20	
5	1	713141124R00	Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1 vrstvá	m2	23,76	195,00	2 617,16	2 016,04	4 633,20	RTS 1/2021
6	1	28375603	Deska POLYFON EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm	m2	25,00	165,00	4 125,00	0,00	4 125,00	RTS1/2021
			721 Vnitřní kanalizace				0,00	6 400,00	6 400,00	
7	1	72110002_MA	Odvodnění střechy - vpust, trubka, nerez ukončení	kus	1,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	RTS1/2021
			762 Konstrukce tesařské				27 232,27	86 431,49	113 663,76	
8	1	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	90,00	258,00	1 110,03	22 109,97	23 220,00	RTS1/2021
9	1	762086111R00	Otesání tesařských prvků průřezu do 120 cm2	m	45,00	205,00	0,00	9 225,00	9 225,00	RTS1/2021
10	1	605121111	Řezivo jehličnaté - hranoly-jak. I L=2-3,5 m	m3	0,72	13 500,00	9 720,00	0,00	9 720,00	RTS1/2021
11	1	762371111_MA	Výroba a mont. sbíjených ramenátů	m	17,28	2 600,00	0,00	44 928,00	44 928,00	RTS 1/2021
12	1	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním	m2	23,76	201,00	0,00	4 775,76	4 775,76	RTS1/2021
13	1	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	25,00	420,00	10 500,00	0,00	10 500,00	RTS 1/2021
14	1	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	RTS1/2021
15	1	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	25,00	215,00	1 904,35	3 470,65	5 375,00	RTS I /2021
			<i>Varianta: včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm</i>							
16	1	762342206RT4	Montáž kontralati na vruty, s těsnicí páskou	m2	25,00	164,00	2 177,90	1 922,10	4 100,00	RTS 1/2021
			<i>Varianta: včetně dodávky latí 4/6 cm</i>							
			764 Konstrukce klempířské				18 774,88	13 600,13	32 375,00	
17	1	764521230RT2	Oplechování říms z Cu plechu, rš 200 mm	m	17,50	1 850,00	18 774,88	13 600,13	32 375,00	RTS I / 2021
			<i>Varianta: nalepení Enkolitem</i>							
			766 Konstrukce truhlářské				90 317,59	31 302,01	121 619,60	
18	1	766423122R00	Obložení podhledů složitých, palubkami MD š. 8 cm	m2	23,76	510,00	215,55	11 902,05	12 117,60	RTS 1/2021
19	1	611981_MA	Prkno dřevěné Modřín	m2	25,00	1 550,00	38 750,00	0,00	38 750,00	RTS1/2021
20	1	766412123_MA	Obložení stěn nad 1 m2 MD, laťkami vč laviček	m2	20,40	960,00	184,04	19 399,96	19 584,00	RTS I /2021
21	1	605126_MA	Fošna MD - obklad atiky Altánu, lavičky	m3	0,82	62 400,00	51 168,00	0,00	51 168,00	RTS1/2021
			767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				24 202,08	97 873,92	122 076,00	
22	1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - patní plechy, kotvení atp	kg	120,00	285,00	2 570,62	31 629,38	34 200,00	RTS I /2021
			<i>Varianta: ušun ušatuy emanu a lavičar</i>							
			<i>Varianta:</i>							
23	1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - eL profily sřecha	kg	70,00	127,00	943,50	7 946,50	8 890,00	RTS I /2021
			<i>Varianta: eL profily 2,42kg/m</i>							
24	1	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - lavičky	kg	180,00	156,00	2 980,16	25 099,84	28 080,00	RTS I /2021
			<i>Varianta: jakl 50/3 lavičky</i>							
25	1	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg - konstrukce střechy	kg	206,40	115,00	4 020,59	19 715,41	23 736,00	RTS1/2021
			<i>Varianta: IPE 140</i>							

26	1	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - stojky <i>Varianta: "uuny"</i>
27	1	7678491 MA	Spojovací nerezové prostředky
	1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
28	1	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm
29	1	311712122	Kotva expresní FAZ II 16/250/375
	2		Mlátová cesta s obrubami
	2	11	Přípravné a přidružené práce
30	2	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m
	2	12	Odkopávky a prokopávky
31	2	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5
	2	17	Konstrukce ze zemin
32	2	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 95% PS
	2	18	Povrchové úpravy terénu
33	2	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2
34	2	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2
	2	21	Úprava podloží a základové spáry
35	2	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
		<i>Varianta: vibrační deskou</i>	
	2	28	Zpevňování hornin a konstrukcí
36	2	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
	2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
37	2	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm
38	2	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm
39	2	564742111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm
40	2	564801111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm
		<i>Varianta: štěrkodř frakce 0-22 mm</i>	
41	2	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm
		<i>Varianta: štěrkodř frakce 0-32 mm</i>	
42	2	564922104R00	Mlátový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm
	2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
43	2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
44	2	916131111RT2	Osaz.obruby z kostek velk., bez boční opěry,beton - 3x
		<i>Varianta: včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15</i>	

Poznámka:

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby.

Zakázka se bude realizovat bez mlátové cesty s obrubami. Prosíme o nacenění bez položek které se k tomu vztahují.

kg	90,00	163,00	2 393,39	12 276,61	14 670,00 RTS I /2021
kus	500,00	25,00	11 293,82	1 206,18	12 500,00 RTS I /2021
			38 832,00	12 816,00	51 648,00
kus	96,00	133,50	0,00	12 816,00	12 816,00 RTSI/2021
kus	96,00	404,50	38 832,00	0,00	38 832,00 RTSI/2021
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTSI/2021
			0,00	0,00	0,00
m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I /2021
			0,00	0,00	0,00
m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTSI/2021
			0,00	0,00	0,00
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS1/2021
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I / 2021
			0,00	0,00	0,00
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
			0,00	0,00	0,00
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTSI/2021
			0,00	0,00	0,00
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS1/2021
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS1/2021
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS 1/2021
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I /2021
			0,00	0,00	0,00
m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS I /2021
			0,00	0,00	0,00
m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTSI/2021
m					RTSI/2021
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geïtem:

493 519,56

31	2	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5
32	2	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS
33	2	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2
34	2	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2
	2	2	Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin
35	2	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
			<i>Varianta: vibrační desko</i>
36	2	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2
	2	5	Komunikace
37	2	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm
38	2	564211112R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm
39	2	564742111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 12 cm
40	2	564801111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm
			<i>Varianta: štěrkodř frakce 0-22 mm</i>
41	2	564821111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm
			<i>Varianta: štěrkodř frakce 0-32 mm</i>
42	2	564922104R00	Mlátový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm
	2	9	Dokončovací práce, demolice
43	2	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15
44	2	916131111RT2	Osaz.obruba z kostek velk., bez boční opěry, beton - 3x
			<i>Varianta: včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15</i>

Poznámka:

Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby.

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Altán - louka vzpomínek	Doba výstavby:	Objednatel:	Správa pražských hřbitovů
Druh stavby:	altán - veřejné prospěšná stavba	Začátek výstavby: 0	Projektant:	██████████
Lokalita:	areál hřbitova Ďáblice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bonka Atelier s.r.o.
JKSO:	8159971	Zpracováno dne: 10.10.2022	Zpracoval:	██████████

<u>Objekt Zkrácený popis</u>	<u>Náklady (Kč)</u>		
	<u>Dodávka</u>	<u>1 Montáž</u>	<u>Celkem ~</u>
Altán s lavičkami	232 020,41	261 499,15	493 519,56
Mlátová cesta s obrubami	0,00	0XX)	0,00
Celkem:			493 519,56

Poznámka:
Specifikace materiálů jsou pouze ilustrační, přesná specifikace bude dohodnuta se zhotovitelem stavby.

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Altán - louka vzpomínek	Doba výstavby:	Objednatel:	Správa pražských hřbitovů
Druh stavby:	altán - veřejně prospěšná stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	██████████
Lokalita:	areál hřbitova Ďáblice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Bonka Atelier s.r.o.
Zpracoval:	██████████	Zpracováno do:	Zpracováno dne:	10.10.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
1		Altán s lavičkami	232 020,41	261 499,15	493 519,56
1	13	Hloubené vykopávky	0,00	3 344,00	3 344,00
1	27	Základy	11 514,78	1 245,22	12 760,00
1	712	Izolace střech (živičné krytiny)	14 404,65	6 470,35	20 875,00
1	713	Izolace tepelné	6 742,16	2 016,04	8 758,20
1	721	Vnitřní kanalizace	0,00	6 400,00	6 400,00
1	762	Konstrukce tesařské	27 232,27	86 431,49	113 663,76
1	764	Konstrukce klempířské	18 774,88	13 600,13	32 375,00
1	766	Konstrukce truhlářské	90 317,59	31 302,01	121 619,60
1	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	24 202,08	97 873,92	122 076,00
1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	38 832,00	12 816,00	51 648,00
2		Mlátová cesta s obrubami	0,00	0,00	0,00
2	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	0,00	0,00
2	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	0,00	0,00
2	17	Konstrukce ze zemin	0,00	0,00	0,00
2	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	0,00	0,00
2	21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	0,00	0,00
2	28	Zpevnování hornin a konstrukcí	0,00	0,00	0,00
2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	0,00	0,00	0,00
2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	0,00	0,00
			Celkem:		493 519,56