

## **Specifikace prací**

### **SA – Oprava betonových žlabů CURB-KING**

#### **Popis plnění**

Předmětem zakázky je provedení oprav betonových žlabů ( CURB-KING) ve 4 níže uvedených dílčích lokalitách na dálnici D5 a to v úseku v majetkové správě SSÚD 9.

Práce spočívají ve vybourání poškozených betonových konstrukcí odvodňovacích žlabů CURB-KING a jejich podkladů. Dále bude provedeno zabetonování žlabů v původním tvaru. Součástí plnění je provedení zálivek a doplnění asfaltových vrstev kolem opravovaných míst. Likvidace odpadu je zahrnuta v jednotlivých položkách.

#### **Opravovaná místa:**

1. D5 - oprava žlabu CURB-KING v km cca 37,050 ve směru na Rozvadov – odstavný pruh
2. D5 - oprava žlabu CURB-KING v km cca 39,000 ve směru na Rozvadov – odstavný pruh
3. D5 - oprava žlabu CURB-KING v km cca 40,800 ve směru na Prahu – odstavný pruh
4. D5 - oprava žlabu CURB-KING v km cca 40,800 ve směru na Rozvadov – větev křižovatky

#### **Termín plnění**

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 10 kalendářních dní ode dne účinnosti Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 40 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

#### **DIO**

Zajišťuje Objednatel ve své režii a to dle platných schémat.

