

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu § 2586 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu tohoto Dodatku

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** ČR – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“)

Sídlo: Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. David Křivánek, ředitel

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED] mail: [REDACTED]

IČO: 71009191

DIČ: CZ71009191 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

*Organizační složka státu vzniklá na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.*

(dále jen „Objednatel“ nebo „KHS JmK“)

a

**Zhotovitel:** HV stavby a práce s.r.o.

Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Zastoupen ve věcech smluvních: Volodymyrem Holinkou, jednatelem tel: [REDACTED] mail:

[REDACTED]

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 04395255

DIČ: CZ04395255

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

*Společnost vedena v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89683*

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č.2 (dále také „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo (dále také „Smlouva“ nebo „SOD“), kterou mezi sebou uzavřely dne 30.3.2022 na základě Veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „KHS JmK – zateplení objektu v Blansku“ (dále také „VZMR“):

**Článek II.**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku je:
  - a) rozšíření sjednaného předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 a 12 ze dne 13.10.2022 a ve Změnovém listu č. 2 ze dne 21.10.2022, v celkovém objemu 622.872,32 Kč bez DPH;
  - b) zúžení sjednaného předmětu smlouvy o neprovedené práce (dále jen „méněpráce“), které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 9 ze dne 21.10.2022 a Změnovém listu č. 10 ze dne 13.10.2022, v celkovém objemu 750.699,59 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto Dodatku je dále změna čl. VII. – Cena Díla a čl. XVII – Závěrečná ustanovení.
3. Účelem tohoto Dodatku je změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení.

**Článek III.**  
**Změny a doplnění Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III – Předmět smlouvy bude doplněn o **nový odstavec 5**:  
*5. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 a 12 ze dne 13.10.2022 a ve Změnovém listu č. 2 ze dne 21.10.2022. Z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 9 ze dne 21.10.2022 a Změnovém listu č. 10 ze dne 13.10.2022. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.*

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. VII – Cena díla odstavce č. 1 a 11 Smlouvy budou nahrazeny novým textem:

*1. Cena za provedené Dílo a dodané dodávky dle čl. III. této smlouvy (dále jen „Cena díla“), je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky a změnových listů č.1 – č.12, činí:*

<i>cena díla bez DPH</i>	<i>2.574.900,- Kč</i>
<i>cena víceprací dle Dodatku č.2 Smlouvy bez DPH</i>	<i>622.872,32 Kč</i>
<i>cena méněprací dle Dodatku č.2 Smlouvy bez DPH</i>	<i>750.699,59 Kč</i>
<i>cena celkem za Dílo bez DPH</i>	<i>2.447.072,73 Kč</i>
<i>cena celkem za Dílo vč. DPH (21 %)</i>	<i>2.960.958,- Kč</i>

*11. Část ceny díla je financována z dotace, jde o tzv. způsobilé výdaje Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Cena díla specifikována v odstavci 1 článku VII je složena jak ze způsobilých výdajů OPŽP, tak nezpůsobilých výdajů OPŽP. Výše způsobilých výdajů OPŽP za Dílo je v rozsahu položkového rozpočtu naceněného Zhotovitelem uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy a na základě změnového listu č.1 a činí:*

*způsobilé výdaje OPŽP bez DPH 1.486.139,91 Kč*  
*způsobilé výdaje OPŽP vč. DPH 1.798.229,29 Kč*

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. XVII – Závěrečná ustanovení odst. 14 Smlouvy nově zní takto:

*14. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:*

*Příloha č. 1 - Položkový naceněný rozpočet (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Stavba KHS JmK - zateplení objektu v Blansku)*

*Příloha č. 2 – Závazný harmonogram prací a dodávek*

*Příloha č. 3 – Seznam předpokládaných podzhotovitelů*

*Přílohu č. 4 – Položkový naceněný rozpočet způsobilých výdajů (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, Stavba KHS JmK - zateplení objektu v Blansku - způsobilé výdaje dle podmínek OPŽP)*

*Příloha č.5 - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12*

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.3.2022, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.3.2022, je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Pokud nebylo v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé na základě tohoto Dodatku příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek byl uzavřen na základě svobodné vůle obou smluvních stran, stává se platný podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a nabývá právní účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Objednatel má povinnost uveřejnit Dodatek v Registru smluv. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn Objednatелеm. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí Dodatku č.2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.5: Změnový list č. 1 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 2 ze dne 21.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 3 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 4 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 5 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 6 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 7 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 8 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 9 ze dne 21.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 10 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 11 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn  
Změnový list č. 12 ze dne 13.10.2022 včetně položkového rozpočtu změn

V Brně dne  
za objednatele



Ing. David Křivánek  
ředitel  
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje  
se sídlem v Brně

V Brně dne  
za zhotovitele



Volodymyr Holinka  
jednatel  
HV stavby a práce s.r.o.

## Změnový list č. 1 - změna skladby střechy a nátěr římsy

Zakázka: **KHS Jmk - zateplení objektu v Blansku - způsobilé výdaje dle podmínek OPŽP**

Místo **Blansko**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem** IČ: **71009191**

**Jeřábkova 1847/4** DIČ:  
**60200 Brno-Černá Pole**

Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.** IČ: **04395255**

**Krátká 157** DIČ: **CZ04395255**  
**66461 Rajhradice**

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny Celkem

HSV			16 976,25
PSV			-12 219,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>4 756,40</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 756,40 CZK
Základní DPH	21 %	999,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

**Cena celkem s DPH** **5 755,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**13.10.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upřavy povrchů vnější	HSV			16 976,25
712	Živičné krytiny	PSV			27 396,75
713	Izolace tepelné	PSV			2 528,80
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 340,60
764	Konstrukce klempířské	PSV			-47 486,00
Cena celkem					4 756,40

### Položkový rozpočet

S:	KHS Jmk - zateplení objektu v Blansku - způsobilé výdaje dle podmínek OPŽP
O:	Blansko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>16 976,25</b>
1	622471317RV7	Nátěr stěn vnějších, složitost 1 - 2, barva silikonová včetně penetrace Nátěr římsy:(2*31,5+2*13,5)*0,75	m2	67,50000	251,50	16 976,25
				67,50000		
<b>Díl: 712</b>		<b>Živичné krytiny</b>				<b>27 396,75</b>
2	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm Střecha nad schodištěm:14,5 Vytažení na fasádu:3,7*0,5	m2	16,35000	982,00	16 055,70
				14,50000		
				1,85000		
3	712378004R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětná lišta VIPLANYL rš 250 mm	m	10,50000	404,50	4 247,25
4	712378003R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, atlková okapnice VIPLANYL rš 250 mm	m	3,70000	398,50	1 474,45
5	712378007R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnitřní VIPLANYL rš 100 mm	m	3,70000	188,50	697,45
6	712378006R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, rohová lišta vnější VIPLANYL rš 100 mm	m	3,70000	188,50	697,45
7	712378008R00	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, pásek VIPLANYL rš 50 mm	m	3,70000	158,50	586,45
8	712378101RT3	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, pro DN 110 mm	kus	2,00000	1 819,00	3 638,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>2 528,80</b>
9	713100090RAA	Izolace tepelné volně položené, položení, materiál v specifikaci	m2	14,50000	47,90	694,55
10	28376420.AR	Deska polystyrenová URSA XPS N-III-PZ-I tl. 20 mm, 1250 x 600 mm	m2	14,50000	126,50	1 834,25
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>5 340,60</b>
11	762441111RT3	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,přibíjením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm Obvod střechy schodiště:13,8*0,6	m2	8,28000	645,00	5 340,60
				8,28000		
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-47 486,00</b>
12	764394230R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	-4,33000	240,00	-1 039,20
13	764811244RT2	Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30°, plocha do 25 m	m2	-14,50000	1 460,00	-21 170,00
14	764817175R00	Oplechování zdí (atík) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	-15,70000	810,00	-12 717,00
15	764813160R00	Lemování zdí z lak.Pz plechu,tvr.krytina,rš 660 mm	m	-15,70000	734,00	-11 523,80
16	764814220R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 100 mm	kus	-2,00000	518,00	-1 036,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -2 - Stavební úpravy soklové části pod terénem včetně zemních prací a zajištění konstrukcí

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

28. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				330 569,15
Ostatní náklady				14 235,57
<b>Cena bez DPH</b>				<b>344 804,72</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	344 804,72	21,00%	72 408,99	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>417 213,71</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -2 - Stavební úpravy soklové části pod terénem včetně zemních prací a zajištění konstrukcí

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>330 569,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	330 569,15
1 - Zemní práce	178 137,84
5 - Komunikace pozemní	31 137,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	98 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	619,36
997 - Přesun sutě	9 949,90
998 - Přesun hmot	12 325,05
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>14 235,57</b>
Jiné VRN	10 597,20
Kompletační činnost	3 638,37
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>344 804,72</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -2 - Stavební úpravy soklové části pod terénem včetně zemních prací a zajištění konstrukcí

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

330 569,15

### D HSV Práce a dodávky HSV

330 569,15

#### D 1 Zemní práce 178 137,84

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	40,800	42,00	1 713,60	CS ÚRS 2022 02
	W		34*1,2		40,800			
	W		Součet		40,800			
2	K	113107012	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 100 do 200 mm při překopecch ručně	m2	40,800	295,00	12 036,00	CS ÚRS 2022 02
3	K	132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelností I skupiny 3 ručně	m3	76,680	1 460,00	111 952,80	CS ÚRS 2022 02
	W		33*2*0,9+2*8*1,2*0,9		76,680			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,000	146,00	9 636,00	CS ÚRS 2022 02
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	66,000	75,70	4 996,20	CS ÚRS 2022 02
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelností I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	153,360	127,00	19 476,72	CS ÚRS 2022 02
	W		76,68*2		153,360			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	76,680	239,00	18 326,52	CS ÚRS 2022 02

#### D 5 Komunikace pozemní 31 137,00

9	K	564720001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	40,800	150,00	6 120,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	40,800	365,00	14 892,00	CS ÚRS 2022 02
11	M	59248218	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm - nová	m2	25,000	405,00	10 125,00	CS ÚRS 2022 02
	W		25		25,000			
12	M	59248218.M01	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm - původní	m2	15,800	0,00	0,00	
	W		40,800-25		15,800			

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 98 400,00

13	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	82,000	384,00	31 488,00	CS ÚRS 2022 02
14	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	656,000	102,00	66 912,00	CS ÚRS 2022 02
	W		82*8 *Přepočtené koeficientem množství		656,000			

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 619,36

15	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	15,800	39,20	619,36	CS ÚRS 2022 02
	W		15,8		15,800			

#### D 997 Přesun sutě 9 949,90

16	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	24,480	188,00	4 602,24	CS ÚRS 2022 02
	W		12,24*2		24,480			

17	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	20,808	257,00	5 347,66	CS ÚRS 2022 02
	W		10,404*2		20,808			

#### D 998 Přesun hmot 12 325,05

18	K	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších pláští dosavadních objektů	t	27,389	450,00	12 325,05	cena dle SOD
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	--------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -3 - Stavební úpravy- ostění vrat - 4 ks včetně vnitřního zapravení š. 250 mm+ podhled - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 527,61
Ostatní náklady	2 060,10
<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 587,71</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 587,71	21,00%	7 473,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **43 061,13**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -3 - Stavební úpravy- ostění vrat - 4 ks včetně vnitřního zapravení š. 250 mm+ podhled - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>33 527,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	33 527,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 527,61
99 - Staveništní přesun hmot	291,15
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>2 060,10</b>
Jiné VRN	1 533,57
Kompletační činnost	526,53
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>35 587,71</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -3 - Stavební úpravy- ostění vrat - 4 ks včetně vnitřního zapravení š. 250 mm+ podhled - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>33 527,61</b>		
D		HSV	Práce a dodávky HSV					33 527,61	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					33 527,61	
1	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně "oprava ostění vnitřní" (2,2+2,4*2)*0,25*4 Součet	m2	7,000	108,00	756,00	CS ÚRS 2022 02	
	W				7,000				
	W				7,000				
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,000	259,00	1 813,00	CS ÚRS 2022 02	
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,000	157,00	1 099,00	CS ÚRS 2022 02	
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů (2,2+2,4*2)*4 Součet	m	28,000	96,00	2 688,00	CS ÚRS 2022 02	
	W				28,000				
	W				28,000				
16	K	621131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně "podhled" 4*(2,2*0,8) Součet	m2	7,040	105,00	739,20	CS ÚRS 2022 02	
	W				7,040				
	W				7,040				
18	K	621135011	Vyrovnání podkladu vnějších podhledů tmelem tl do 2 mm	m2	7,040	223,00	1 569,92	CS ÚRS 2022 02	
19	K	621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,040	281,00	1 978,24	CS ÚRS 2022 02	
17	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů "podhled nad vraty" 4*(2,2*0,8) Součet	m2	7,040	478,00	3 365,12	CS ÚRS 2022 02	
	W				7,040				
	W				7,040				
5	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně "ostění vrat " (0,83*2,4*2)*4 Součet	m2	15,936	96,20	1 533,04	CS ÚRS 2022 02	
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
6	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm "ostění vrat " (0,83*2,4*2)*4 Součet	m2	15,936	197,00	3 139,39	CS ÚRS 2022 02	
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
	W				15,936				
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	15,936	246,00	3 920,26	CS ÚRS 2022 02	
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou (2,4+2,2+2,4)*4 Součet	m	28,000	47,80	1 338,40	CS ÚRS 2022 02	
	W				28,000				
	W				28,000				
9	M	63127466	profil rohový Al 23x23mm s výzvužnou tkaninou š 100mm pro ETICS 28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	29,400	25,00	735,00	CS ÚRS 2022 02	
	W				29,400				
10	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	15,936	450,00	7 171,20	CS ÚRS 2022 02	
11	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 7,04+15,936 Součet	m2	22,976	15,16	348,32	cena dle SOD	
	W				22,976				
	W				22,976				
12	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou 3*2*4 Součet	m2	24,000	11,40	273,60	CS ÚRS 2022 02	
	W				24,000				
13	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 2,2*2,4*4 Součet	m2	21,120	36,40	768,77	CS ÚRS 2022 02	
	W				21,120				
D		99	Staveništní přesun hmot					291,15	
14	K	999281211R00.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	0,647	450,00	291,15	cena dle SOD	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -4 - Stavební úpravy- nátěr rámové zárubně vrat po vybourání - 4 ks+  
oplechování nad vraty - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				5 970,26
Ostatní náklady				240,60
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 210,86</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	6 210,86	21,00%	1 304,28	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>7 515,14</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -4 - Stavební úpravy- nátěr rámové zárubně vrat po vybourání - 4 ks+ oplechování nad vraty - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>5 970,26</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 970,26
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 970,26
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>240,60</b>
Jiné VRN	179,11
Kompletační činnost	61,49
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>6 210,86</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -4 - Stavební úpravy- nátěr rámové zárubně vrat po vybourání - 4 ks+ oplechování nad vraty - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

5 970,26

D PSV Práce a dodávky PSV

5 970,26

D 783 Dokončovací práce - nátěry

5 970,26

1	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,465	64,70	871,19	CS ÚRS 2022 02
	W		"rámu - 4ks"					
	W		(2,2*2+2,4)*0,05*4		1,360			
	W		" krycího plechu nad vraty - 4 ks"					
	W		13,45*(0,75+0,15)		12,105			
	W		Součet		13,465			
2	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,456	132,00	1 776,19	CS ÚRS 2022 02
3	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	13,456	122,00	1 641,63	CS ÚRS 2022 02
4	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,450	125,00	1 681,25	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -5 - Stavební úpravy-bourání betonu - podkladní vrstvy u okapového chodníku dl.12 m tl. 12 cm- vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 721,78
Ostatní náklady				311,18
<b>Cena bez DPH</b>				<b>8 032,96</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	8 032,96	21,00%	1 686,92	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>9 719,88</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -5 - Stavební úpravy-bourání betonu - podkladní vrstvy u okapového chodníku dl.12 m tl. 12 cm- vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7 721,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 721,78
1 - Zemní práce	5 234,40
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 487,38
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>311,18</b>
Jiné VRN	231,65
Kompletační činnost	79,53
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>8 032,96</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -5 - Stavební úpravy-bourání betonu - podkladní vrstvy u okapového chodníku dl.12 m tl. 12 cm- vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 721,78</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 721,78	
D	1		Zemní práce				5 234,40	
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	7,200	727,00	5 234,40	CS ÚRS 2022 02
	W		12*0,6		7,200			
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				2 487,38	
2	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,340	273,00	638,82	cena dle SOD
3	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	21,060	15,73	331,27	cena dle SOD
	W		2,34*9		21,060			
4	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,347	235,00	551,55	cena dle SOD
5	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	9,388	28,12	263,99	cena dle SOD
	W		2,347*4		9,388			
6	K	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	2,347	299,00	701,75	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -6 - Stavební úpravy- uzemnění hromosvodu- vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				15 890,31
Ostatní náklady				798,36
<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 688,67</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	16 688,67	21,00%	3 504,62	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>20 193,29</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -6 - Stavební úpravy- uzemnění hromosvodu- vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>15 890,31</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	15 890,31
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 890,31
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>798,36</b>
Jiné VRN	594,31
Kompletační činnost	204,05
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 688,67</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -6 - Stavební úpravy- uzemnění hromosvodu- vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 890,31</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 890,31	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				15 890,31	
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě v zemi (12,6+34+12,6)	m	59,200	60,10	3 557,92	CS ÚRS 2022 02
	vv		Součet		59,200		59,200	
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	58,608	66,10	3 873,99	CS ÚRS 2022 02
	vv		59,2*0,99 'Přepočtené koeficientem množství		58,608			
3	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	17,500	213,00	3 727,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		3,5*5		17,500			
	vv		Součet		17,500			
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	14,000	66,10	925,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		17,5*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		14,000			
5	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	5,000	103,00	515,00	CS ÚRS 2022 02
6	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	5,000	45,70	228,50	CS ÚRS 2022 02
7	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	9,000	108,00	972,00	CS ÚRS 2022 02
8	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4,000	26,00	104,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,000	36,20	181,00	CS ÚRS 2022 02
10	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	374,00	374,00	CS ÚRS 2022 02
11	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2022 02
12	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	2,000	122,00	244,00	CS ÚRS 2022 02
13	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2022 02
14	M	35442125	tyč zemnicí 1 m FeZn	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2022 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -7 - Stavební úpravy- bourání schodiště, zídka BTB tvárnic, základ,  
tmelení- vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2022

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 863,11
Ostatní náklady	941,19
<b>Cena bez DPH</b>	<b>19 804,30</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 804,30	21,00%	4 158,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **23 963,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -7 - Stavební úpravy- bourání schodiště, zídka BTB tvárnic, základ, tmelení- vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>18 863,11</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	18 863,11
1 - Zemní práce	315,48
2 - Zakládání	2 321,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 709,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	704,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 997,50
998 - Přesun hmot	1 326,81
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 488,72
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>941,19</b>
Jiné VRN	700,64
Kompletační činnost	240,55
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>19 804,30</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -7 - Stavební úpravy- bourání schodiště, zídka BTB tvárnic, základ, tmelení- vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>18 863,11</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 863,11	
D	1		Zemní práce				315,48	
11	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,320	239,00	315,48	CS ÚRS 2022 02
D	2		Zakládání				2 321,25	
10	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	0,750	3 095,00	2 321,25	CS ÚRS 2022 02
	WV		1,5*1*0,5		0,750			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 709,35	
14	K	311113136	Nosná zeď tl přes 400 do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,125	2 710,00	3 048,75	CS ÚRS 2022 02
	WV		1,5*0,76		1,125			
15	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,009	73 400,00	660,60	CS ÚRS 2022 02
	WV		2*2*3*0,639*0,001*1,15		0,009			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				704,00	
13	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,150	4 693,33	704,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1,5*0,5*0,1*2		0,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 997,50	
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,320	3 750,00	4 950,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1,2*0,5*0,8*2		0,960			
	WV		0,9*0,5*0,8		0,360			
	WV		Součet		1,320			
4	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoliv délky	m	4,500	455,00	2 047,50	CS ÚRS 2022 02
	WV		1,5*3		4,500			
D	998		Přesun hmot				1 326,81	
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,359	395,00	1 326,81	CS ÚRS 2022 02
D	D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 488,72	
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,288	273,00	897,62	cena dle SOD
6	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	29,592	15,73	465,48	cena dle SOD
	WV		3,288*9		29,592			
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,288	235,00	772,68	cena dle SOD
8	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,152	28,12	369,83	cena dle SOD
	WV		3,288*4		13,152			
9	K	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	3,288	299,00	983,11	cena dle SOD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

**ZL -8 - Stavební úpravy - nátěr ostění - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 595,92
Ostatní náklady				990,18
<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 586,10</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	2 586,10	21,00%	543,08	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>3 129,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Biansko\_ zateplení hydroizolace\_- vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -B - Stavební úpravy - nátěr ostění - vícepráce

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>1 595,92</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 595,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 595,92
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>990,18</b>
Jiné VRN	737,11
Kompletační činnost	253,07
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 586,10</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

**ZL -8 - Stavební úpravy - nátěr ostění - vícepráce**

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 595,92**

D PSV Práce a dodávky PSV

1 595,92

D 783 Dokončovací práce - nátěry

1 595,92

18	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	5,064	65,90	333,72	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

W

W

W

W

3,04\*0,6\*2

3,648

2,36\*0,6

1,416

Součet

5,064

14	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	5,064	6,75	34,18	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------	----------------

15	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zmitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	5,064	202,00	1 022,93	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

16	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek	m2	5,064	40,50	205,09	CS ÚRS 2022 02
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Blansko\_ zateplení hydrolizace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -9 - Stavební úpravy - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-563 122,40
Ostatní náklady	-19 577,19
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-582 699,59</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-582 699,59	21,00%	-122 366,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-705 066,50</b>
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bíanskó\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt:

ZL -9 - Stavební úpravy - odpočty

Místo:

Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-563 122,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-563 122,40
69 - Sanační opatření 1PP	-510 662,00
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-15 000,00
96 - Bourání konstrukcí	-883,50
761 - Konstrukce sklobetonové	-36 576,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>-19 577,19</b>
Jiné VRN	-14 573,59
Kompletační činnost	-5 003,60
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-582 699,59</b>

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Blansko\_ zateplení hydroizolace\_ - vícepráce+ odpočty

Objekt: ZL -9 - Stavební úpravy - odpočty

Místo: Datum: 28. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -563 122,40**

D HSV Práce a dodávky HSV -563 122,40

D 69 Sanační opatření 1PP -510 662,00

8	K	69-01	Zemní práce podél obvodových konstrukcí z venkovní strany, povrchové úpravy kolem objektu	m2	-96,670	800,00	-77 336,00	cena dle SOD
22	K	69-02	D+M dodatečná hydroizolace zdiva nízkotlakou injektáží – vodorovná a plošná	m2	-105,600	2 085,00	-220 176,00	cena dle SOD
23	K	69-04	Odlučení stávajících zavlných a degraďujících omítek, eliminace vodorozpuštných solí	m2	-294,000	85,00	-24 990,00	cena dle SOD
24	K	69-05	D+M náhrada odlučených omítek novým sanačním souvrstvím, výmalba	m2	-294,000	640,00	-188 160,00	cena dle SOD

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách -15 000,00

19	K	95-03	D+M sluneční hodiny	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	cena dle SOD
----	---	-------	---------------------	-----	--------	-----------	------------	--------------

D 96 Bourání konstrukcí -883,50

20	K	988062745R00	Vybourání dřevěných rámu stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, plochy do 2 m2	m2	-9,300	95,00	-883,50	cena dle SOD
----	---	--------------	--	----	--------	-------	---------	--------------

D 761 Konstrukce sklobetonové -36 576,90

25	K	761661101R00	Sklobetonová okna tl. do 100 mm do tmele dodávka a montáž , tvárnice o rozměru 19x19x8 mm, čířých	m2	-9,300	3 933,00	-36 576,90	cena dle SOD
----	---	--------------	---	----	--------	----------	------------	--------------

## Změnový list č. 10 - odpočet ocelových vrat

**Zakázka: KHS JmK - zateplení objektu v Blansku**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem  
Jeřábkova 1847/4  
60200 Brno-Černá Pole** IČ: 71009191  
DIČ:

Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.  
Krátká 157  
66461 Rajhradice** IČ: 04395255  
DIČ: CZ04395255

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-168 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-168 000,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-168 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-35 280,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -203 280,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**13.10.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-168 000,00
Cena celkem					-168 000,00

### Položkový rozpočet

S:	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-168 000,00
1	Z1	D+M nových dvoukřídlých ocelových vrat 2200/2400mm, s průvětrníky, zámek FAB, stavěč křídel	kus	-4,00000	42 000,00	-168 000,00

## Změnový list č. 11 - sekční vrata

**Zakázka: KHS JmK - zateplení objektu v Blansku**

Objednatel: **Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem** IČ: **71009191**  
**Jeřábkova 1847/4** DIČ:  
**60200 Brno-Černá Pole**

Zhotovitel: **HV stavby a práce s.r.o.** IČ: **04395255**  
**Krátká 157** DIČ: **CZ04395255**  
**66461 Rajhradice**

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	168 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>168 000,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	168 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	35 280,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 203 280,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne

**13.10.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

XXXXXXXXXX  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			168 000,00
Cena celkem					168 000,00

### Položkový rozpočet

S:	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku
----	---------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				168 000,00
1	Z2	D+M sekčních garážových vrat 2250/2400mm, včetně větracích mřížek	kus	4,00000	42 000,00	168 000,00

## Změnový list č. 12 - pomocné konstrukce

**Zakázka: KHS JmK - zateplení objektu v Blansku**

**Místo: Blansko**

**Objednatel: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem** IČ: 71009191  
**Jeřábkova 1847/4** DIČ:  
**60200 Brno-Černá Pole**

**Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o.** IČ: 04395255  
**Krátká 157** DIČ: CZ04395255  
**66461 Rajhradice**

**Vypracoval:** XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 104,28
PSV	1 297,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>16 401,28</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 401,28 CZK
Základní DPH	21 %	3 444,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,28 CZK

**Cena celkem s DPH 19 845,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 13.10.2022

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 611,28
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			2 493,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 297,00
Cena celkem					16 401,28

### Položkový rozpočet

S:	KHS JmK - zateplení objektu v Blansku
O:	Blansko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				12 611,28
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m Oprava soklu severní fasáda:31,4*2,5 Sanace vnitřní:(4,0+3,1)*2,4	m2	95,54000 78,50000 17,04000	132,00	12 611,28
Díl:	95	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				2 493,00
2	55162518.AR	Lapač střešních splavenin DN 110/125	kus	3,00000	831,00	2 493,00
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				1 297,00
3	767920110R00	Montáž sloupku, betonový základ Zpětná montáž odpadkového koše:1	kus	1,00000 1,00000	968,00	968,00
4	976074141R00	Vybourání kotevních želez v betonu Odpadkový koš:1	kus	1,00000 1,00000	329,00	329,00

